

Geschoss	Raum Nr.	Bezeichnung	Detailnummer	Tür-Nr.	Nummer hist. Bestandstüren	Pos. Nr. Schreiner	Breite Rohbau [m]	Höhe Rohbau [m]	Befestigungs Untergrund	Wandstärke [cm]	DIN	Richtung	Flügel	Zargentyp Material	Leibungsverkleidung	Türblattstärke	Türblatt Material	Türblatt Oberfläche	Farbton Türblatt+Zarge	Anforderung Brandschutz	Glas-Seitenteil	absenkbare Bodendichtung	Panikschloss	Zylinder mit Gefahrenfunktion	Zylinder (BZ=Blindzylinder, E=Elektrische Schließzylinder)	Schallschutz Rw (Rw,P = erf. Rw + 5 dB)	Einbruchschutz	Feuchtraum	WC-Beschlag	DR = Drücker FSB 1023 K = Knopf	Türschließer	Türschließer mit Offenhaltung	BGS-BS	Elektrischer Türöffner	Klimaklasse III	Klimaklasse IV	elektrische Verriegelung mit Not-Auf	sonstiges		
		Innentüren Palais																																						
KG	920	Flur 1		T 9.20.1		Neu	0,930	1,830	MW	0,160	R	1	Stahl/Umfassungszarge		50	Stahlblech	Anstrich	hellgrau	T30 RS				X	E						DR/DR										
KG	925	Flur 5		T 9.25.1		Bestand	0,950	1,850	MW	0,325	R	1	Stahl/Eckzarge											m																
EG	001	Büro	73.123	T 0.01.1	44	Bestand	0,920	1,970	MW	0,380	L	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									statt Tür 33 Tür 44 v. Raum 120 einsetzen, sanieren	
EG	002	Büro	73.124	T 0.02.1	47	Bestand	0,910	1,960	MW	0,380	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									statt Tür 31 Tür 19 oder 47 v. Raum 023 oder 123 einsetzen, sanieren	
EG	003	Büro	73.121	T0.03.1	21	Bestand	0,920	1,960	MW	0,410	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									statt Tür 30 Tür 1 v. Raum 017 einsetzen, sanieren	
EG	004	WC H Personal		T0.04.1		Neu	0,885	2,010	GK	0,200	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR										
EG	005	WC D Personal		T 0.05.1		Neu	0,885	2,010	GK	0,200	L	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR										
EG	006	Kopierraum		T0.06.1		Neu	1,010	2,010	Glaswand	0,100	L	1	Glastürelement		45	Glas ESG	Glas				ESG									DR/DR										
EG	006	Kopierraum	73.128	T0.06.2	34	Bestand	0,850	1,850	MW	0,100	R	1	Holzumfassungszarge		45	Holz	Anstrich													DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren	
EG	006	Kopierraum		T0.06.3		Neu	1,865	2,010	Glas/ MW m. Dämmputz	0,100	LR	2	Glastürelement		45	Glas ESG	Glas				ESG									DR/DR										
EG	007	Besprechungsraum		T 0.07.1		Neu	1,010	2,010	Glaswand	0,100	L	1	Glastürelement		45	Glas ESG	Glas				ESG					37 dB				DR/DR						X			Barrierefreiheit!	
EG	008	Büro		T 0.08.1		Neu	1,010	2,010	GK	0,150	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich									27 dB				DR/DR						X			Barrierefreiheit!	
EG	009	Netzraum 2		T 0.09.1		Neu	1,815	2,010	MW/ GK	-	LR	1	Glastürelement		45	Glas ESG	Glas				ESG								DR/DR											
EG	010	WC D Personal		T 0.10.1		Neu	0,885	2,010	GK	0,150	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X		DR/DR										
EG	010	WC D Personal		T 0.10.2		Neu	0,760	2,010	GK	0,100	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR										
EG	011	WC H Personal		T 0.11.1		Neu	0,885	2,010	GK	0,150	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X		DR/DR										
EG	011	WC H Personal		T 0.11.2		Neu	0,760	2,010	GK	0,100	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR										
EG	012	Büro FBL	73.126	T 0.12.1	23	Bestand	0,860	1,890	MW	0,575	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren	
EG	013	Büro	73.127	T 0.13.1	24	Bestand	0,860	1,890	MW	0,575	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren	
EG	014	Teeküche 1		T 0.14.1		Neu	0,960	1,990	MW	0,715	L	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich			vds										DR/DR										
EG	015	Büro	73.122	T 0.15.1	5	Bestand	1,000	2,010	MW	0,380	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									Tür bleibt, sanieren, höher setzen	
EG	016	Büro		T 0.16.1		Neu	1,010	2,010	GK	0,100	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich									27 dB				DR/DR						X			Barrierefreiheit!	
EG	017	Putzraum 2		T 0.17.1		Neu	0,860	2,010	MW	0,560	L	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X		DR/DR										
EG	018	Kopierraum 2		T 0.18.1		Neu	1,365	2,010	GK	0,100	LR	2	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									stattdessen Vorhang/ Falttür?	
EG	019	WC Beh. Personal		T 0.19.1		Neu	1,010	2,010	GK	0,100	L	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR/DR									Barrierefreiheit!	
EG	020	Flur 1 a		T 0.20.1		Neu	1,210	2,400	MW	0,520	R	1	Glastürelement		45	Glas VSG	Glas			T30	VSG									DR/DR						X			Barrierefreiheit!	
EG	020	Flur 1 b		T 0.20.2		Neu	1,205	2,400	MW	0,510	L	1	Glastürelement		45	Glas VSG	Glas			T30	VSG									DR/DR						X			Barrierefreiheit!	
EG	025	Flur 6 a		T 0.25.4		Neu	1,135	2,300	MW	0,355	L	1	Glastürelement		45	Glas VSG	Glas			T30 RS										DR/DR						X			Barrierefreiheit!	
EG	023	Flur 4 - nur Zarge	73.137	T0.23.1	19	Bestand	0,930	1,840	MW	0,380																				DR/DR									Zarge historisch bleibt, sanieren	
EG	050	Treppenhaus 1		T 0.50.2		Neu	1,715	3,100	MW/ StB	-	R	1	Glastürelement		45	Glas VSG	Glas			vds	VSG									DR/DR						X				
EG	050	Treppenhaus 1		T 0.50.3		Neu	1,380	1,830	StB	0,200	R	1	Glastürelement		45	Glas VSG	Glas			vds	VSG										DR/DR						X			
1. OG	101	Rückzugsraum	73.135	T 1.01.1	68	Bestand	0,880	1,970	MW	0,395	L	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren
1. OG	102	Büro	73.133	T 1.02.1	66	Bestand	0,900	1,970	MW	0,405	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren
1. OG	103	Büro	73.138	T 1.03.1	65	Bestand	0,900	1,980	MW	0,400	L	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren
1. OG	103	Büro	73.136	T 1.03.2	64	Bestand	0,880	1,920	MW	0,390	L	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür historisch, evtl. versetzen, sanieren
1. OG	103	Büro	73.132	T 1.03.3	61	Bestand	0,925	1,980	MW	0,380	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür historisch, sanieren
1. OG	104	Büro	73.131	T 1.04.1	60	Bestand	1,440	1,930	MW	0,200	LR	2	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR									Tür sanieren	
1. OG	104	Büro	73.129	T 1.04.2	58	Bestand	0,910	1,980	MW	0,380	R	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür sanieren
1. OG	105	Büro Landrat		T 1.05.1		Neu	1,010	1,980	MW - vorgesetzt	-	L	1	Holz, vorgesetzt		50	Holz	Anstrich			vds						40 dB				DR/DR									Schallschutztür	
1. OG	105	Büro Landrat		T 1.05.2		Neu	1,010	1,980	MW - vorgesetzt	-	R	1	Holz, vorgesetzt		50	Holz	Anstrich			vds						40 dB				DR/DR									Schallschutztür	
1. OG	105	Büro Landrat		T 1.05.3		Neu	0,885	2,010	GK	0,150	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich													DR/DR										
1. OG	107	Dusche Landrat		T 1.07.1		Neu	0,760	2,010	GK	-	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR/DR										
1. OG	108	Besprechungsraum Landrat	73.121	T 1.08.1	1	Bestand	0,915	1,980	MW	0,385	L	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									einsetzen Tür 64 aus Raum 103, Tür sanieren
1. OG	108	Besprechungsraum Landrat	73.130	T 1.08.2	55	Bestand	0,880	1,920	MW	0,385	L	1	Holzumfassungszarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									Tür historisch bleibt, sanieren
1. OG	109	WC D Besucher		T 1.09.1		Neu	0,885	2,010	GK	0,150	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X		DR/DR										
1. OG	109	WC D Besucher		T 1.09.2		Neu	0,760	2,010	GK	0,100	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR										
1. OG	110	WC H Besucher		T 1.10.1		Neu	0,885	2,010	GK	0,150	L	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X		DR/DR										
1. OG	110	WC H Besucher		T 1.10.2		Neu	0,760	2,010	GK	0,100	L	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich											X	X	DR										
1. OG	111	Putzraum 3		T 1.11.1		Neu	1,010	2,010	GK	0,150	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich														DR/DR									
1. OG	112	Netzraum		T 1.12.1		Neu	1,010	2,010	GK	0,100	R	1	Holz/Stockzarge		50	Holz	Anstrich																							

[illegible]