Dachaufbau DA 10

12. Extensive Begrünung	-
11. Vegetationssubstrat, mineralischer Grundstoff	120mm
10. Filtervlies für Extensivbegrünung	-
9. Drän- und Speicherelement	20mm
8. Faserschutzmatte	4mm
7. Abdichtungsoberlage, Polymerbitumen-schweißbahn	3mm
6. Abdichtungslage, Elastomerbitumenbahn	5mm
5. Mineralwolle Dämmung 038, druckbelastbar min. CS 70kPa, Gefälledämmung, min.	40mm
4. Mineralwolle Dämmung 038, druckbelastbar min. CS 70kPa, Grunddämmung,	120mm
3 Dampfsperre; Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schnellschweißbahn, sd≥100	4mm
2. Voranstrich; Bitumen flüssig	-
1. Stahlbetondecke	240mm

Obergurt 40/8 (verzinkt)

Geländersstab 40/8 (verzinkt) verschweisst auf Untergurt 12 mm

Untergurt 40/12 (verzinkt)

isslasche Flachstahl 150x150x12 an Konstruktionsbasis

Flachstahl 40/12 (verzinkt) Achse 1,0 m

Auflastblech

+4,13

+3,82

+3,58

ca. +5,37

ca. +4,27

Kiesleiste und -halter aufgeschweißt, gelocht, Edelstahl 1mm, mit Bitumen Bahnenstreifen 20x30cm 2 Streifen/m, Gewerk Dachabdichter VE 306

Konstruktionsbasis für durchdringungsfreie Geländer 1,0 x 2,0 m, Höhe ca. 43 mm, pro 1,0 m erforderliche Auflast xxx kg/m²,Gewerk Schlosser siehe Überischt DT53009

Haltekonstruktion aus verz. Stahlblechen 2-tlg. d=2,5mm, Befestigung etc. siehe statische Berechnung, VE 306

thermische Trennung d=5-10mm, z.B. Thermostopp/Elastomerlager, VE 306

Attikabohle unbrennbar, 24 mm VE306
2,0 % Gefälle

Traufblech Aluminium d1,5mm VE 306

Rinnenhalter D=4mm, alle 60cm, in Traufbohle eingelassen VE306

Entwässerungsrinne VE 306

Kleintier-/Insektenschutz VE304

Blechverkleidung (VE 304)

Mineralwolle 260mm (VE 304)

RAL 2 n. Angabe AG

+3,47

Geländer (Umwehrung) Gewerk Schlosser

Anschweisslasche Flachstahl 150x150x12 befestigt an Konstruktionsbasis

Mineralwolle Dämmung 038 druckbelastbar min. CS 70kPa VE 306

Auflast xxx kg/m² im Bereich 2,00 m

2%

Auflastblech

Gefälledämmung min. 4 cm

VE 306 - Dachdeckungsarbeiten

VE 302 - Baumeisterarbeite

VE 306

VE 305

VE 304 - Fassadenbau

VE 302 - Baumeisterarbeiten

L

Erweiterung der staatlichen Berufsschule München-Land

BSML

ORT DES BAUVORHABENS
Graf-Lehndorff-Str. 28,30,
Irmgard-Gylstorff-Straße,
81929 München

BAUHERR

ARCHITEKTURBÜRO

Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu nehmen und zu überprüfen.
Firmenwerkstattzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Bei der Bauausführungen sind die Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails, Architekten-details sowie die freigebenen Firmenzeichnungen zu beachten.

DATUM	ART DER ÄNDERUNG	INDEX

BEMERKUNGEN
Freigegeben für die Rohbauarbeiten

PLANINFO	
Maßstab	1:5
Stand	**15.05.2024**
Format	DINA3
Druckdat.	*29.05.2026*

PLANNUMMER
BSML_5_ARC_ERS_DT_DA_DD_53405_0_F

INDEX

PLANINHALT
DD 1G - Zwischenbauten Nord PR-Fassade Kopfanschluss Attika Achse L