

Klinikum Ingolstadt

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt

BA-2N

Gewerk: Lose Möbel

Vergabenummer: 4.2.118

AUSSCHREIBUNGS-
UNTERLAGEN

Inhaltsverzeichnis

01	Übergeordnetes	11
01.01	Allgemeine Leistungen	11
02	Lose Möbel, liefern und einbauen	12
02.01	Dienstraum Arzt, Raum 49004	17
02.02	Besprechung Ost Raum 49005	19
02.03	Stationsleitung Raum 49006	20
02.04	Schwesternaufenthalt, Raum 49014	22
02.05	Schwesternaufenthalt, Raum 49045	23
02.06	Dienstraum Arzt, Raum 49048	24
02.07	Dienstraum Arzt, Raum 49049	26
02.08	Verabschiedungsraum, Raum 49050	28
02.09	Besprechung 1+2 Raum 49051	29
02.10	Wartebereich, Raum 49058	30
02.11	Schwesternstützpunkt, Raum 49067	31
02.12	Dienstraum Arzt, Raum 49074	32
02.13	Dienstraum Pflege, Raum 49075	33
02.14	Dienstraum Pflege, Raum 49076	34
02.15	Schwesternstützpunkt, Raum 49082	35
02.16	Schwesternstützpunkt, Raum 49086	36
02.17	Schwesternaufenthalt, Raum 49091	37

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Abkürzungen:

Die nachfolgend verwendete Abkürzung AG bezeichnet den Auftraggeber sowie ggf. von ihm beauftragte Dritte. Die Abkürzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert wird.

Die Abkürzung OÜ bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung des Architekten bzw. der Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das zu sanierende Bestandsgebäude befindet sich auf dem Liegenschaftsgelände der Klinikum Ingolstadt GmbH. Das Grundstück liegt im Stadtteil Gerolfing im Osten von Ingolstadt.

Die Anschrift lautet:

Krumenauerstraße 25, 85049 Ingolstadt

Gemarkung: Gerolfing

Flurnummer: 3128

Grundstückseigentümer: Krankenhauszweckverband Ingolstadt

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes i. S. v. § 12 I§ 30 Abs. 1 oder 2 BauGB mit der Bezeichnung Nr. 179.

Das Klinikgelände wird über die Haupteinfahrachse an der nördlichen Grundstücksgrenze (Leveling-strasse) erschlossen. Von hier aus erfolgen die Zufahrten zur Liegendkrankenanhalt und Taxivorfahrt sowie zum Wirtschaftshof, Technikgebäude und den Parkplätzen. Der Hauptzugang des Klinikums für gehfähige Patienten liegt auf der östlichen Gebäudeseite, an der sich auch die Bushaltestellen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs befinden, in Ebene 02.

Die Notfalleinfahrt und Liegend-Krankenanhalt befindet sich an der Westseite des Hauptgebäudes auf Ebene 02. Ebenso Feuerwehreinahrt und Einfahrt Pathologie in Ebene 01. Jegliche Behinderungen dieser Zufahrten sind ausgeschlossen. Die absolute Freihaltung der Feuerwehreinwegung auf der Ostseite in E01 (dargestellt im BE Plan) ist stets zu gewährleisten.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Keine Angaben.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Das Baufeld liegt im Funktionalgebäude. Das Gebäude hat 8 Geschosse plus eine Überfahrt.

Der hier zu bearbeitende Umbaubereich befindet sich in den Ebenen 04 und 05.

Das Gebäude bleibt bis zur Fertigstellung des Umbaus in Betrieb.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Siehe Pkt. 0.1.1.

Die zu nutzenden Baustelleneinrichtungsflächen sowie alle nutzbaren Zu- und Abfahrten in den öffentlichen Verkehrsraum sind dem Lageplan und dem BE-Plan zu entnehmen. Parken an der Baustelle ist nicht erlaubt, nur auf den ausgewiesenen Parkplatzflächen und auf der BE II. Anlieferungen sind möglich.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen.

siehe Pkt. 0.1.1 und Lageplan / BE-Plan

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Für den vertikalen Transport in die Ebene 04 und 05 können die öffentlichen Aufzüge im Gebäude genutzt

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

werden. Es ist jedoch größte Rücksicht auf Personal, Patienten und Besucher zu nehmen. Krankentransporte haben grundsätzlich Vorrang. Es dürfen durch die Nutzung keinerlei Beschädigungen oder Verschmutzungen entstehen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Strom- und Wasseranschlüsse sind vor Ort vorhanden.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Auf Grund der beengten Platzverhältnisse ist eine Lagerung von Material auf der Baustelle nur eingeschränkt möglich. Die gelieferten Möbel sind sofort in die entsprechenden Räume zu verbringen.

Die Aufstellung der Bauleitungs- und Personalcontainer des AN und die damit verbundene Flächenbelegung auf der BE-Fläche II (gemäß BE-Plan) ist mit dem AG abzustimmen. Baustelleneinrichtungsflächen sind in dem Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. Die Aufstellung der erforderl. Material- und Werkzeugcontainer hat unter Rücksprache mit dem AG zu erfolgen. Weitere Flächen stehen nicht zur Verfügung.

Telefonanschlüsse stehen bauseits nicht zur Verfügung.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Keine Angaben.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Keine Angaben.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Es gelten die ortsüblichen Regularien. Darüber hinaus sind die bauordnungsrechtlichen Auflagen der baugenehmigenden Behörden zu erfüllen. Die Baugenehmigung kann bei Bedarf ab dem Zeitpunkt der Beauftragung eingesehen oder in Kopie übergeben werden.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Alle Materialtransporte (Verpackungen und Restmaterial) des AN bis zum bauseitigen Entsorgungscontainer neben dem Gebäude im Bereich der ausgewiesenen BE-Flächen sowie alle Hebezeuge, Montagehilfen etc. sind Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Baubehörden sind auf jedem Fall zu beachten und einzuhalten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Außerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungs-Flächen sind keine Materiallagerungen oder Aufenthalt von Mitarbeitern des AN's geduldet.

Der Aufenthalt von Arbeitskräften im Baustellenbereich außerhalb der Arbeitszeiten untersagt.

Die Toiletten- und Sanitäreinrichtungen im Klinikgebäude dürfen nicht genutzt werden. Es stehen separate WC-Anlagen zur Verfügung.

Aus Hygienegründen ist Essen oder Trinken im Baustellenbereich nicht gestattet! Alkoholische Getränke sind generell verboten. Das Rauchverbot ist bis auf die ausgewiesenen Bereiche einzuhalten.

Für den Schutz gegen Lärm gelten folgende Festlegungen:

Nachtruhe im Krankenhaus: von 18.00 bis 7.00 Uhr

Mittagsruhe: von 12.00 bis 12.30 Uhr

Immissionsrichtwert von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie 12.30 bis 18.00 Uhr: 45 db (A)

Immissionsrichtwert von 12.00 bis 12.30 Uhr und von 18.00 bis 7.00 Uhr: 35 db (A)

In diesen Zeiten dürfen keinerlei lärm- oder geräuschintensive Arbeiten durchgeführt werden.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Darüber hinaus können weitere Ruhezeiten erforderlich werden.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Keine Angaben.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Siehe 0.1.1 und Anlage "Begleitschreiben für Arbeiten durch Fremdfirmen" des Klinikums.

Für die Anfahrt zur Baustelle sind folgende Beschränkungen zu beachten:

Es ist Rücksicht auf Besucher- und Betriebsverkehr des Krankenhauses und auf die Belieferung anderer Baustellen zu nehmen. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den einzelnen Gebäuden sowie die Feuerwehrezufahrten dürfen durch den AN nicht blockiert werden. Der vorgeschriebene Zufahrtsweg ist dem beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die Zugänge zur Baustelle stehen auch anderen an der Baumaßnahme Beteiligten zur Verfügung.

Die Ver- und Entsorgung der Baustelle (An- und Zulieferverkehr) hat im Bereich der Anlieferung des Klinikums und deren Zufahrten vor 8.00 Uhr oder erst wieder ab 13.00 Uhr zu erfolgen, um den laufenden Betrieb des Klinikums nicht zu beeinträchtigen.

Stellflächen auf der BE II für Fahrzeuge des AN, wie auch dessen Subunternehmer, sind gemäß Bestimmungen zum Begleitschreiben für Arbeiten durch Fremdfirmen des Klinikums gegeben. Sämtliche AN sind gehalten, die Anwohnerparkplätze im Umkreis des Klinikums zu meiden.

Die Durchfahrtsstraße an der BE West zur Prosektur muss ständig freigehalten werden.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Keine Angaben.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

Keine Angaben.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

Keine Angaben.

0.1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Siehe beigefügte Baustellenordnung. Die Erfordernisse des SiGe-Plans, der durch den Koordinator nach BaustellV erstellt wird, sind zu beachten.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeiten müssen vorher dem AG gemeldet werden.

Weisungsberechtigt, um ggf. nötige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen, sind der AG (Geschäftsführung des Krankenhauses / Technische Leitung) und die OÜ.

Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung direkt vom Krankenhaus, weil z. B. eine Absprache mit der OÜ nicht möglich ist, so hat sich der AN die Anordnung mit Namensangabe vom Anordnenden schriftlich bestätigen zu lassen und diese Bestätigung umgehend, zum nächstmöglichen Zeitpunkt der OÜ zu übergeben.

Die Baustelle ist durch einen deutschsprachigen Meister / Vorarbeiter ständig zu besetzen. Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen über die gesamte Besprechungsdauer mit dem bestellten Bauleiter ist bindend und einzukalkulieren. Bei Nichteinhaltung werden die nicht entstandenen Kosten in Höhe von 250 € pro Fehlen in Abzug gebracht.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Vor dem erstem Arbeitsbeginn ist der Begleitschein für Arbeiten durch Fremdfirmen vorzulegen. Siehe dazu Anlage "Bestimmungen zum Begleitschein für Arbeiten durch Fremdfirmen" Stand 01.06.2017.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Keine Angaben.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Höhenpunkte sind bauseits vorhanden. Bauleistungen und Ausbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Arbeiten des AN laufen im Wesentlichen im Anschluss zu Arbeiten anderer Gewerke. Restleistungen / Komplettierungen von haustechnischen Gewerken sowie Ausbesserungsarbeiten von Oberflächengewerken sind zeitgleich zum Leistungszeitraum des AN's möglich. Gegenseitige Rücksichtnahme und Koordination werden vorausgesetzt.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2 Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Die Möblierung ist in den Ebenen 04 und 05 auszuführen. Die Kosten für zeitversetzte abschnitts- und abfolgeweise Ausführung zwischen einzelnen Leistungen, Raumgruppen, Ebenen o.ä. sind in Einheitspreise mit einzurechnen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Die Leistungen erfolgen während des laufenden Klinikbetriebes im Gebäude (darunter und nebenan) sowie in anderen im Umfeld befindlichen Klinikgebäuden. Dies hat ggf. logistische Einschränkungen zur Folge. Der Klinikbetrieb muss jederzeit und mit möglichst geringster Einschränkung aufrechterhalten werden. Lärm, Schmutz und auch optische Beeinträchtigungen sind auf ein Minimum zu reduzieren.

Siehe 0.1.1 und Anlage "Begleitschreiben für Arbeiten durch Fremdfirmen" des Klinikums.

Für die Anfuhr von Material zur Baustelle sind folgende Beschränkungen zu beachten:

Die Ausführung erfolgt im umgrenzten Gelände des Klinikums. Es ist Rücksicht auf Besucher- und Betriebsverkehr des Krankenhauses und auf die Belieferung anderer Baustellen zu nehmen. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den einzelnen Gebäuden sowie Feuerwehruzufahrten dürfen auch beim Anliefern und Abladen durch den AN nicht blockiert werden. Der vorgeschriebene Zufahrtsweg ist im beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Die Zugänge zur Baustelle müssen auch den anderen an der Ausführung der Baumaßnahme Beteiligten zur Verfügung stehen. Sie dürfen daher nur nach Rücksprache mit der OÜ in Anspruch genommen werden.

Siehe 0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Die Ver- und Entsorgung der Baustelle (An- und Zulieferverkehr) hat im Bereich der Anlieferung des Klinikums und deren Zufahrten vor 8.00 Uhr oder erst wieder ab 13.00 Uhr zu erfolgen, um den laufenden Betrieb des Klinikums nicht zu beeinträchtigen.

Stellflächen auf der BE II für Fahrzeuge, wie z. B. für Arbeiter des AN's wie auch dessen Subunternehmer sind gemäß Bestimmungen zum Begleitschreiben für Arbeiten durch Fremdfirmen des Klinikums gegeben. Sämtliche AN sind angehalten, die Anwohnerparkplätze im Umkreis des Klinikums zu meiden.

Die Durchfahrtsstraße an der BE West zur Prosektur muss ständig freigehalten werden.

Die Bestandsstahlbetondecke über Ebene 03 darf max. mit einer Gebrauchslast von 5 kN/m² belastet werden.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

Keine Angaben.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, zum Beispiel trittsichere Abdeckungen.

Es sind die aktuellen Gesundheits- und Arbeitsschutzgesetze / -vorschriften / -verordnungen des Bundes, des Landes und des AG einzuhalten, sowie ergänzende Vorgaben durch den SiGeKo.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

Keine Angaben.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Anfallender Abfall aller Art (z. B. Verpackungsmaterial, Material zum Schutz von Bauteilen, Restmaterialien etc.) ist durch den AN in die bauseitig gestellten Container zu entsorgen. Die Abrechnung der Entsorgung (z. B. Verpackungsmaterial) erfolgt gemäß Umlageschlüssel der BVB (Vertragsmantel).

Der AG entscheidet hinsichtlich der Anteile bzw. Beteiligung der mutmaßlichen Verschmutzungsverursacher nach billigem Ermessen.

Trennung der Reststoffe nach Maßgabe der Trennungsvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sind Grundleistungen des AN und werden nicht gesondert vergütet. Bei festgestellten Zuwiderhandlungen werden die Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Entsorgungsnachweise sind spätestens im Rahmen der Dokumentationsunterlagen dem AG zu übergeben.

Der Unternehmer hat alle für die eigenen Arbeiten erforderlichen Hebemittel, Arbeitsbühnen, Geräte, Maschinen, Werkzeuge usw. selbst mitzubringen.

Firmenwerbung an Gebäuden, Zäunen und / oder Gerüsten ist nicht gestattet.

Der AN hat auch die unmittelbare Umgebung der Baustellen stets sauber zu halten, wenn diese durch seine Baustellenaktivitäten verunreinigt werden. Die laufende Reinigung, Unterhaltung und Wiederinstandsetzung aller vom AN genutzten Verkehrswege ist Sache des AN.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

Keine Angaben.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Siehe 0.2.6. Aufenthalts- und / oder Lagerräume im Gebäude stehen nicht zur Verfügung.

Nutzung der Aufzüge siehe 0.1.6

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüsten, Hebezeugen, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Keine Angaben.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Keine Angaben.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

Keine Angaben.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Sind Schutzmaßnahmen als Nebenleistung entsprechend VOB/C erforderlich, dann sind die Schutzfolien nur in B1-Qualität zu verwenden.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Keine Angaben.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind.

Keine Angaben.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. Keine Angaben.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Keine Angaben.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Keine Angaben.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

Keine Angaben.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomatisation.

Keine Angaben.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.

Vor der Fertigstellung der Leistungen sowie vor der Abnahme wird an Teilen der erbrachten Leistung von anderen Unternehmern für deren Leistungserbringung angeschlossen. Für die entsprechenden Bereiche ist eine Leistungsfeststellung, auf gesondertes und rechtzeitiges Verlangen des AN, durchzuführen.

Fortführende, weiterführende Ausbauarbeiten, sind keine Inbetriebnahme.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Keine Angaben.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem

- Positionsmenge gesamt Soll,
- Positionsmenge Gesamt Ist,
- Positionsmengenzuwachs,

zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.

Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher vom AG bzw. dessen Erfüllungsgehilfen geprüfter und ggf. korrigierter und freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung solcher Rechnungen.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

UNTERLAGEN / PLÄNE

Dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne / Details (siehe Planliste) als Ergänzung zum Textteil im Anhang beigelegt. Ggf. sind weitere Dokumente als Ergänzung zum Textteil im pdf-Format beigelegt.

Der AN erhält zum Baubeginn - und bei Bedarf fortlaufend - Pläne in digitaler Form.

Papierausdrucke / Vervielfältigungen für den eigenen Bedarf sind durch den AN zu veranlassen. Alle anfallenden Kosten hierfür sind in die Positionen einzukalkulieren.

Bei widersprüchlichen Aussagen gilt die folgende Rangfolge:

1. Gedruckter Text im Leistungsverzeichnis.
2. Sonstige, über Nr. 2 hinausgehende Anlagen gemäß Planliste.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

PLANUNGEN DES AN

Ausführungspläne / Änderungen / Freigaben

Alle dem AN über den PPM-Raum (Datenplattform) zur Verfügung gestellten Planunterlagen sind vor der Ausführung eigenverantwortlich zu prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen.

Alle zur Freigabe der Ausführung seitens des AN selbst vorzulegenden Unterlagen und Prüfzeugnisse sind dem AG rechtzeitig, spätestens jedoch 3 Wochen nach Auftragserteilung, zu übergeben. Ausführung nach diesen Plänen erst nach Freigabe.

Planvorlage

Der AN ist voll verantwortlich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und die Übereinstimmung der Möbel mit den Vertragsunterlagen. Die Prüfung der vorgelegten Unterlagen durch den Architekten bezieht sich auf die allgemeine Übereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und ist nicht notwendigerweise vollständig, beinhaltet z.B. keine Mengenprüfung oder vollständige Prüfung von Massen.

Dem AG ist ein Terminplan mit Vorlageterminen, Prüfumlaufzeiten, Freigabeterminen und Lieferterminen vorzulegen, der alle Vertragstermine berücksichtigt. Alle Unterlagen sind über den PPM-Raum an den AG im PDF-Format zu übergeben.

Die Prüfdauer des AG ist dabei mit mind. 2 Woche zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte Dokumentation dem AG zu übergeben.

Planprüfung / Wiedervorlagen

Für die Klärung offener Punkte finden nach Erfordernis Koordinierungsgespräche beim zuständigen Planer, ggf. auch in dessen Baustellenbüro, statt.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

LEISTUNGSUMFANG

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsätzlich, wenn nicht anders beschrieben, jeweils inklusive:

Lieferung und Aufbau in den entsprechenden Räumen

Die Ausführungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Weiterhin gelten alle Regeln und Bestimmungen zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz sowie die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Die Landesbauordnung des Freistaates Bayern "Bayerische Bauordnung" ist einzuhalten.

Es gilt die VOB Teil B und C in ihrer aktuellen Fassung.

In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben.

Die angebotene Bauart muss alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen.

Anfallende Planungsleistungen durch eine andere als die vorgeschlagene Ausführungsart, sind Sache des AN's und gehen zu dessen Lasten, einschl. der dadurch ggf. anfallenden Prüfgebühren.

Die den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Baustellenordnung ist Vertragsbestandteil.

Bautagesberichte

Erstellung von Bautagesberichten, mit der Eintragung der täglichen Aktivitäten und besonderen Vorkommnisse als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.

Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich der OÜ des AG zu übergeben.

Inhalt siehe "Weiter Besondere Vertragsbedingungen zu Formblatt 214" Pkt. 10.14.

Bauzeitenplan

Erstellen eines detaillierten Bauzeitenplanes als Balkenplan. Der Plan ist auf Grundlage der Vertragstermine sowie eines Grob-Bauzeitenplanes des AG, unter Berücksichtigung des ersten Abstimmungsgesprächs zu erstellen und fortzuschreiben. Zu berücksichtigen sind die Abstimmung der Leistungsabfolgen der eigenen Arbeiten mit den Arbeiten anderer, paralleler und nachfolgender Gewerke.

Aktualisierung des Bauzeitenplanes bei Änderungen Bauablauf, sowie Anforderung durch AG/OÜ.

Vervielfältigung von Planunterlagen

Dem AN werden sämtliche Planunterlagen im pdf-Format übergeben, diese sind bei Bedarf eigenständig in Papier vervielfältigen zu lassen.

Darüber hinaus hat der AN bis zu 5 Planänderungen als kompletten Plansatz entgegenzunehmen, zu prüfen, seine Arbeitsplanung und Materialbestellung daraufhin anzupassen und diese, wenn erforderl., in Papier zu vervielfältigen. Alle aus den vorstehend gemachten Angaben erwachsenden Kosten sind in die Positionen einzukalkulieren.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

01 Allgemeine Leistungen

01.01 Allgemeine Leistungen

01.01.0001		1	psch	
------------	--	---	------	-------	--

Bemusterung Bürostuhl und Bezug

Bemusterung von Bürostühlen mit verschiedenen Bezügen

Die Bürostühle A, Nr. 1, und D, Nr. 4 sind mit folgenden Bezügen zur Bemusterung vorzustellen:

1. Polyester mit Antimikrobiellen Eigenschaften
 - Trevira

2. Kunstlederbezug:
 - Folienkunstleder
 - Schaumkunstleder
 - Kunstleder mit biobasiertem Rohstoffanteil

Die Musterstühle sind nach Auftragserteilung dem AG zur Bemusterung vorzustellen.

Die Bestellung kann erst nach bestätigter Bemusterung erfolgen. Für die Bemusterung durch den AG sind 14 Tage einzukalkulieren

01.01.0002		1	psch	
------------	--	---	------	-------	--

Dokumentationsunterlagen

Erstellen einer vollständigen Dokumentation für sämtliche gelieferten Möbel.
 Die Unterlagen sind in digitaler und in gedruckter Form gemäß der Dokumentationsrichtlinie zu übergeben.

Die Übergabe der Unterlagen hat mind. 2 Wochen vor Abnahme zu erfolgen.
 Die Übergabe der vollständigen und sachlich richtigen Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme.

01.01 Allgemeine Leistungen

01 Übergeordnetes

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen - ZTVs Lose Möbel

Die nachfolgend ausgeführten technischen Beschreibungen, sowie die Material- und Farbangaben gelten, sofern nicht ausdrücklich abweichend beschrieben, für alle in dieser Ausschreibung aufgeführten Leistungen, auch wenn diese nicht im Einzelnen in den Leistungspositionen erwähnt werden.

Die Montage und das Aufstellen der losen Möbel erfolgt auf dem fertigen Bodenbelag mit Sockelleiste und in der Regel an Trockenbauwänden aus Gipskarton.

Die in der Material-/ Ausführungsbeschreibung vorgesehenen Farben sind zu berücksichtigen. Für alle Möbel / Festeinbauten in den Räumen ist die Brandschutzanforderung der Baustoffklasse B1, gemäß DIN 4102-1 einzuhalten.

Für alle einzubauenden Produkten sind vorab zur Freigabe Muster für die Bezugstoffe und die Materialoberflächen vorzulegen. Mit der Fertigung und Lieferung darf erst nach Freigabe nach erfolgreicher Bemusterung begonnen werden.

Alle Oberflächen und Kanten müssen reinigungsmittel- und desinfektionsmittelbeständig sein, entsprechend den Vorgaben des Klinikums Ingolstadt.

Alle mehrteiligen Schrank- anlagen sind untereinander unsichtbar zu verbinden und sicher aufzustellen.

Schränke sind generell mit Rückwand auszubilden. Glatte Kanten mit dem gleichen Material wie die Korpusse außen belegt, Ausführung eingefälzt und verschraubt. Sofern in den Leistungspositionen nicht anders gefordert.

Produkteigenschaften Lose Möbel

Bürostuhl A

Drehstuhl mit gepolsterter Komfort-Rückenlehne, höhenverstellbar (100 mm), Gesamthöhe ca. 1020 - 1240 mm, Breite ca. 720 mm, Gewichts Anpassung mit einstellbarem Gegendruck zw. 50 und 120 kg Lumbalstütze verstellbar, Rückenlehnen Öffnungswinkel 128 Grad, seitliche Neigung bis 6 Grad möglich, Neigung der Sitzfläche bis 12 Grad

Technik: Syncro-3D-Balance und Syncro-Activ-Balance

Sitzneigung: zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 6 Grad
 Sitztiefe: Sitztiefenverstellung (60 mm) mittels Schiebesitz.
 Sitzhöhe / Gasfeder: ~ 410 - 530 mm.

Modellfarbe / Kunststoffteile: schwarz

Gestell: schwarz

Bezug: wahlweise Polyester oder Kunstleder schwarz nach Bemusterung und Freigabe durch den AG

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

Armlehnen: Ohne
Fußkreuz: aus hochwertigem Kunststoff (PA), schwarz
Rollen / Gleiter: weiche Rollen Typ W für Linoleumboden

Bürostuhl D

Drehstuhl mit gepolsterter Komfort-Rückenlehne,

Technik: 3D-Technologie für laterale Bewegung,
Vertikales Schwingen mit Feder

Sitzneigung: 20 Grad
Sitztiefe: 455 mm
Sitzhöhe: 420 bis 560 mm (Standart), 450 bis 590 mm (high)

Oberflächen: PU-Schaumpolster und Bezug Polyester
Gestell: Sitzträger aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet
Bezug: wahlweise Polyester oder Kunstleder schwarz
nach Bemusterung und Freigabe durch den AG

Armlehnen: keine
Fußkreuz: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet
Rollen / Gleiter: Universalrollen gebremst

Stuhl A

Mehrzweckstuhl, 4-Fuß, Sitz und Rückenlehne ungepolstert,
Sitzschale aus Schichtholz

Armlehnen: Ohne
Gleiter: Kunststoff mit Filz

Modellfarbe: Weiß
Gestell: verchromt seidenmatt

Schreibtisch

Schreibtisch mit beschichteter Holzplatte und Holzgestell

Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm

Tischplatte: Oberfläche Melamin
Farbe Platte: WY Snow
Gestell: Stahl- Quadratrohr

Besprechungstisch A und B

Besprechungstisch mit beschichteter Holzplatte und Metallgestell

Maße (H/B/T): 740 / 1600-2000 / 800 mm

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Tischplatte: Oberfläche Melamin
 Farbe Platte: WY Snow
 Gestell: Stahl- Quadratrohr

Tisch A und B, Schwesternaufenthalt

Tisch A und B, mit beschichteter Holzplatte und Metallgestell

Maße (H/B/T): 740 / 1400-800 / 800 mm

Tischplatte: Oberfläche Melamin
 Farbe Platte: Weiß
 Gestell: rechteckige, quadratische Füße aus Stahlrohr
 über Anschraubplatten mit der
 Tischplatte verbunden. Höhenverstellbare
 Kunststoffgleiter für sicheren Stand.

Schrank A und B

Schrank A und B, aus beschichteter Holzplatte

Maße (H/B/T): 1915 / 400 - 800 / 500 mm

Oberfläche: Melamin
 Farbe: Weiß (Snow)

Rollcontainer

Rollcontainer aus beschichteter Holzplatte
 Mit 4 Schubladen in der Aufteilung 1/3/3/3

Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm

Oberfläche: Melamin
 Farbe: Weiß (Pearl Snow)
 Rollen: D= 37 mm

Notwendige Bieterangaben

Angaben zum Hersteller (gemäß Abfrage, gekennzeichnet mit dem Verweis
 "vom Bieter einzutragen") sind dringend erforderlich.

Macht der Bieter keine Angaben wird das Angebot unvollständig gewertet und
 führt zum Ausschluss.

Werden Fabrikate abweichend von den nachfolgende angegebenen
 Leitfabrikaten angeboten ist zum Nachweis der Gleichwertigkeit ein
 Produktdatenblatt der Fabrikate mit einzureichen.

Legt der Bieter keine Produktdatenblätter seinem Angebot bei, wird das

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
-----------------	---------------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Angebot unvollständig gewertet und führt zum Ausschluss.

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Leitfabrikate

Bürostuhl A, Allgemein:

Leitfabrikat:

Hersteller: Dauphin Human Design oder gleichwertig

Modell: Stilo ES, schwarz, mit Armstützen

Bürostuhl D, Allgemein:

Leitfabrikat:

Hersteller: Aeris oder gleichwertig

Modell: Aeris 3D, schwarz, ohne Armstützen

Stuhl A - Aufenthalt Personal:

Leitfabrikat:

Hersteller: Steelcase oder gleichwertig

Modell: Fiore, Weiß

Schreibtisch:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig

Modell: Frame-Four, weiß, 1600 x 800 mm

Besprechungstisch A und B:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig

Modell: Frame-Four, weiß, 1600 bzw. 2000 x 800 mm

Tisch Aufenthalt A und B:

Leitfabrikat:

Hersteller: Kusch+Co GmbH & Co.KG oder gleichwertig

Modell: Hola, weiß, 1400 bzw. 800 x 800 mm

Schrank A:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig

Modell: Share It, weiß, 800 x 500 x 1915 mm

Schrank B:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig

Modell: Share It, weiß, 400 x 500 x 1915 mm

Rollcontainer:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig

Modell: Implicit, weiß, 800 x 420 x 570 mm

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.01	Dienstraum Arzt, Raum 49004				
02.01.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.01.0002	Stuhl A, Nr. 5 Stuhl A, Nr. 5, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.01.0003	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.01.0004	Tisch B, Nr. 12 Tisch B, Typ 12 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	1	St
02.01.0005	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.01.0006		1	St

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Schrank B, Nr. 15

Schrank B, Nr. 15

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 1915 / 400 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.01.0007

2 St

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.01 Dienstraum Arzt, Raum 49004

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.02	Besprechung Ost Raum 49005				
02.02.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	12	St
02.02.0002	Besprechungstisch B, Nr. 10 Besprechungstisch B, Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.02.0003	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	4	St

02.02 Besprechung Ost Raum 49005

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.03	Stationsleitung Raum 49006				
02.03.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.03.0002	Stuhl A, Nr. 5 Stuhl A, Nr. 5, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.03.0003	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.03.0004	Tisch B, Nr. 12 Tisch B, Nr. 12 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	1	St
02.03.0005	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.03.0006		1	St

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Schrank B, Nr. 15

Schrank B, Nr. 15

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 1915 / 400 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.03.0007

2 St

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.03 Stationsleitung Raum 49006

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.04 Schwesternaufenthalt, Raum 49014

02.04.0001		6	St
------------	--	---	----	-------	-------

Stuhl A, Nr. 5

Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.04.0002		1	St
------------	--	---	----	-------	-------

Tisch A, Nr. 11

Tisch A, Nr. 11 mit 4 Metall-Beinen
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,
Maße (H/B/T): 740 / 1400 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.04 Schwesternaufenthalt, Raum 49014

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.05 Schwesternaufenthalt, Raum 49045

02.05.0001		6	St
------------	--	---	----	-------	-------

Stuhl A, Nr. 5

Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.05.0002		1	St
------------	--	---	----	-------	-------

Tisch A, Nr. 11

Tisch A, Nr. 11 mit 4 Metall-Beinen
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,
Maße (H/B/T): 740 / 1400 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.05 Schwesternaufenthalt, Raum 49045

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.06	Dienstraum Arzt, Raum 49048				
02.06.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.06.0002	Stuhl A, Nr. 5 Stuhl A, Nr. 5, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.06.0003	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.06.0004	Tisch B, Nr. 12 Tisch B, Typ 12 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	1	St
02.06.0005	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.06.0006		1	St

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Schrank B, Nr. 15

Schrank B, Nr. 15

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 1915 / 400 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.06.0007

2 St

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.06 Dienstraum Arzt, Raum 49048

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.07	Dienstraum Arzt, Raum 49049				
02.07.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.07.0002	Stuhl A, Nr. 5 Stuhl A, Nr. 5, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.07.0003	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.07.0004	Tisch A, Nr. 10 Tisch A, Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	1	St
02.07.0005	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.07.0006		1	St

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Schrank B, Nr. 15

Schrank B, Nr. 15

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 1915 / 400 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.07.0007

2 St

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.07 Dienstraum Arzt, Raum 49049

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Möbel - Ost

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.08 Verabschiedungsraum, Raum 49050

02.08.0001		6	St
------------	--	---	----	-------	-------

Stuhl A, Nr. 5

Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.08 Verabschiedungsraum, Raum 49050

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.09	Besprechung 1+2 Raum 49051				
02.09.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	8	St
02.09.0002	Besprechungstisch A, Nr. 9 Besprechungstisch A, Nr. 9 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 2000 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	1	St
02.09.0003	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St

02.09 Besprechung 1+2 Raum 49051

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Möbel - Ost

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.10 Wartebereich, Raum 49058

02.10.0001		8	St
------------	--	---	----	-------	-------

Stuhl A, Nr. 5

Stuhl A, Nr. 5,

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.10 Wartebereich, Raum 49058

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.11 Schwesternstützpunkt, Raum 49067

02.11.0001		1	St
------------	--	---	----	-------	-------

Bürostuhl D, Nr. 4

Bürostuhl D, Nr. 4,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.11.0002		2	St
------------	--	---	----	-------	-------

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,
Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.11 Schwesternstützpunkt, Raum 49067

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.12	Dienstraum Arzt, Raum 49074				
02.12.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.12.0002	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.12.0003	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.12.0004	Rollcontainer, Nr. 16 Rollcontainer, Nr. 16 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St

02.12 Dienstraum Arzt, Raum 49074

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.13	Dienstraum Pflege, Raum 49075				
02.13.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.13.0002	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.13.0003	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.13.0004	Rollcontainer, Nr. 16 Rollcontainer, Nr. 16 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St

02.13 Dienstraum Pflege, Raum 49075

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
02.14	Dienstraum Pflege, Raum 49076				
02.14.0001	Bürostuhl A, Nr. 1 Bürostuhl A, Nr. 1, laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.14.0002	Schreibtisch Nr. 10 Schreibtisch Nr. 10 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.14.0003	Schrank A, Nr. 14 Schrank A, Nr. 14 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 1915 / 800 / 500 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St
02.14.0004	Rollcontainer, Nr. 16 Rollcontainer, Nr. 16 laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude aufstellen, Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm. Angebotenes Fabrikat:	2	St

02.14 Dienstraum Pflege, Raum 49076

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.15 Schwesternstützpunkt, Raum 49082

02.15.0001		2	St
------------	--	---	----	-------	-------

Bürostuhl D, Nr. 4

Bürostuhl D, Nr. 4,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.15.0002		2	St
------------	--	---	----	-------	-------

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,
Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.15 Schwesternstützpunkt, Raum 49082

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.16 Schwesternstützpunkt, Raum 49086

02.16.0001		2	St
------------	--	---	----	-------	-------

Bürostuhl D, Nr. 4

Bürostuhl D, Nr. 4,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.16.0002		2	St
------------	--	---	----	-------	-------

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,
Maße (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.16 Schwesternstützpunkt, Raum 49086

Projekt **Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2**
Gewerk **4.2.118b Lose Möbel - Ost**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

02.17 Schwesternaufenthalt, Raum 49091

02.17.0001		6	St
------------	--	---	----	-------	-------

Stuhl A, Nr. 5

Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat:

02.17.0002		2	St
------------	--	---	----	-------	-------

Tisch B, Nr. 12

Tisch B, Nr. 12 mit 4 Metall-Beinen
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebäude
aufstellen,
Maße (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat:

02.17 Schwesternaufenthalt, Raum 49091

02 Lose Möbel, liefern und einbauen

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Möbel - Ost

Zusammenstellung

01.01	Allgemeine Leistungen
01	Übergeordnetes
02.01	Dienstraum Arzt, Raum 49004
02.02	Besprechung Ost Raum 49005
02.03	Stationsleitung Raum 49006
02.04	Schwesternaufenthalt, Raum 49014
02.05	Schwesternaufenthalt, Raum 49045
02.06	Dienstraum Arzt, Raum 49048
02.07	Dienstraum Arzt, Raum 49049
02.08	Verabschiedungsraum, Raum 49050
02.09	Besprechung 1+2 Raum 49051
02.10	Wartebereich, Raum 49058
02.11	Schwesternstützpunkt, Raum 49067
02.12	Dienstraum Arzt, Raum 49074
02.13	Dienstraum Pflege, Raum 49075
02.14	Dienstraum Pflege, Raum 49076
02.15	Schwesternstützpunkt, Raum 49082
02.16	Schwesternstützpunkt, Raum 49086
02.17	Schwesternaufenthalt, Raum 49091
02	Lose Möbel, liefern und einbauen
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme