



NN 592 m

Knotennummer	K03	GF04	GF05	GF06	GF07	GF08	GF09	GF10	GF11	GF12	GF13	GF14	GF15	GF16	GF17		
Leitungslänge	8.75	16.85	27.33	23.29	19.19	12.59	28.50	15.73	6.33	67.52	98.79	24.42	9.57	43.85	2.01		
Rohrdurchmesser DN	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
Material	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD		
Sohlgefälle in %	0.5	19.9	9.8	6.9	12.2	16.8	10.6	6.7	2.5	1.8	2.2	1.6	3.4	0.7	8.0		
S2 / Deckel	594.28	596.08	596.33	599.61	602.13	604.00	605.99	608.12	611.09	612.17	612.38	615.75	616.15	616.45	616.73		
Tiefe	1.80	2.01	1.94	1.79	2.05	1.70	1.72	1.66	1.68	1.73	1.69	1.71	1.68	1.66	1.66		
Sohle	594.28	594.32	597.67	600.34	601.95	604.29	606.40	609.43	610.49	610.65	611.88	614.06	614.44	614.77	615.07		
	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+125	0+150	0+175	0+200	0+225	0+250	0+275	0+300	0+325	0+350	0+375	0+400

Änderungen:	

RZWas 2021 Wasserleitung Trunkelsberg
Längsschnitt Wasserleitung - Verbundleitung Memminger Straße

Auftraggeber:	Gemeinde Trunkelsberg		Ausführungsplanung
Planfreigabe:	bearbeitet	Maßstab	1 : 500 / 100
		Plannummer	231295_L5_V0_55