
Leistungsverzeichnis

Straßenbau- und unterhalt

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

Auftraggeber: Markt Schierling
Dieselstraße 13
84069 Schierling

Erstellt von: Bauamt, Christian Kornmehl

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** 14.07.2026 **Uhrzeit:** 11:00

Ort: Bauamt, Markt Schierling

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:** 14.08.2026

Ausführungsfrist: **Beginn:** 10.08.2026 **Ende:** 27.11.2026

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme

Der Markt Schierling beabsichtigt im Haushaltsjahr 2026 die Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Straßensanierungsmaßnahmen im Gemeindegebiet.

Gegenstand der Ausschreibung sind insbesondere:

- Fräsarbeiten an Asphaltflächen
- Asphaltdeckenerneuerungen
- Asphaltbinder- und Tragschichterneuerungen
- Rand- und Anpassungsarbeiten
- Kleinere Pflaster- und Nebenflächenarbeiten
- Sonstige im Leistungsverzeichnis beschriebene Leistungen

Die Maßnahmen werden an verschiedenen Straßen und Verkehrsflächen innerhalb des Gemeindegebietes ausgeführt.

Vorrangige Straßenzüge: Bachstraße, Theresia-Gerhardinger Straße, Kleinstellensanierungen.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen dienen ausschließlich der Angebotswertung und stellen keine zugesicherten Ausführungsmengen dar.

Ein Anspruch auf Abruf bestimmter Mengen besteht nicht.

Der Auftraggeber behält sich vor,

- einzelne Maßnahmen entfallen zu lassen,
- zusätzliche Maßnahmen gleicher Art zu beauftragen,
- die Reihenfolge der Maßnahmen anzupassen.

2. Baustellen- und Verkehrsverhältnisse

Die Straßen bleiben grundsätzlich für den öffentlichen Verkehr zugänglich.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen für Anlieger auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden. Die rechtzeitige Information an die Anlieger erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergütet.

Zufahrten zu:

- Wohngebäuden,
- Gewerbebetrieben,
- landwirtschaftlichen Anwesen,
- öffentlichen Einrichtungen

sind möglichst aufrechtzuerhalten.

Die hierfür erforderlichen Verkehrsführungen, Sicherungsmaßnahmen und Beschilderungen gem. RSA sind durch den Auftragnehmer herzustellen, vorzuhalten und zu unterhalten. Die Einholung der erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen obliegt dem Auftragnehmer, sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist.

Sämtliche Kosten für Verkehrssicherung, Beschilderung und Absperrungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit hierfür keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

3. Baustelleneinrichtung und Arbeitsausführung

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten einzurichten.

Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass der vorhandene Straßenkörper, angrenzende Flächen sowie bauliche Anlagen nicht beschädigt werden.

Beengte Platzverhältnisse sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Lager- und Arbeitsflächen werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Flächen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu beschaffen, einzurichten und vorzuhalten.

4. Schutz vorhandener Anlagen und Vegetationen

Vorhandene Zaunanlagen und Randbereiche im Bereich der Baustelle sind während der Bauzeit zu schützen. Beschädigungen sind zu vermeiden. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer vorzusehen und umzusetzen und werden nicht gesondert vergütet.

Leitungen und sonstige Anlagen Dritter sind zu beachten und bei Bedarf in Abstimmung mit den jeweiligen Versorgungsträgern zu sichern.

5. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich ausgeführten Mengen gemäß VOB/C.

Die Aufmaße sind gemeinsam mit dem Auftraggeber zu erstellen.

Nicht gemeinsam festgestellte Aufmaße können zurückgewiesen werden.

Fräs- und Asphaltarbeiten werden nach tatsächlich ausgeführten Flächenmaßen in Quadratmetern (m²) abgerechnet.

Für jeden Straßenabschnitt ist eine gesonderte Rechnung / Abschlagszahlung zu stellen.

Ausgebautes Material geht in das Eigentum des AN über und ist entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu verwerten oder zu entsorgen.

6. Vertragsgrundlagen

Für die Ausführung der Leistungen gelten:

- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile B und C
- die einschlägigen DIN-Normen
- ZTV-Asphalt-StB
- die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) sowie Technischen Lieferbedingungen (TL) für den Straßenbau in der jeweils gültigen Fassung

Bei Widersprüchen gilt die Rangfolge der Vertragsbestandteile gemäß VOB.

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Bachstraße			
01.01	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010	Baustelle einrichten			
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte.			
	1 psch	
01.01.0020	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen			
	Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-zung, Betreiben und Abbauen werden nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.			
	1 psch	
Summe 01.01	Baustelleneinrichtung		
01.02	Asphaltarbeiten			
01.02.0010	Asphalt im Brückenbereich fräsen			
	Deckschicht im Brückenbereich abfräsen ca. 3cm und nach Wahl des AN entsorgen.			
	70 m²	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0020	Asphalt im Straßenbereich fräsen Asphalt im Straßenbereich fräsen ca. 10cm - 14cm und nach Wahl des AN entsorgen			
	420	m²
01.02.0030	Asphalt im Gehweg ausbauen Asphalt im Gehwegbereich ca 8cm -10 cm ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen.			
	250	m²
01.02.0040	Unterlage reinigen Unterlage im Brückenbereich reinigen			
	70	m²
01.02.0050	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, geätzt.			
	490	m²
01.02.0060	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herstellen Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel = 50/70.			
	120	t
01.02.0070	Asphalttragsch. im Gehweg aus AC 32 T N herstellen. Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. Einbaudicke = 8 cm.			
	50	t

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0080	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herstellen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehälter. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 50/70.			
	50 t	
01.02.0090	Asphaltdecksch im Gehwegbereich. aus AC 11 D N herstellen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. Einbaudicke = 3 cm. Bindemittel = 50/70.			
	20 t	
01.02.0100	Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herstellen Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu- genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra- genem Voranstrichmittel herstellen.			
	30 m	
01.02.0110	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			
	490 m²	
01.02.0120	Schachtabdeckung einbauen Schachtabdeckung Klasse D liefern und einbauen			
	2 St	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.02 Asphaltarbeiten			
01.03	Pflasterarbeiten			
01.03.0010	Bordstein aus Granit aufnehmen			
	Bordstein aufnehmen. Fundament aus Beton aufbrechen und nach Wahl des AN entsorgen. Rückenstütze aus Beton aufbrechen und nach Wahl des AN entsorgen. Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert lagern. Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchmaterial nach Wahl des AN entsorgen			
	15 m	
01.03.0020	Bordstein des AG setzen			
	Wiederverwendbare Bordsteine aus Granit setzen			
	15 m	
01.03.0030	Bordstein aus Beton aufnehmen			
	Bordstein aufnehmen und nach Wahl des AN entsorgen. Fundament aus Beton aufbrechen und nach Wahl des AN entsorgen. Rückenstütze aus Beton aufbrechen und nach Wahl des AN entsorgen.			
	20 m	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0040	Tiefbordstein aus Naturstein setzen Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein aus Granit. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.			
	20 m	
01.03.0050	Rasenkante ausbauen Rasenkantenstein aus Beton ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen.			
	20 m	
01.03.0060	Rasenkante aus Beton setzen Rasenkante aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm Bordstein H= 25cm; B=5cm; L=100cm.			
	20 m	
01.03.0070	Mauerfundament einschalen Vorhandenes Fundament im Gehwegbereich einschalen und mit Beton ausbessern.			
	20 m	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
01.03.0080	Straßenablauf einbauen			
	Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Typ: Längsrekord 30x50 cm			
	1 St	
<hr/>				
Summe 01.03	Pflasterarbeiten		
<hr/>				
01.04	Erbau			
01.04.0010	Baugrube für Wasserschieber herstellen			
	Baugrube zum Austausch der Wasserschiebergestänge herstellen			
	6 St	
01.04.0020	Planum für Bordsteine herstellen			
	Planum für Bordsteine herstellen. anstehenden Untergrund verdichten.			
	60 m	
01.04.0030	Planum herstellen			
	Frostschutzplanum im Straßenbereich und Gehwegbereich herstellen und verdichten.			
	490 m²	
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
01.04.0040	Entwässerungsleitung herstellen			
	Entwässerungsleitung KG 2000 DN 150 herstellen			
	10 m	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
01.04.0050	Baustoff f. Profilausgleich liefern			
	Baustoff für Profilausgleich liefern. Baustoff für Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch.			
	50 m³	
01.04.0060	Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.			
	Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen und Freihalten der Baugruben von Wasser herstellen. Geologische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck, Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ableitung des Wassers. Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Abrechnung erfolgt nach Bedarf in den einzelnen Baugruben.			
	6 St	
Summe 01.04	Erbau		
Summe 01	Bachstraße		
02	Theresia-Gerhardinger Straße			
02.01	Baustelleneinrichtung			
02.01.0010	Baustelle einrichten			
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechan-schluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und			

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Betreiben der Geräte.		
	1 psch	
02.01.0020		Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen		
		Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.		
	1 psch	
Summe 02.01	Baustelleneinrichtung		
02.02		Erdbau		
02.02.0010		Planum herstellen		
		Frostschutzplanum im Straßenbereich und Gehwegbereich herstellen und verdichten.		
	1450 m²	
02.02.0020		Überschüssiges Material entsorgen		
		Überschüssiges Material für das Planum laden und nach Wahl des AN entsorgen.		
	60 m³	
02.02.0030		Bankett profilgerecht herstellen		
		Bankett profilgerecht herstellen. B= ca 0,50cm		
	20 m	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
<hr/>				
Summe 02.02	Erdbau		
<hr/>				
02.03	Asphaltbau			
02.03.0010	Asphalt im Straßenbereich fräsen			
	Asphalt im Straßenbereich fräsen ca. 8 cm - 12cm und nach Wahl des AN entsorgen			
	1400 m²	
02.03.0020	Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herstellen			
	Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen.			
	30 m	
02.03.0030	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.			
	Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. Bindemittel = 70/100. Einbaustärke= 12cm.			
	410 t	
02.03.0040	Abstumpfungsmaßnahme durchführen			
	Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			
	1400 m²	
02.03.0050	Schachtabdeckung einbauen			
	Schachtabdeckung Klasse D 400 mit Lüftung liefern und einbauen			
	4 St	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0060	Schachtabdeckung ausbauen			
	Schachtabdeckung ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen.			
	4 St	
Summe 02.03	Asphaltbau		
02.04	Pflasterbau			
02.04.0010	Rasengitterstein ausbauen			
	vorhandene Rasengitterstein inkl. fundament ausbauen und nach Wahl der AN entsorgen.			
	10 m	
02.04.0020	Betonmuldensteine verlängern			
	Betonmuldensteine verlängern inkl. Betonfundament und Planum L=0,50cm B=0,50cm			
	15 m	
Summe 02.04	Pflasterbau		
02.05	Erdbau			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
02.05.0010	Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen.			
	Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau bündig mit Fahrbahnrand.			
	15 m²	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
02.05.0020	Schottertragschicht herstellen.			
	Schottertragschicht herstellen. Einbaustärke 0,15 cm			
	60 m3	
Summe 02.05	Erdbau		
Summe 02	Theresia-Gerhardinger Straße		
03	Kleinstellensanierung			
03.01	Asphaltbauarbeiten			
	Deckschichterneuerung: Im Gemeindegebiet sind kleinere Einzelflächen abzufräsen und neu zu asphaltieren. Die Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherung ist in die Positionen einzukalkulieren.			
03.01.0010	Asphalt im Straßenbereich fräsen			
	Asphalt im Straßenbereich fräsen ca. 4 cm und nach Wahl des AN entsorgen. Einzelflächen bis 100 m²			
	300 m²	
03.01.0020	Unterlage reinigen			
	Unterlage reinigen			
	300 m²	
03.01.0030	Bitumenemulsion aufsprühen			
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.			
	300 m²	

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.01.0040	Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herstellen Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen.			
	300 m	
03.01.0050	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herstellen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehälter. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 50/70. Einzelflächen bis 100 m²			
	35 t	
03.01.0060	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			
	300 m²	
Summe 03.01	Asphaltbauarbeiten		
Summe 03	Kleinstellensanierung		

Projekt: Deckenbauprogramm 2026

LV-Bezeichnung: Straßenbau- und unterhalt

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Bachstraße
02	Theresia-Gerhardinger Straße
03	Kleinstellensanierung
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: