

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026

Straßensanierungen 2026

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben

Im Rahmen dieser Maßnahme sollen Teile des Straßennetzes im Stadtgebiet von Cham saniert werden.

2. Beschreibung der Baumaßnahme

Es ist vorgesehen, verschiedene Straßenzüge durch Verschließen von Rissen zu sanieren. Die Festlegung des Sanierungsumfanges erfolgt in einer gemeinsamen Begehung mit dem Stadtbauamt Cham.

3. Verkehrsabwicklung

Die Arbeiten sollen je nach Umfang der Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bzw. halbseitige Sperrungen oder Vollsperrungen ausgeführt werden. Für die einzelnen Straßenzüge sind nach Absprache mit dem Auftraggeber die jeweiligen Verkehrsanordnungen beim Ordnungsamt der Stadt Cham oder Landratsamt Cham zu beantragen.

4. Ausführungszeitraum

Als Ausführungszeitraum ist September bis Oktober 2026 vorgesehen.

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026			
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €	
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Baustelle einrichten und räumen - Rissesanierung Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für alle Leistungen des AN, einschließlich aller zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistung notwendigen Lager und Arbeitsflächen und aller sonstigen infrastrukturellen Einrichtung - z. B. Strom, Wasser etc. Der AN hat auch für die Sicherheit auf der Baustelle zu sorgen und Gefahrenbereiche ordnungsgemäß abzusperren. Alle zum Einrichten und Räumen der Baustelle notwendigen Maschinen, Geräte, Hilfsmittel usw. sind in diese Position mit einzukalkulieren. Alle für die ordnungsgemäße Erstellung der vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen Genehmigung müssen vom AN rechtzeitig selbst eingeholt werden, ohne dass sich Verzögerungen im Bauablauf ergeben. Nach dem Räumen der Baustelle sind alle vom AN benutzten Flächen der Baustelle wieder in den früheren Zustand herzustellen, einschließlich der Beseitigung von Lager und Arbeitsflächen. Die Vergütung erfolgt für jeden vom Auftraggeber angeordneten Aufzug.	2,000 Pausch			
1.2	Baustelleneinrichtung umsetzen - Rissesanierung Baustelleneinrichtung der Pos. 01.1 innerhalb des Stadtgebietes umsetzen. Die Vergütung erfolgt, wenn die Einsatzstellen mehr als 1000 m voneinander entfernt sind.	2,000 Pausch			
1.3	Verkehrssicherung vorhalten - Engstelle Verkehrssicherung als Engstelle Einrichtung zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung nach StVO und gemäß Baubeschreibung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben, ggf. mehrfach umsetzen und wieder abbauen. Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der Einrichtung ersetzen.	2,000 Pausch			

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026			
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €	
			Übertrag €		
1.4	Verkehrssicherung vorhalten - Halbseitig Verkehrssicherung als halbseitige Sperrung Einrichtung zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung nach StVO und gemäß Baubeschreibung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben, ggf. mehrfach umsetzen und wieder abbauen. Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der Einrichtung ersetzen.	2,000 Pausch			
1.5	Verkehrssicherung vorhalten - Vollsperrung Verkehrssicherung als Vollsperrung Einrichtung zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung nach StVO und gemäß Baubeschreibung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben, ggf. mehrfach umsetzen und wieder abbauen. Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der Einrichtung ersetzen.	2,000 Pausch			
1.6	Verkehrsrechtliche Anordnung Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, einschl. der anfallenden Gebühren.	2,000 St			
Summe	1	Baustelleneinrichtung			

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026			
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2	Rissesanierung				
2.1	Rissesanierung mittels Riss-Abdeck-Verfahren Rissesanierung mittels Riss-Abdeck-Verfahren Riss ausräumen, Riss heiss ausblasen, anfallendes Material von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mit Rissmasse verfüllen und abdecken, Abdeckstreifen bis 5 cm Breite und 3 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen, Abstreumaterial Lieferkörnung 1/3, C 90/1 Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße Rissmasse abstreuen und andrücken. Überschüssiges Abstreumaterial von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	50.000,000	m		
2.2	Rissesanierung mittels Fräs-Verguss-Verfahren Rissesanierung mittels Fräs-Verguss-Verfahren Riss durch Fräsen aufweiten, verfüllen und abdecken. Anfallenden Ausbauasphalt von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitender Rissmasse. Mit Rissmasse verfüllen und abdecken, Abdeckstreifen bis 5 cm Breite und 3 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Abstreumaterial Lieferkörnung 1/3, C 90/1 Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße Rissmasse abstreuen und andrücken. Überschüssiges Abstreumaterial von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3.000,000	m		
2.3	Fugenneuerstellung im HPS-System entlang an Bordsteinen und Einzeilern Fugenneuerstellung im HPS-System entlang an Bordsteinen und Einzeilern Aufweiten der Fuge mit der Fugenfräse. Ausblasen, säubern und trocknen der Fuge mittels Heißpressluftlanze. Vorbehandel der Fuge mit entsprechendem Primer. Vergießen und abdecken der Fuge. Anschließend abstreuen mit bituminierter Edelsplit ausräumen. Überschüssiges Abstreumaterial von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026			
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
				2.000,000 m	
<u>Summe</u>	<u>2</u>	<u>Rissesanierung</u>			
					

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026			
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €	
3	Blowpatchersanierung				
3.1	Blow-Patcher mit Fachpersonal inkl. Material Sanierung schadhafter Stellen - System Blow-Patcher - Ausblasen der schadhaften Stellen - Anspritzen mit ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² Spezialemulsion als Haftbindung - Verfüllen der vorbehandelten Stellen mit Emulsions-/Edelsplittgemisch, mit einem Bindemittelanteil von ca. 12% - Abdecken der vorbehandelten Schadstellen mit losem Edelsplitt zur sofortigen Begeh- und Befahrbarkeit	15.000,000 kg			
<u>Summe</u>	<u>3</u>	<u>Blowpatchersanierung</u>		<u>.....</u>	

Projekt:	S2026-02	Straßensanierung 2026			
LV:	ST26-01-02	Rissesanierung 2026			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €	
4	Stundenlohnarbeiten				
4.1	Arb. Kräfte, Spezialfacharbeiter Verrechnungssätze für Arbeitskräfte bei Stundenlohn- arbeiten, Spezialbaufacharbeiter (Berufsg. II).	25,000 h			
4.2	LKW, Kleintransporter 1,5 t Verrechnungssätze für Lastkraftwagen einschl. der Kosten für den Fahrer bei Stundenlohnarbeiten, Kleintransporter, ca 1,5 t Nutzlast.	25,000 h			
<u>Summe</u>	<u>4</u>	<u>Stundenlohnarbeiten</u>		<u>.....</u>	

Projekt: S2026-02 Straßensanierung 2026
LV: ST26-01-02 Rissesanierung 2026

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Baustelleneinrichtung	 €
2	Rissesanierung	 €
3	Blowpatchersanierung	 €
4	Stundenlohnarbeiten	 €

Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme Brutto	 €

Datum: Unterschrift / Stempel: