

Nachträgliche Information

Bieterfrage

Projekt: Generalsanierung Kollegengebäude - Kath. Universität Eichstätt

Auftraggeber: Stiftung Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Bezeichnung: Stiftung Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Postanschrift: Luitpoldstraße 10, 85072 Eichstätt

Auftragsgegenstand: BA2_205 Baumeister und statischer Abbruch

Bieterfrage 1/ Antworten:

Bei folgenden Positionen sind Bewehrungsanschlüsse bzw. weitere Anschlussleistungen in den jeweiligen Einheitspreis einzurechnen, ohne dass deren Umfang aus unserer Sicht eindeutig quantifiziert ist:

06.07:

06.07.001, 06.07.002, 06.07.003, 06.07.004, 06.07.005, 06.07.006, 06.07.007, 06.07.008, 06.07.012, 06.07.014.

Hier werden insbesondere konstruktive, eingeklebte Bewehrungsanschlüsse gefordert, ohne Anzahl, Durchmesser, Abstand und Verankerungslänge eindeutig vorzugeben.

Antwort:

Bewehrungsanschluss d=10mm, Setztiefe 15 cm, Abstand 15 cm, zweireihig zu kalkulieren. (Konstruktiv ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass es für diese Positionen keinen Bewehrungsplan geben wird).

06.08:

06.08.001, 06.08.003, 06.08.008, 06.08.011.

Neben eingeklebter Bewehrung sind teilweise auch HDW-Freilegungen, Muffenstöße bzw. konstruktive Flächenbewehrung ohne eindeutige Mengenangaben in den EP einzurechnen.

Antwort:

Pos. 06.08.001, 06.08.003

HDW-Freilegungen, Muffenstöße, Bewehrungsanschlüsse oder Flächenbewehrung müssen nicht in diesen Positionen kalkuliert werden und werden über die vorhandenen Positionen gesondert vergütet.

Pos. 06.08.008

Bewehrungsanschlüsse d=10mm, Setztiefe 15 cm, Abstand 15 cm, zweireihig zu kalkulieren. Bewehrung wird über LV. Pos. 06.10.003 vergütet.

Pos. 06.08.011

Bewehrungsanschlüsse d=10mm, Setztiefe 15 cm, Abstand 15 cm, zweireihig zu kalkulieren.

07.01:

07.01.010, 07.01.016.

Die Anbindung an Bestandsbauteile mittels eingeklebter Bewehrung ist beschrieben, jedoch ohne eindeutige Angaben zu Anzahl, Durchmesser, Abstand und Verankerungslänge.

Antwort:

In diese Positionen sind keine Bewehrungsanschlüsse einzukalkulieren

07.02:

07.02.001, 07.02.002, 07.02.003, 07.02.004, 07.02.005, 07.02.006.

Auch hier werdender konstruktive Bewehrungsanschluss gefordert.

Antwort:

**Bewehrungsanschluss $d=10\text{mm}$, Setztiefe 15 cm, Abstand 15 cm, zweireihig zu kalkulieren.
(Konstruktiv ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass es für diese Positionen keinen Bewehrungsplan geben wird).**

Wir bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung.