

Bieter	Vergabenummer	Datum
		03.08.2026
Baumaßnahme P2402-01 NB KiTA St. Nikolaus, Starnberg 3.023 PUTZ- UND STUCKARBEITEN INNEN		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton	580,00	m2						
	Summe Titel 2. VORBEREITENDE ARBEITEN								
3.2.	Innenputz 2lagig D 15mm UP Kalk-Putzmörtel HL OP Putzgrund	1.970,00	m2						
3.4.	Innenputz 2lagig D 30mm UP Kalk-Putzmörtel HL OP Putzgrund	100,00	m2						
3.5.	Innenputz 2lagig D 25mm Leibung UP Kalk-Putzmörtel HL OP	820,00	m						
3.7.	Innenputz 2lagig D 30mm Leibung UP Kalk-Putzmörtel HL OP	56,00	m						
3.12.	Diagonalbewehrung Gittergewebe Ecke von Öffnung	430,00	St						
3.14.	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm	520,00	m						
3.15.	Anschluss an Fenster und Türen mit Anputzleiste Schattenfuge	270,00	m						
	Summe Titel 3. INNENPUTZ								
	Summe LV 3.023 PUTZ- UND STUCKARBEITEN INNEN								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.