

Holz :	Nadelholz C24	Brettschichtholz :
Stahl :	S235 JR S355 JO	Mauernwerk :
Betonstahl :	B 500 S (B) B 500 M (B)	
Beton :	C 25/30	
	WU-Konstruktion	
	Fertigteile	
	C 35/45	
Ausgleichsbeton :	C 12/15	
Sauberekeitsschicht :	C 8/10	
	Position neu	
	Position Bestand / Urstatik	

Alle nicht näher bezeichneten Fenster- und Türstürze sind als Fertigleiste stürze ausreichend herzustellen.

Die zulässige Bodenpressung wurde angenommen mit

$$S_{IGMA} = 200 - 300 \text{ kN/m}^2 \text{ (Aufnehmbarer Sohldruck nach DIN 1054)}$$

$$S_{IGMA} = 280 - 420 \text{ kN/m}^2 \text{ (Bemessungswert des Sohldruckstandes nach DIN EN 1997)}$$

Diese Annahme ist örtlich zu überprüfen!

Die Empfehlungen des Bodengutachters sind zu berücksichtigen!

Fundamente sind frostfrei auf gewachsenen Boden zu gründen!

Höhenprüfungen sind unter 30 Grad abzutreten

Unter der Schlie:

- PE-Folie (2-lagig)
- 12cm Perimeterdämmung
- 5cm Sauberkeitsschicht (glatt abgezogen)
- 20cm Schotterplanum (EG)
- 30cm Schotterplanum (KG)

Gründungsebene mit 100%iger Proctordichte herstellen bzw. gemäß Angabe des Bodengutachters.

Erdbebenzone: -
 Bemessungswasserstand = unterhalb Gründungsebene
 OKFF $\pm 0,00 = 105,60 \text{ m ü. NN}$

Dieser Positionsplan ist maßlich nicht zur Ausführung bestimmt!
Die gültigen Architekturzeichnungen sind zu beachten!

[illegible]

Projekt Nr.:
6753

Bauherr :	Magistrat der Stadt Pfungstadt Kirchstraße 12-14 64319 Pfungstadt
Bauvorhaben :	Neubau Sport- und Familienba Pfungstadt

6753_Plan_2.pdf

Positionsplan

TWP_1_CG_00_TP_4_P_1_Erdgeschoss

LP 4

2	1
---	---