

Türpoller bauseits von
Gewerk Türbauer

Format Fußplatte auf Grundlage
von statischer Berechnung

Drainmatte mit Filtervlies,
D 12 mm

Drainbeton D 10 cm,
C 20/25 im Bereich der
unterbauten Fläche

Haupteingang
(überdachter Bereich)

Auflager Tiefbord 10x25 cm, gekürzt,
auf Betonfundament C20/25

Gitterrost

Drainmatte mit Filtervlies,
D 12 mm

Geogitter

1500

1204

1000

162

VE 3020 Baumeister
bituminöse Dampfsperre sd≥1500m/
Notdichtung

VE 3050 Dacharbeiten
140mm Grunddämmung + 60 bis
100mm Gefälledämmung PIR
WLS023, kaltverklebt,
Deckschicht Alu beidseitig,
Druckfestigkeit ≥120KPa

Projekt	Phase	Planverfasser	Bauteil	Planart	Ebene	PlanID	Index	Status
RH	5	LAK	BTX	SN	DT	SCH-D51	00	F
Projekt: Neubau der Realschule Hohenbrunn 85662, Hohenbrunn, Hohenbrunner Straße Fl.Nr.:261			Bauherr: Zweckverband Staatliche weiter- führende Schulen im Südosten des Landkreises München Prof.-Messerschmitt-Straße 1 85579 Neubiberg					
Planinhalt Detail Fassadenanschluss Gitterrost & Poller Haupteingang						Maßstab: 1:10	Datum: 22.05.2026	