

Pflanzlegende Bäume		
3 stück		Ac'GC Acer campestre 'Green Colomn' Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
7 stück		As Alnus spaethii Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
8 stück		Co Celtis occidentalis Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU:20-25cm
7 stück		Oc Ostrya carpinifolia Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU:20-25cm
5 stück		Qc Quercus cerris solitärbaum, 7xv., mdb, extra weiter Stand gesamthöhe: 700-900cm kronenbreite: 300-400cm StU: 60-70cm
6 stück		QfT Quercus frainetto 'Trump' Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
7 stück		Ur'NH Ulmus x resista 'New Horizon' Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
5 stück		Ur'R Ulmus x resista 'Rebella' Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
6 stück		Ur'R Ulmus x resista 'Rebona' Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
6 stück		Ta'R Tilia americana 'Redmond' Hochstamm, 4xv., mdb, extra weiter Stand StU: 20-25cm
5 stück		T'B Tilia tomentosa 'Brabant' solitärbaum, 7xv., mdb, extra weiter Stand gesamthöhe: 700-900cm kronenbreite: 300-400cm StU: 70-80cm

Pflanzlegende Solitärsträucher, Sträucher, Bodendecker und Staudenmischpflanzung

390 stück		ac acer campestre heckenpflanze, 2xv, mb/Co, 80-100cm	250 stück		dc deutzia gracilis strauch, mb/Co, 30-40
117 stück		cc cotinus coggrygia 'Young Lady' strauch, 2xv, mb/Co, 60-80cm	109 stück		lv'l ligustrum vulgare 'Lodense' strauch, co, 30-40
15 stück		csc cornus stolonifera 'cardinal' sol., co, 125-150	113 stück		ma'a mahonia aquifolium 'apollo' strauch, co, 30-40
21 stück		csmf cornus sanguinea 'midwinter fire' sol., co, 125-150	11 stück		pl'a prunus lusitanica 'angustifolia' strauch, 2xv., co, 60-80
7 stück		cm cornus mas solitär, 3xv, mdb, mehrtriebig, breite: 150-200, höhe: 150-200	42 stück		sb'aw spiraea japonica 'anthony waterer' strauch, co, 30-40
22 stück		eac euonymus alatus 'compactus' sol., 3xv., mB, 60-80/ 80-100	92 stück		sn'f spiraea nipponica 'flächenfüller' strauch, co, 40-60
4 stück		hm heptacodium miconioides solitär, 5xv., mB, breite: 100-150, höhe 200-250	124 stück		sm'p syringa meyeri 'palibin' strauch, co, 40-60
3 stück		lp lonicera x purpusii solitär, 4xv., mDB, 150-175	205 stück 165 stück		tb'rkg taxus baccata 'renkes kleiner grüner' strauch, co, 20-30/ 40-60 (für Blockpflanzung)
13 stück		tm'sh taxus media 'strait hedge' 3xv., mB, 70-80	596 stück		csk cornus stolonifera 'Kelsey' strauch, mb/Co, 20-30
30 stück		sa spiraea arguta strauch, co/mB, 80-100	371 stück		sj'lp spiraea japonica 'little princess' strauch, co, 20-30
7 stück		sn spiraea nipponica 'snowmound' strauch, 3xv., 80-100	586 stück		sj'lp spiraea japonica 'fröbelli' strauch, co, 20-30
3 stück		sc's' syringa chinensis 'saugiana' sol., 3xv., co/mB, 100-125	736 stück		sd spiraea decumbens strauch, co, 20-30
3 stück		sp'mk syringa patula 'miss kim' strauch, co, 40-60	576 stück		sb't spiraea betulifolia 'tor' strauch, co, 30-40
4 stück		vb'd viburnum bodnantense 'dawn' sol., 4xv., mDB, 150-175	335 stück		ef euonymus fortunei var. radicans strauch, co, 20-30cm
13 stück		vc'a viburnum carlesii 'aurora' sol., 3xv., mB, 80-100	82 stück		aa'n aster ageratoides 'nanus' als Unterpflanzung staude, mib
5 stück		vp viburnum 'pragense' sol., 4xv., mDB, breite: 100-150, höhe: 150-175 (175-200)	33 stück		cv calamagrostis varia gras, mib
00 stück		csk cornus stolonifera 'Kelsey' strauch, mb/Co, 20-30	1.2000m2		Staudenmischung Thüringer Blütensaum optimiert, angepasste Staudenmischpflanzung entsprechend Liste
			680 m2		Bodendeckende Stauden- und Gräsermischung in Anlehnung an die Staudenmischung Thüringer Blütensaum, entsprechend Liste
			18 stück		Holzpoller zum Schutz der Pflanzflächen

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:  Stadtverwaltung Erfurt Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt		Unterlage: 11.1. Blatt-Nr.: 2 Ausfertigung:	
Maßnahmebezeichnung: Komplexobjekt Arndtstraße		Unterlagenbezeichnung: Pflanzplanung Legende gesamt	
		Maßstab: 1:100	
aufgestellt und geprüft: Erfurt, den:		bestätigt: Erfurt, den:	
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau		Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Straße/Brücke	