

Baumschnorchel zur Wurzelbelüftung  
Jutesack gefüllt mit Blähton 8-16 mm.  
Größe: ca 150 x 15 x 15cm  
4 Stück/Baum, um den Ballen gelegt

Großbaum StU ca. 80cm

Ballen Großbaum,  
Durchmesser ca 160cm

Gießring  
Durchmesser ca. 180cm  
für 500l Befüllung mit Wasser

Baumverankerung der Großbäume (StU: ca 80cm)

mit Vierkant-Vierbock und dreifacher Reihe Lattenrahmen aus  
Halbriegeln, Durchmesser 8cm, Länge mind. 2,00m  
Vierbock aus Vierkanthölzer (Nadelholz) mit 12/14cm  
Kantenlänge liefern und herstellen.

Pfahlvierbock außerhalb des Wurzelballens einschlagen!  
Bindegut: Baumgurt  
Pfahllänge Vierkanthölzer 400 cm.  
Einbindung mind. 1,5m  
Kantenlänge mind. 12cm  
Halbriegel (dreifach), Durchmesser 8cm, Länge mind. 2,00m.


Vierbock standsicher einbauen.  
Der Standsicherheitsnachweis ist durch den AN zu erstellen und  
vorzulegen. In den Bereich des Vierbockes wird keine Skeletterde  
eingebracht, sondern FLL Baumsustr (nicht überbaubar)

Rindenschutz durch Weißanstrich

Im Bereich der Vierböcke ist keine Skeletterde einzubauen.  
Die Planzgrube wird mit Unter- und Obersubstrat verfüllt.

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:		Unterlage: 11.2.	
		Blatt-Nr.: 7	
Stadtverwaltung Erfurt Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt		Ausfertigung:	
Maßnahmebezeichnung:		Unterlagenbezeichnung:	
Komplexobjekt Arndtstraße		Landschaftsbau	
		Aufsicht Baumstandort Großbäume	
		Maßstab: 1:20	
aufgestellt und geprüft:		bestätigt:	
Erfurt, den: .....		Erfurt, den: .....	
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau		Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Straße/Brücke	