

Leistungsbeschreibung

Bezeichnung der Leistung:

Lieferung eines Transporter Kombis im Fahrzeugsegment Utilities mittel

(Kleintransporter entsprechend dem "Mercedes Benz Vito", dem "Ford Transit Custom", dem "Volkswagen Transporter" oder eines Fahrzeugs vergleichbarer Art) zum anschließenden Innenausbau als Vermessungsbuss

	Jahr	Identnummer der Vergabestelle	Nummer
Ordnungsnummer/Verfahrensnummer	2026	836	SB1-01

Allgemeine Anforderungen

Das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin beabsichtigt die Beschaffung von einem Dienstkraftfahrzeug, welches im Nachgang für die Erledigung der laufend anfallenden Aufgaben des vermessungstechnischen Außendienstes ausgebaut wird.

Angebotspreis

Hinsichtlich des Angebotspreises findet folgender Höchstpreis Anwendung:

Für die ausgeschriebene Fahrzeugklasse besteht eine Haushaltsobergrenze gem. BMF-Erlass II A I - H 1105/19/10002:001. Angebote dürfen die Grenze von 57.090,00 € (inklusive Umsatzsteuer und inklusive Überführungskosten) je Fahrzeug nicht überschreiten.

Angebote, welche den jeweils benannten Höchstpreis überschreiten, werden ausgeschlossen. Der Angebotspreis beinhaltet den Kaufpreis des Fahrzeugs mit der im Leistungsverzeichnis jeweils aufgeführten Ausstattung sowie die Überführung nach Berlin.

Lieferung

Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgt an das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin, Mehringdamm 129, 10965 Berlin. Abweichend hiervon kann ein anderer Ort innerhalb Berlins vereinbart werden.

Lieferzeit

In den Angebotsunterlagen ist der voraussichtliche Lieferzeitpunkt anzugeben.

Serviceanforderungen

Um die Ausfallzeiten aufgrund anfallender Wartungs- und Reparaturarbeiten möglichst gering zu halten, ist eine Servicestation im Umkreis (Radius) von max. 30 km zu dem jeweiligen Einsatzort der Fahrzeuge nachzuweisen.

Technische Anforderungen

Bitte bestätigen Sie die Erfüllung der geforderten Eigenschaften in der entsprechenden Spalte der folgenden Tabelle.

Leistungsbeschreibung

<u>Anforderungen</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Anforderung wird erfüllt</u>
Menge:	1 Fahrzeug	
Fahrzeugsegment:	Utilities mittel	
Fahrzeugklasse:	Transporter Kombi - entsprechend dem "Mercedes Benz Vito", dem "Ford Transit Custom", dem "Volkswagen Transporter" oder Fahrzeug vergleichbarer Art	
Fahrzeugtyp:	Neuwagen, Fahrzeuglieferung aus laufender Produktion (keine Haldenfahrzeuge), Kein Re-Importfahrzeug	
Gewicht:	maximal 3.500 kg zulässiges Gesamtgewicht	
Laderaum:	Laderaumlänge mindestens 2.900 mm (gemessen am Innenraumboden Fahrersitzkonsole und der Heckklappeninnenverkleidung)	
Kraftstoff:	Diesel mit Dieselpartikelfilter oder Benzin	
Getriebeart:	Automatik	
Antriebssystem:	Allradantrieb	
Motorleistung:	mindestens 100 kW, Abgasnorm min. Euro 6d-ISC-FCM	
Türen:	2-türig mit Schiebetür rechts im Fahrgastraum, Hecktüren oder -klappe	
Sitzplätze:	Fahrer, Beifahrer und im hinteren Teil so wenig Sitze wie nur möglich und sofern möglich ohne Sitzvorbereitung	
Lackierung:	Uni Lackierung Weiß bzw. Frozen White	
Fahrzeughöhe	maximal 2.000 mm, gemessen ohne Dachreling oder -schiene, bei unbeladenem Fahrzeug	
Radstand	mindestens 3.200 mm	
Weitere Ausstattung:		
	Fenster im Laderaum	
	Standheizung (Kraftstoff-Wasserheizung oder Luft-Standheizung mit Fernbedienung)	
	Schlechtwegepaket oder ähnliches , robusteres Fahrwerk, höhere Bodenfreiheit bzw. Unterfahrschutz	
	Anhängervorrichtung	
	Dachgepäckträger oder Befestigungsschienen als Vorbereitung , sofern möglich integrier- und wegklappbar	
	Feinstaubplakette grün	
	Schnittstelle für zusätzlichen elektrischen Leistungsabgriff inkl. Sicherung oder Zusatzsicherungskasten, um den Einbau eines Wechselrichters im Fahrzeug zu gewährleisten	
	Audiosystem	

Leistungsbeschreibung

	Frontairbag für Fahrer- und Beifahrer	
	Dreipunktsicherheitsgurt auf allen Sitzplätzen	
Optional - sofern verfügbar dem Angebot hinzufügen:		
	Verzurrösen zur Ladegutsicherung im Laderaum	
	Ergonomie-Sitze für Fahrer und Beifahrer	
	Parkdistanzkontrolle vorn und hinten	
	Erweiterter Kraftstoffbehälter	
	12 V Steckdosen in der Mittelkonsole und im Fahrgastraum auf Bodenhöhe	
	Gummi-Fußmatten	
	Elektrische Wegfahrsperre	
	abgedunkelte Fensterscheiben im Laderaum	

Weitere vom Bieter anzugebende Informationen

Bitte geben Sie eine Servicestation für das Fahrzeug an, die sich im Umkreis von 30 km zum jeweiligen Standort des Fahrzeugs befindet.

Urheberrecht

Die Ausschreibungsunterlagen des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung der Vergabeunterlagen ist nicht zulässig. Eine Weitergabe ist nur zulässig, soweit dies zur Beauftragung von Unterunternehmen erforderlich ist.

Fragen zum Vergabeverfahren

Fragen zum Vergabeverfahren, zum Umfang von Leistungen bei Unstimmigkeiten u.ä., sind ausschließlich über die e-Vergabeplattform schriftlich an die Vergabestelle zu richten. Die Beantwortung der Fragen erfolgt schriftlich an alle Bewerber über die e-Vergabeplattform. Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber verpflichtet sind, Fehler in den Ausschreibungsunterlagen der Vergabestelle mitzuteilen. Die Mitteilung hat schriftlich über die e-Vergabeplattform zu erfolgen.

Abrechnung

Die Rechnungstellung hat ausschließlich als e-Rechnung zu erfolgen.