

Bewerberinformation 1

Stand: 13.02.2026

Offenes Verfahren gemäß Abschnitt 2 VOB/A EU

Maßnahme: HWSB rechter Alanddeich Wahrenberger Brücke - Brücke Pollitz km 11,8 - 14,0
Deichbau
Vergabe-Nr.: 26/N/0014/OB

Hinweis: Die Bewerberinformation/en ist/sind bei der Angebotserstellung zu beachten. Und wird/werden bei Erteilung des Zuschlages auf ein Angebot Vertragsbestandteil.

Nr.	Frage	Antwort
	11.02.2026	
1	<p>In der Pos. 2.10.3 ist die Bodenabfuhr von überschüssigen Böden vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Aueton, Schluffe und Sande. In der Mengenermittlung gehen sie von 3.500 m³ Boden aus dem herzustellenden Kleingewässer sowie von 5.000 m³ Boden, der als Annahme angesetzt wurde.</p> <p>Nach interner Überprüfung und Erstellung eines Massenausgleiches hat sich ergeben, dass ca. 18.700 m³ Aueton, Schluffe und Sande überschüssig wären. Wir möchten sie bitten diesen Sachverhalt zu überprüfen.</p> <p>In diesem Zuge möchten wir sie auch bitten, das anzusetzende Verhältnis für Aueton, Schluffe und Sande anzugeben, da die Verwertung der jeweiligen Bodenarten unterschiedlich und demzufolge differenziert zu betrachten sein wird.</p> <p>Bitte benennen sie uns auch noch den Abfallschlüssel sowie die anzunehmenden Belastungsklassen der jeweiligen Bodenarten.</p>	<p>Der als Annahme angesetzte Boden (5.000 m³) wurde rechnerisch überprüft und eingegrenzt. Die Überprüfung hat ergeben, dass die in der LV-Pos. 2.10.3 angegebenen Bodenmenge um 2.000 m³ erhöht werden muss. Es sind somit 10.500 m³ für die Angebotskalkulation maßgebend. Es handelt sich um überschüssige, unbelastete, vor Ort gewonnene Böden (~7.000 m³ Aueton / Lehm, ~ 3.000 m³ schluffige Sande, ~500 m³ Sand). Davon sind ca. 9.000 m³ dem Abfallschlüssel AVV 170504 und ca. 1.500 m³ dem Abfallschlüssel AVV 170506 zuzuordnen.</p> <p>Bodenbelastungsklasse: Zuordnungswert nach VwV Boden: Z0, nach ErsatzbaustoffV BM-0</p> <p>Das Leistungsverzeichnis (LV) und das Formblatt 223 (Aufgliederung Einheitspreise) werden entsprechend geändert und neu zu den Vergabeunterlagen hochgeladen. Das geänderte LV ist für die Angebotsabgabe zu verwenden. Das geänderte Formblatt 223 ist auf gesondertes Verlangen einzureichen.</p> <p>Dateien: - 1 HWSB Rechter Alanddeich, Deich-km 11,8 - 14,0_REV1.D83 - 1 HWSB Rechter Alanddeich, Deich-km 11,8 - 14,0_REV1.P83 - 1 HWSB Rechter Alanddeich, Deich-km 11,8 - 14,0_REV1.X83 - LV-blankett-kurz_REV1.pdf - LV-blankett-Lang_REV1.pdf - Formblatt 223_REV1.pdf</p>