

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Gerüste								
10.	Auf- / abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 12 Arbeitslagen L 2,6 m B 2,3 m H 24 m	144,000	m3						
	Ausführungsort								
20.	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2	2,000	StMt						
30.	Auf- / abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 10 Arbeitslagen L 2,9 m B 2,3 m H 20 m	160,000	m3						
	Ausführungsort								
40.	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2	2,000	StMt						
50.	Auf- / abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 12 Arbeitslagen L 4,3 m B 1,1 m H 24 m	103,000	m3						
	Ausführungsort								
60.	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2	2,000	StMt						
1.2.	Schutzmaßnahmen								
10.	Schutzbekleidung Fenster 4-5m2	57,000	St						
2.	Entfällt								
3.	Metallbauarbeiten								
3.1.	Technische Bearbeitung, Baufristenplan, Geräte- Kapazitätsplanung, Mitwirkung Baulärmminimierung								
10.	Baufristenplan erstellen	1,000	psch						
20.	Baufristenplan fortschreiben	1,000	psch						
30.	Erstellung Geräteeinsatzplan, Lärmemission	1,000	psch						
40.	Fortschreibung Geräteeinsatzplan, Lärmemission	1,000	psch						
50.	Erstellung Kapazitätsplanung, Personaleinsatzkurve, Containerbedarf	1,000	psch						
60.	Fortschreibung Kapazitätsplanung, Personaleinsatzkurve, Containerbedarf	1,000	psch						
70.	Werkstatt- und Montageplanung	1,000	psch						
80.	Handmuster	1,000	psch						
3.2.	Geländer und Handläufe - TH N1 - N5								
10.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1100 mm 2Gurte Stababstand 81,7mm geneigt Untergurt B 40mm	69,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1100 mm 2Gurte Stababstand 81,7mm geneigt Untergurt B 125mm	53,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
30.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1100 mm 2Gurte Stababstand 77,5mm geneigt Untergurt B 125mm	13,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
40.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1100 mm 2Gurte Stababstand 71,7mm geneigt Untergurt B 40mm	187,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
50.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1100 mm 2Gurte Stababstand 55mm geneigt Untergurt B 40mm	9,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
60.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 81,7mm horizontal Untergurt B 40mm	64,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
70.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 81,7mm horizontal Untergurt B 125mm	40,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
80.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 77,5mm horizontal Untergurt B 125mm	8,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
90.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 71,7mm horizontal Untergurt B 40mm	58,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
100.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 66,7mm horizontal Untergurt B 40mm	4,500	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
110.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 55mm horizontal Untergurt B 40mm	10,000	m						

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Befestigung								
	Ausführungsort								
120.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 2Gurte Stababstand 95mm horizontal Untergurt B 40mm	9,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
130.	Geländer Stäbe Gurte Stahl H 1267,5 mm 3Gurte Stababstand 52,5mm horizontal Untergurt B 40mm	2,000	m						
	Befestigung								
	Ausführungsort								
140.	Geländer Knieleiste Stahl H 1000 mm Pfostenabst. 1100mm L 960 mm	4,000	m						
	Befestigung	4,000	St						
	Ausführungsort								
150.	Geländer Knieleiste Stahl H 1000 mm Pfostenabst. 900mm L 960 mm	1,000	m						
	Befestigung	2,000	St						
	Ausführungsort								
160.	Winkel Flachstahl B 50mm D 12mm Stahl L 210 mm	14,000	St						
	Ausführungsort								
170.	Winkel Flachstahl B 50mm D 12mm Stahl L 260 mm	222,000	St						
	Ausführungsort								
180.	Winkel Flachstahl B 50mm D 12mm Stahl L 277,5 mm	5,000	St						
	Ausführungsort								
190.	Winkel Flachstahl B 50mm D 12mm Stahl L 290 mm	311,000	St						
	Ausführungsort								
200.	Knickausbildung Stabgeländer geneigt zu horizontal	65,000	St						
210.	Eckausbildung Stabgeländer	142,000	St						
220.	Abschluss Stabgeländer Antritt unterster Lauf	7,000	St						
230.	Verjüngte Eckausbildung Untergurt Stabgeländer	7,000	St						
240.	Aussparung in Geländer H 100mm B 205mm	3,000	St						
250.	Erstbesch Geländer Stahl 1K-Acrylharzlack	506,000	m						
260.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Geländer Konsolen geneigt	336,000	m						
270.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Geländer Konsolen horizontal	208,000	m						
280.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Geländer ohne Konsolen horizontal	2,500	m						

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
290.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 12-25mm T 7,5-10cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	255,000	St						
300.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Wandbefestigung Konsolen geneigt	116,000	m						
310.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Wandbefestigung Konsolen horizontal	125,000	m						
320.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Wandbefestigung Konsolen geneigt Wandverkleidung	8,000	m						
330.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Wandbefestigung Konsolen horizontal Wandverkleidung	14,000	m						
340.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm Wandbefestigung aufnehmbar	7,000	m						
350.	Handlauf Stahl Durchm. 35mm	2,000	m						
	Ausführungsort								
360.	Rechteckrohr H 80mm B 50mm Stahl	5,200	m						
	Ausführungsort								
370.	Knickausbildung Handlauf geneigt zu horizontal	243,000	St						
380.	Eckausbildung Handlauf	274,000	St						
390.	Ausklinkung horizontales Ende Handlauf	10,000	St						
400.	Taktile Handlaufbeschilderung	288,000	St						
410.	Erstbesch Handlauf Wandkonsolen Stahl 1K-Acrylharzlack	817,000	m						
3.3.	Klappbare Geländer mit Glasfüllung - TH N2								
10.	Profilstahl Winkelstahl 160/70/10mm Stahl L 250 mm	30,000	St						
20.	Stahlschuh U-Profil 100/45/10mm Stahl L 70mm	30,000	St						
30.	Geländer Glasfüllung Kat. C1 Verglasung VSG L2237,5mm H1150mm	14,000	St						
	Ausführungsort								
40.	Geländer Glasfüllung Kat. C1 Verglasung VSG L2090mm H1150mm	1,000	St						
	Ausführungsort								
50.	Erstbesch Geländer Stahl 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack	34,000	m						
60.	Abdeckprofil Stahl 115/25mm L 1247,5mm	7,000	St						
70.	Abdeckprofil Stahl 115/25mm L 1113,5mm	23,000	St						
80.	Unterkonstruktion Abdeckprofil Stahl 110/140mm	60,000	St						
90.	Handlauf Eiche B/H 35/45mm horizontal	2,100	m						

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.4.	Klappbare Geländer mit Glasfüllung - Brücken PHH								
10.	Profilstahl Winkelstahl 150/100/10mm Stahl L 180 mm	36,000	St						
20.	Stahlschuh Pi-Konsole 140/80/10mm Stahl	36,000	St						
30.	Geländer Rahmen Stahl Glashalteleiste Aluminium L2260mm H1150mm	6,000	St						
40.	Geländer Rahmen Stahl Glashalteleiste Aluminium L2455mm H1150mm	6,000	St						
50.	Geländer Rahmen Stahl Glashalteleiste Aluminium L2690mm H1150mm	3,000	St						
60.	Geländer Rahmen Stahl Glashalteleiste Aluminium L2855mm H1150mm	3,000	St						
70.	Erstbesch Geländer Stahl 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack	45,000	m						
80.	Abdeckprofil Stahl 116/25mm L 1175mm	12,000	St						
90.	Abdeckprofil Stahl 116/25mm L 1272,5mm	12,000	St						
100.	Abdeckprofil Stahl 116/25mm L 1390mm	6,000	St						
110.	Abdeckprofil Stahl 116/25mm L 1472,5mm	6,000	St						
120.	Unterkonstruktion Abdeckprofil Stahl 108/140mm	72,000	St						
3.5.	Bügelgeländer - Logen								
10.	Stahlgeländer L226cm H1100mm	3,000	St						
20.	Stahlgeländer L2855mm H1100mm	3,000	St						
30.	Stahlgeländer L3055mm H1100mm	3,000	St						
3.6.	Rampe PHH								
10.	Geländer Rahmen Stahl H 850 mm L 1811 mm Pfostenabst. 1731mm L 985 mm B/H 40/40mm	2,000	St						
20.	Erstbesch Geländer Stahl 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack	4,000	m						
30.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 12-25mm T 7,5-10cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	30,000	St						
40.	Handlauf Stahl B/H 40/40mm geneigt Vorsatzschale	7,000	m						
50.	Handlauf Stahl B/H 40/40mm horizontal Vorsatzschale	2,000	m						
60.	Handlauf Stahl B/H 40/40mm geneigt	7,000	m						
70.	Handlauf Stahl B/H 40/40mm horizontal	8,000	m						
80.	Erstbesch Handlauf Wandkonsolen Stahl 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack	24,000	m						

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90.	Leibungs-/Sturzbekleidung H 3050mm B 2200mm	1,000	St						
3.7.	Deckenstirnverkleidung - TH N2								
10.	Unterkonstruktion Aluminium 40/40mm L=63cm	60,000	St						
20.	Agraffensystem verschraubt	114,000	m						
30.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 440/580mm rechteckig	1,000	St						
	Ausführungsort								
40.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2245/580mm rechteckig	1,000	St						
	Ausführungsort								
50.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2245/727,5mm rechteckig	5,000	St						
	Ausführungsort								
60.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2245/1030mm rechteckig	6,000	St						
	Ausführungsort								
70.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2245/1227,5mm rechteckig	6,000	St						
	Ausführungsort								
80.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2050/727,5mm Ausschnitt Podestanschluss	1,000	St						
	Ausführungsort								
90.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2050/1030mm Ausschnitt Podestanschluss	3,000	St						
	Ausführungsort								
100.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm B/H 2050/1227,5mm Ausschnitt Podestanschluss	3,000	St						
	Ausführungsort								
110.	Deckenstirnverkleidung Aluminium-/Stahlblech D 4mm Podestanschlussblech B 80mm	23,000	m						
3.8.	Zugang Schachtbauwerke								
10.	Brandschutz Schachtabdeckung F90 600 x 800 mm	1,000	St						
	Ausführungsort								
20.	Steigleiter B 400mm H 1850mm	1,000	St						
	Ausführungsort								
30.	Steigleiter B 400mm H 5625mm	1,000	St						
	Ausführungsort								
3.9.	Fahrradbügel								
10.	Fahrradanlehnbügel Rechteck-Hohlprofil 50/30mm WD 3mm Stahl niro H 850 mm L 900 mm	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2618-25	Datum 16.01.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 2618-25 Stahlbauarbeiten II Innen (DIN 18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausführungsort								
20.	Fahrradanlehnbügel Rechteck-Hohlprofil 140/70mm WD 3mm Stahl niro H 850 mm L 900 mm mit integrierter Ladestation	6,000	St						
	Ausführungsort								
3.10.	Rammschutz Bankettküche								
10.	Rammschutzbügel Stahl niro 800x200mm	1,000	St						
	Ausführungsort								
20.	Rammschutzbügel Stahl niro 870x200mm	1,000	St						
4.	Kunst am Bau								
4.1.	Muster								
10.	Muster schaltbare Verglasung Funktionsprüfung	1,000	St						
4.2.	Schaltbares Glas - Brücken PHH								
10.	Verglasung PDLC elektrisch schaltbar L2190mm H1100mm	6,000	St						
20.	Verglasung PDLC elektrisch schaltbar L2385mm H1100mm	6,000	St						
30.	Verglasung PDLC elektrisch schaltbar L2620mm H1100mm	3,000	St						
40.	Verglasung PDLC elektrisch schaltbar L2785mm H1100mm	3,000	St						
5.	Dokumentation								
5.1.	Dokumentation								
10.	Dokumentation	1,000	psch						
6.	Stundenlohnarbeiten								
6.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.