

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	
PROTOKOLL - Rückfragen / Terminverschiebungen / Bieterinformationen -	
Baumaßnahme: Staatliche Museen zu Berlin, Pergamonmuseum, Bodestr. 1-3, 10178 Berlin	Vergabe-Nr.: 3186/2025
Leistung: Tischler- und Metallbauarbeiten - DIN 18355, 18360 - Moderne Sitzbänke	Stand: 20.02.2026

Rückfragen vom: 11.02.2026

Frage 1 - Technische Klarstellung zur Ausführung der Polsterabsteppung

Gemäß Leistungsbeschreibung sind die Sitzpolster der Sitzbänke mit einer rechteckigen Steppung auszuführen. An den Schnittpunkten der Steppnähte ist ein punktueller Polstereinzug herzustellen, um die Steppoptik technisch korrekt zu bilden.
Für die eindeutige Festlegung der Ausführungsart wird folgende technische Präzisierung benötigt:

Variante A – Einzug mittels Steppknopf:

Der punktueller Einzug wird durch von oben sichtbare Knöpfe hergestellt. Die Knöpfe sind entsprechend dem Polsterbezugsmaterial auszuführen; Befestigung mittels rückseitiger Verschnürung oder geeigneter Verbindungstechnik.

oder

Variante B – Einzug mittels verdeckter Unterpolsterung:

Der punktueller Einzug wird ohne sichtbare Elemente ausgeführt. Die Fixierung erfolgt von der Unterseite des Polsters, z. B. durch ein gezieltes Unterziehen bzw. Unterspannen des Trägermaterials (verdeckte Abzugs-/ Hefttechnik).

Bitte geben Sie an, welche der beiden Varianten für die Ausführung verbindlich vorgesehen ist.

Antwort:

die Variante B – Einzug mittels verdeckter Unterpolsterung – soll zur Ausführung kommen. Der punktueller Einzug wird ohne sichtbare Elemente ausgeführt. Die Fixierung erfolgt von der Unterseite des Polsters, z. B. durch ein gezieltes Unterziehen bzw. Unterspannen des Trägermaterials (verdeckte Abzugs-/ Hefttechnik).

Rückfragen vom: 16.02.2026

Frage 2 - Unterkonstruktion

laut LV/Zeichnung besteht die Unterkonstruktion aus 50x50mm Vollmaterial, ist das korrekt? Hier wären statisch gesehen doch Hohlprofile ausreichend.

Antwort:

Es ist korrekt, dass die Unterkonstruktion der Bänke u.A. mit Zwischenstreben aus Vierkantvollprofilen 50x50mm geplant ist. Das ist genau so anzubieten.

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	
PROTOKOLL - Rückfragen / Terminverschiebungen / Bieterinformationen -	
Baumaßnahme: Staatliche Museen zu Berlin, Pergamonmuseum, Bodestr. 1-3, 10178 Berlin	Vergabe-Nr.: 3186/2025
Leistung: Tischler- und Metallbauarbeiten - DIN 18355, 18360 - Moderne Sitzbänke	Stand: 20.02.2026

Rückfragen vom: 19.02.2026

Frage 3:

Handmuster - Anzahl

Sollen von den Positionen der Handmuster 1.-7. tatsächlich JEWEILS 12 Stück geliefert werden? Oder von jedem Handmuster 1 Stück?

Antwort:

Von jedem in den Positionen 1–7 aufgeführten Handmuster ist jeweils ein Muster zu erstellen.

Der Punkt 4 besteht dabei aus mehreren Nahtvarianten und entspricht somit den nachfolgenden Punkten Nr. 4-9.

Die 12 Handmuster gem. Position 3.1.30 teilen sich wie folgt auf:

1. Edelstahl gesandstrahlt
2. Edelstahl geschliffen K240
3. Musterstück für die Ausführung der 90 – Grad Schweißverbindungen, Länge 50 cm.
4. Lederimitat inkl. Nahtmuster auf Kaltschaum für Kappnaht,
5. Lederimitat inkl. Nahtmuster auf Kaltschaum für eingezogene Naht,
6. Lederimitat inkl. Nahtmuster auf Kaltschaum für Doppelnah.
7. Lederimitat inkl. Nahtmuster auf Kaltschaum mit Unterfütterung aus Polyesterwatte für Kappnaht,
8. Lederimitat inkl. Nahtmuster auf Kaltschaum mit Unterfütterung aus Polyesterwatte für eingezogenen Naht,
9. Lederimitat inkl. Nahtmuster auf Kaltschaum mit Unterfütterung aus Polyesterwatte für Doppelnah.
10. Kaltschaum , H R - Wert 55/60, Maße 50x 50 cm
11. Mineralischer Werkstoff Tasttafel
12. Furniertes Holz, gestrichen in Pergamongrau.

Von jedem der genannten 12 Posten ist jeweils ein Muster vorzulegen (insgesamt 12 Muster, je 1 Stück).

Terminverschiebung

Der Schlusstermin für den Eingang der Angebote vom 24.02.2026, 10:30 Uhr wird auf **Freitag, den 27.02.2025, 10:30 Uhr** verschoben.

Die Angebotsabgabe ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist möglich. Angebote können zurückgezogen bzw. neu eingereicht werden.

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	
PROTOKOLL - Rückfragen / Terminverschiebungen / Bieterinformationen -	
Baumaßnahme: Staatliche Museen zu Berlin, Pergamonmuseum, Bodestr. 1-3, 10178 Berlin	Vergabe-Nr.: 3186/2025
Leistung: Tischler- und Metallbauarbeiten - DIN 18355, 18360 - Moderne Sitzbänke	Stand: 20.02.2026

Die Öffnung der Angebote vom 24.02.2026, 10:31 Uhr wird auf **Freitag, den 27.02.2026 10:31 Uhr** verschoben.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet mit dem 59. Tag (**27.04.2026**).

Die Ausführungsfrist bleibt unverändert.

Wir bitten um Berücksichtigung bei Ihrer Kalkulation.

Die oben beschriebenen Leistungen und Änderungen sind/werden Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Bei Zuschlagserteilung wird der Inhalt dieses Protokolls Vertragsbestandteil.
Der letzte Stand des Protokolls ist mit dem Angebot einzureichen.