

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Grasschnitt/Winterdienst/Brü..
Projektname:	812A126L001
PLZ:	
Ort:	
Straße:	

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:	e-vergabepattform
Datum der Angebotseröffnung:	26.02.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	09:15
Zuschlagsfrist:	16.04.2026

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
	Westdeutsche Kanäle
Straße:	Emmericher Str. 201
PLZ:	47138
Ort:	Duisburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028
LV-Name:	LOS 1

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 812A126L001 **Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..**
LV: LOS 1 **GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	ALLGEMEIN.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung/-räumung.....	3
2.	GRÜNPFLERGE ANLAGEN.....	5
2.1.	Schleuse / Pumpwerk Duisburg -Meiderich.....	5
2.2.	Schleuse Oberhausen.....	8
2.3.	Ruhrschleuse Duisburg / Ruhrwehr Duisburg.....	11
2.4.	Ruhrschleuse Mülheim -Raffelberg.....	14
2.5.	Baldusstraße in Duisburg.....	15
2.6.	Hochwasser-Sperrtor Duisburg.....	17
2.7.	Trennwand RHK km 2,700, Nordseite.....	19
2.8.	Widerlager RHK km 4,530, Südseite.....	20
3.	GRÜNPFLERGE STRECKE.....	21
3.1.	Hochwasserdeich Duisburg - RHK km 0,959 -1,800.....	21
3.2.	Hochwasserdeich Mülheim - Ruhr km 6,650 -7,710.....	24
3.3.	Rhein-Herne-Kanal km 2,080 - 3,000.....	26
3.4.	Rhein-Herne-Kanal km 6,300 - 8,000.....	27
3.5.	Rhein-Herne-Kanal km 8,300 - 8,800.....	28
3.6.	Rhein-Herne-Kanal km 10,780 - 12,300.....	29
3.7.	Rhein-Herne-Kanal km 14,000 - 15,000.....	30
4.	GRÜNPFLERGE DÜKERANLAGEN.....	31
4.1.	Hauptsammler Oberhausen.....	31
4.2.	Läppkesmühlenbach Düker.....	32
4.3.	Pausmühlenbach Düker.....	33
4.4.	Berne Düker.....	34
4.5.	Kleine Emscher Düker.....	36
	Zusammenstellung.....	37

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	ALLGEMEIN				
1.1.	Baustelleneinrichtung/-räumung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1	Psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1	Psch		

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung/-räumung			
Summe 1.	ALLGEMEIN			

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Hinweis zur OZ 2.

Hinweis zu Teilflächen an Schleusenanlagen

Bei den Wiesen- und Pflasterflächen handelt es sich nicht um zusammenhängende Großflächen.

Die angegebenen Massen beziehen sich auf einen Durchgang und verteilen sich pro Schleusenanlage auf bis zu 90 Teilflächen mit einer Größe von 5 bis 1.700 m².

Es sind nicht alle Flächen mit einem Großflächen- oder Aufsitzmäher erreichbar.

2. GRÜNPFLERGE ANLAGEN

2.1. Schleuse / Pumpwerk Duisburg -Meiderich

2.1.10. Wiesenfläche, eben b. flach geneigt, Randbereiche abmähen

Wiesenfläche, eben bis flach geneigt mit geeignetem Gerät vollständig abmähen.
 Randbereiche, Bankette: 1,5 m Breite,
 In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen.
 Die Flächen sind 4 X jährlich abzumähen. Siehe BB.
 Pro Durchgang 14.600,0 m².

175.200,00 m2

2.1.20. Mähgut aus 2.1.10. abräumen

Grasschnitt sofort aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen.
 Flächen und Massen wie Pos. 2.1.10.

175.200,00 m2

2.1.30. Wiesenfläche, eben, abmähen

Wiesenfläche, eben bis, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen.
 In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen.
 Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB.
 Pro Durchgang 6.265,0 m².
 Erschwernisse durch größere Aufwuchshöhe sind einzukalkulieren.

37.500,00 m2

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.40.	Mähgut aus 2.1.30. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.1.30.	37.500,00	m2		
2.1.50.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Die Anlagen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 3.330,0 m².	19.980,00	m2		
2.1.60.	Mähgut aus 2.1.50. abräumen Grasschnitt sofort aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.1.50.	19.980,00	m2		
2.1.70.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenaufgänge von Aufwuchs jeglicher Art reinigen, Unrat laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,50 m beidseitig und 4,00 m Höhe zurückschneiden. Die Anlagen sind 3 X jährlich im Mai, Juli und Oktober zu reinigen. Pro Durchgang 38 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	342,00	St		
2.1.80.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster und Rasenkammersteine von Bewuchs und Ablagerungen (Schlamm, Boden u.a.) mit geeignetem Gerät reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 17.740,0 m².	159.660,00	m2		
2.1.90.	Verbundsteinpflaster reinigen, geneigte Fläche Verbundsteinpflasterböschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 komplett mit geeignetem Gerät von Bewuchs und Ablagerungen reinigen und einer umweltgerechten				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Verwertung zuführen. Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 2.675,0 m².	24.075,00	m2		
2.1.100.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 1.170,0 m.	3.540,00	m		
2.1.110.	Zaunanlage, Füllung Maschendraht freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Maschendrahtzäune oder Schutzzäune, beidseitig auf je 1,0 m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 540,0 m.	1.620,00	m		
2.1.120.	Hecke schneiden Hecke, Höhe bis 2,0 m, Breite bis 1,0 m, schneiden. Das anfallende Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Hecken sind im Juli zu schneiden. Pro Durchgang 65,0 m.	195,00	m		
Summe 2.1.	Schleuse / Pumpwerk Duisburg ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Schleuse Oberhausen				
2.2.10.	Wiesenfläche, eben b. flach geneigt, Randbereiche abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. Randbereich, Bankette: 1,5 m Breite, In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen. Die Flächen sind 4 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 15.425,0 m ²	185.100,00	m2		
2.2.20.	Mähgut aus 2.2.10. abräumen Grasschnitt sofort aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.2.10.	185.100,00	m2		
2.2.30.	Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen. Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 5.965,0 m ² . Erschwernisse durch größere Aufwuchshöhe sind einzukalkulieren.	35.790,00	m2		
2.2.40.	Mähgut aus 2.2.30. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.2.30.	35.790,00	m2		
2.2.50.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Die Anlagen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 6.120,0 m ² .	36.720,00	m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.60.	Mähgut aus 2.2.50. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.2.50.	36.720,00	m2		
2.2.70.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenaufgänge von Aufwuchs jeglicher Art säubern, Unrat laden, abfahren und entsorgen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,5 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Anlagen sind 3 X jährlich im Mai, Juli und Oktober zu reinigen, Pro Durchgang 34 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	306,00	St		
2.2.80.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster und Rasenkammersteine von Bewuchs und Ablagerungen (Schlamm, Boden, u.a.) mit geeignetem Gerät vollständig reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Erschwernisse durch in den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Je Durchgang 13.780,0 m².	124.020,00	m2		
2.2.90.	Verbundsteinpflaster reinigen, geneigte Fläche Verbundsteinpflasterböschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät von Bewuchs und Ablagerungen reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 620,0 m².	5.580,00	m2		
2.2.100.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 1.135,0 m.	3.405,00	m		
2.2.110.	Asphaltfläche reinigen Reinigen von Asphaltflächen. Es ist hauptsächlich mit Laub und Streugut zu rechnen. Das Material aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 1 X jährlich im November zu reinigen. Pro Durchgang 4.670,0 m².	14.010,00	m2		
Summe 2.2.	Schleuse Oberhausen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Ruhrschleuse Duisburg / Ruhrwehr Duisburg				
2.3.10.	Wiesenfläche, eben b. flach geneigt, Randbereiche abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. Randbereiche, Bankette: 1,5 m Breite, In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit geeigneten Gerät freistellen. Die Anlagen sind 4 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 8.400,0 m².	100.800,00	m2		
2.3.20.	Mähgut aus 2.3.10. abräumen Grasschnitt sofort aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.3.10.	100.800,00	m2		
2.3.30.	Wiesenfläche, eben b. flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen. Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 6.710,0 m². Erschwernisse durch größere Aufwuchshöhe sind einzukalkulieren.	40.260,00	m2		
2.3.40.	Mähgut aus 2.3.30. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.3.30.	40.260,00	m2		
2.3.50.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen.				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Die Anlagen sind 2 X jährlich im Juli und Oktober abzumähen. Pro Durchgang 900,0 m².	5.400,00	m2		
2.3.60.	Mähgut aus 2.3.50. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.3.50.	5.400,00	m2		
2.3.70.	Treppenanlage/Landgangstege reinigen und freistellen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,5 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Bewuchs unter Landgangstegen entfernen, Schnittgut/Unrat laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Anlagen sind 3 X jährlich im Mai, Juli und Oktober zu reinigen. Pro Durchgang 52 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	468,00	St		
2.3.80.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster und Rasenkammersteine von Bewuchs und Ablagerungen, wie z. B. Boden, Schlamm, u.a. mit geeignetem Gerät reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 11.890,0 m².	107.010,00	m2		
2.3.90.	Natursteinpflaster reinigen, geneigte Fläche Natursteinpflasterböschungen mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig von Bewuchs und Ablagerungen reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 950,0 m².	8.550,00	m2		
2.3.100.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 1.200,0 m.	3.600,00	m		
Summe 2.3.		Ruhrschleuse Duisburg / Ruhrweh..			

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Ruhrschleuse Mülheim -Raffelberg				
2.4.10.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,50 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Anlagen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 5 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	45,00	St		
2.4.20.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster und Rasenkammersteine von Bewuchs und Ablagerungen, wie z. B. Boden, Schlamm, u.a. mit geeignetem Gerät reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 4 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 5.400,0 m².	64.800,00	m2		
2.4.30.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 600,0 m.	1.800,00	m		
Summe 2.4.	Ruhrschleuse Mülheim -Raffelberg				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Baldusstraße in Duisburg				
2.5.10.	Wiesenfläche, eben, Randbereiche abmähen Wiesenfläche, eben, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit geeignetem Gerät freistellen. Die Grünflächen sind 4 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 1.110,0 m².	13.320,00	m2		
2.5.20.	Mähgut aus 2.5.10. abräumen Grasschnitt sofort aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.5.10.	13.320,00	m2		
2.5.30.	Wiesenfläche, eben, abmähen Wiesenfläche, eben bis, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen. Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 4.800,0 m². Erschwernisse durch größere Aufwuchshöhe sind einzukalkulieren.	28.800,00	m2		
2.5.40.	Mähgut aus 2.5.30. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.5.30.	28.800,00	m2		
2.5.50.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlage schadlos freistellen. Der Grünflächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 475,0 m².	2.850,00	m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.60.	Mähgut aus 2.5.50. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.5.50.	2.850,00	m2		
2.5.70.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster und Rasenkammersteine von Bewuchs und Ablagerungen, wie z. B. Boden, Schlamm, u.a. mit geeignetem Gerät reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 3 X jährlich zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 150,0 m².	1.350,00	m2		
2.5.80.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 185,0 m.	555,00	m		
2.5.90.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenaufgänge von Aufwuchs jeglicher Art reinigen, Unrat laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,50 m beidseitig und 4,00 m Höhe zurückschneiden. Die Anlagen sind 3 X jährlich im Mai, Juli und Oktober zu reinigen. Pro Durchgang 3 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	27,00	St		
Summe 2.5.	Baldusstraße in Duisburg				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Hochwasser-Sperrtor Duisburg				
2.6.10.	Wiesenfläche, eben, abmähen Wiesenfläche, eben, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlagen mit einem geeigneten Gerät freistellen. Der Hochwasserdeich ist 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 630,0 m².	3.780,00	m2		
2.6.20.	Mähgut aus 2.6.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.6.10.	3.780,00	m2		
2.6.30.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlagen mit einem geeigneten Gerät schadlos freistellen. Der Hochwasserdeich ist 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 950,0 m².	5.700,00	m2		
2.6.40.	Mähgut aus 2.6.30. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 2.6.30.	5.700,00	m2		
2.6.50.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenaufgänge von Aufwuchs jeglicher Art säubern, Unrat laden, abfahren und entsorgen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,5 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Zäune sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Pro Durchgang 4 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr.	36,00	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.60.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster und Rasenkammersteine von Bewuchs und Ablagerungen (Schlamm, Boden u.a.) mit geeignetem Gerät reinigen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Pflaster ist 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Pro Durchgang 500,0 m².	3.000,00	m2		
2.6.70.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite freistellen und von, teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Pro Durchgang 45,0 m.	270,00	m		
Summe 2.6.	Hochwasser-Sperrtor Duisburg				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Trennwand RHK km 2,700, Nordseite				
2.7.10.	Bewuchs zurückschneiden, ebene Fläche, H. 5,0 m Mauerkrone der Trennwand von Aufwuchs, wie z. B. Stockausschlag, Moos und Gräsern, mit geeignetem Gerät zurückschneiden/entfernen, Material aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Abmessungen Mauerkrone: Länge: ca. 110,0 m Breite: ca. 1,5 m (Mittelwert) Höhe Mauerkrone: < 3,0 m (unterschiedliche Höhen) An die Wandfläche angrenzender Efeu/Wilder Wein ist nur in Teilen zu entfernen. Die Flächen sind 1 X jährlich im Juni zurückzuschneiden. Fläche pro Durchgang: 154,0 m ²				
		462,00	m2		
Summe 2.7.	Trennwand RHK km 2,700, Nordseite				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.	Widerlager RHK km 4,530, Südseite				
2.8.10.	Bewuchs zurückschneiden, ebene Fläche Mauerkrone des Widerlagers von Aufwuchs, wie z. B. Stockausschlag, Moos und Gräsern, mit geeignetem Gerät zurückschneiden/entfernen, Material aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Abmessungen Mauerkrone: Länge: ca. 15,0 m Breite: ca. 3,0 m (Mittelwert) An die Wandfläche angrenzender Efeu/Wilder Wein ist nur in Teilen zu entfernen. Die Flächen sind 1 X jährlich im Juni zurückzuschneiden. Fläche pro Durchgang: 45,0 m²				
		135,00	m2		
Summe 2.8.	Widerlager RHK km 4,530, Südseite				
Summe 2.	GRÜNPFLERGE ANLAGEN				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	GRÜNPFLEGE STRECKE				
3.1.	Hochwasserdeich Duisburg - RHK km 0,959 -1,800				
3.1.10.	Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlagen mit einem geeigneten Gerät freistellen. Der Hochwasserdeich ist 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 8.000,0 m ² .	48.000,00	m2		
3.1.20.	Mähgut aus 3.1.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.1.10	48.000,00	m2		
3.1.30.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlagen mit einem geeigneten Gerät schadlos freistellen. Der Hochwasserdeich ist 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 18.500,0 m ² .	111.000,00	m2		
3.1.40.	Mähgut aus 3.1.30 abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.1.30.	111.000,00	m2		
3.1.50.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite freistellen und von, teils starkem, Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Pro Durchgang 515,0 m.	3.090,00	m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.60.	Obstwiese, eben bis flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. Das langgewachsene Gras abräumen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlage mit einem geeigneten Gerät freistellen. Es befinden sich Bienenstöcke innerhalb der Wiesenfläche. Ort: Rhein-Herne-Kanal km 1,850, Südseite. Die Fläche ist 2 X jährlich im Juli und Oktober zu mähen. Siehe BB. Pro Durchgang 2.100,0 m².	12.600,00	m2		
3.1.70.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen und freistellen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,50 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Anlagen sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 1 St. Treppenanlage. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	6,00	St		
3.1.80.	Leuchtenmasten freistellen Strauchwerk um Leuchtenmasten im vom AG benannten Bereich nach Wahl des AN zurückschneiden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Es handelt sich überwiegend um Brombeeren und einjährigen Aufwuchs. Stängeldurchmesser bis 4 cm. Ort: Verbindungskanal Die Anlagen sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 680,0 m².	4.080,00	m2		
3.1.90.	Schüttsteine freistellen Schüttsteine am wasserseitigen Böschungsfuß in der Wasserwechselzone freistellen. Es ist mit Brombeer- und Neophytenbewuchs, sowie einjährigen Gehölzen zu rechnen. Diese sind zu entfernen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Breite der Steinschüttung beträgt 2,00 m - 3,00 m. Der Bewuchs ist in 5,00 m - 20,00 m langen Teilbereichen der Deichstrecke zu entfernen. Die Schüttsteine sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	an den Hochwasserdeichen freizustellen. Siehe BB. Bewachsener Bereich ca. 600,0 m. Gesamtlänge Deichstrecke ca. 840,0 m.				
		3.600,00	m		
Summe 3.1.	Hochwasserdeich Duisburg - RHK ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Hochwasserdeich Mülheim - Ruhr km 6,650 -7,710				
3.2.10.	Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit einem geeigneten Gerät freistellen. Der Hochwasserdeich ist 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 13.900,0 m².	83.400,00	m2		
3.2.20.	Mähgut aus 3.2.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.2.10.	83.400,00	m2		
3.2.30.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlagen mit einem geeigneten Gerät schadlos freistellen. Der Hochwasserdeich ist 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 17.720,0 m².	106.320,00	m2		
3.2.40.	Mähgut aus 3.2.30. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.2.30.	106.320,00	m2		
3.2.50.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen und freistellen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,5 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Anlagen sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 3 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	18,00	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.60.	Schüttsteine freistellen Schüttsteine am wasserseitigen Böschungsfuß in der Wasserwechselzone freistellen. Es ist mit Brombeer- und Neophytenbewuchs, sowie einjährigen Gehölzen zu rechnen. Diese sind zu entfernen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Breite der Steinschüttung beträgt 2,00 m - 3,00 m. Der Bewuchs ist in 5,00 m - 20,00 m langen Teilbereichen der Deichstrecke zu entfernen. Die Schüttsteine sind 2 X jährlich im Zuge der Mäharbeiten an den Hochwasserdeichen freizustellen. Siehe BB. Bewachsene Deichstrecke ca. 600,0 m Gesamtlänge Deichstrecke ca. 1.000,0 m.	3.600,00	m		
3.2.70.	Fachgerechte u. vollst. Beseitigung von Neophyten Fachgerechte und vollständige Beseitigung von Neophyten aus Schüttsteindeckwerken, Uferböschungen, Wiesenflächen und Gehölzflächen im Bereich von Rhein-Herne-Kanal und Ruhr. Mähen der betroffenen Flächen und anschließendes Laden, Abfahren und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Verwertung des Materials ist nachzuweisen. Nicht alle Bereiche sind mit Großgeräten zu erreichen. Handarbeit ist in die Pos. einzukalkulieren. Abschneiden der kompletten oberirdischen Pflanzenteile durch sachkundige Facharbeiter. Ausführung auf Klein- und Einzelflächen. Pro Durchgang ca. 500,0 m².	1.500,00	m2		
3.2.80.	Böschung freistellen Wasserseitige Böschung der Deichstrecke von Sträuchern, Stockausschlägen und Brombeeren freistellen. Von Böschungsober- bis Böschungsunterkante bodennah abschneiden. Schnittgut aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 2 X jährlich im Juli und Oktober zu bearbeiten. Pro Durchgang 4.900,0 m². Ruhr km 6,200 - 6,620 Nordufer, Ruhr km 6,600 - 6,720 Südufer.	29.400,00	m2		
Summe 3.2.		Hochwasserdeich Mülheim - Ruhr ..			

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Rhein-Herne-Kanal km 2,080 - 3,000				
3.3.10.	Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Zaunanlagen mit einem geeigneten Gerät freistellen. Die Wiesenflächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 2.800,0 m².	16.800,00	m2		
3.3.20.	Mähgut aus 3.3.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.3.10.	16.800,00	m2		
Summe 3.3.	Rhein-Herne-Kanal km 2,080 - ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	Rhein-Herne-Kanal km 6,300 - 8,000				
3.4.10.	Wiesenfläche, eben bis 1:1 geneigt, abmähen Fläche beidseitig des Weges mit geeigneten Geräten abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Arbeitsbereich: Spundwand bis Dammfuß, Die Flächen sind 3 X jährlich zu abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 14.500 m².	130.500,00	m2		
3.4.20.	Mähgut aus 3.4.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.4.10.	130.500,00	m2		
Summe 3.4.	Rhein-Herne-Kanal km 6,300 - ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	Rhein-Herne-Kanal km 8,300 - 8,800				
3.5.10.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Fläche mit einer Neigung bis 1:1 mit geeigneten Geräten vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Arbeitsbereich: Spundwand bis Dammfuß Die Wiesenflächen sind 3 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 4.450,0 m².	40.050,00	m2		
3.5.20.	Mähgut aus 3.5.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.5.10.	40.050,00	m2		
3.5.30.	Hecke schneiden Hecke schneiden, Höhe bis 2,0 m, Breite bis 1,0 m Das anfallende Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Hecken sind im Juli zu schneiden. Pro Durchgang 210,0 m.	630,00	m		
Summe 3.5.	Rhein-Herne-Kanal km 8,300 - ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.	Rhein-Herne-Kanal km 10,780 - 12,300				
3.6.10.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Wiesenfläche mit einer Neigung bis 1:1 mit geeigneten Geräten abmähen oder mulchen. Brombeerbestände können gemulcht werden. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Die Wiesenflächen sind 1 X jährlich im September abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 31.100,0 m².	93.300,00	m2		
3.6.20.	Mähgut aus 3.6.10. abräumen Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.6.10.	93.300,00	m2		
Summe 3.6.	Rhein-Herne-Kanal km 10,780 - ..				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.	Rhein-Herne-Kanal km 14,000 - 15,000				
3.7.10.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Fläche mit einer Neigung bis 1:1 komplett mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Die Flächen sind 1 X jährlich abzumähen. Siehe BB. 4 St. Einzelflächen mit je 1.750,0 m². Pro Durchgang 7.000,0 m².	21.000,00	m2		
3.7.20.	Mähgut abräumen, eben bis geneigt Grasschnitt nach 2 bis 3 Tagen aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 3.7.10.	21.000,00	m2		
Summe 3.7.	Rhein-Herne-Kanal km 14,000 - ..				
Summe 3.	GRÜNPFLERGE STRECKE				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	GRÜNPFLEGE DÜKERANLAGEN				
4.1.	Hauptsammler Oberhausen				
4.1.10.	Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, abmähen Wiesenfläche, eben bis flach geneigt, mit geeignetem Gerät vollständig abmähen. In den Flächen befindliche Gehölze, sowie Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten mit geeignetem Gerät freistellen. Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 1.300,0 m².	7.800,00	m2		
4.1.20.	Mähgut aus 4.1.10. abräumen Grasschnitt aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 4.1.10.	7.800,00	m2		
4.1.30.	Zufahrtsrampe reinigen und freistellen Asphaltrampe der Zufahrt zur Dükeranlage mit geeignetem Gerät von Bewuchs, Laub und Ablagerungen freistellen/reinigen und aufgenommenes Material einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Strauchwerk auf 1,0 m Breite und bis zu 6,0 m Höhe zurückschneiden. Die Rampe ist 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 150,00 m².	900,00	m2		
Summe 4.1.	Hauptsammler Oberhausen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Läppkesmühlenbach Düker				
4.2.10.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät abmähen. In den Flächen befindliche Gehölze, sowie Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 500,00 m².	3.000,00	m2		
4.2.20.	Mähgut aus 4.2.10. abräumen Grasschnitt aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 4.2.10.	3.000,00	m2		
4.2.30.	Verbundsteinpflaster reinigen, geneigte Fläche Verbundsteinpflasterböschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig von Bewuchs und Ablagerungen reinigen und aufgenommenes Material einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Siehe BB. Pro Durchgang 500,00 m².	3.000,00	m2		
4.2.40.	Treppenanlage reinigen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,5 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Treppenanlagen sind 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Pro Durchgang 7 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	42,00	St		
Summe 4.2.	Läppkesmühlenbach Düker				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Pausmühlenbach Düker				
4.3.10.	Bewuchs zurückschneiden, ebene Fläche Strauchwerk mit geeignetem Gerät zurückschneiden, Schnittgut aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 2 X jährlich im Juni und September zurückzuschneiden. Siehe BB. Pro Durchgang 1.000,0 m².	6.000,00	m2		
4.3.20.	Bewuchs zurückschneiden, geneigte Fläche Strauchwerk und Gräser an Böschungen mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät zurückschneiden, Schnittgut aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 2 X jährlich im Juni und September zurückzuschneiden. Siehe BB. Pro Durchgang 400,0 m².	2.400,00	m2		
4.3.30.	Treppenanlage reinigen und freistellen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen und freistellen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras und Geäst auf einer Breite von 1,5 m beidseitig und 4,0 m Höhe zurückschneiden. Die Treppenanlagen sind 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Pro Durchgang 4 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	24,00	St		
4.3.40.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem Bewuchs freistellen. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind 2 X jährlich im Juni und September freizustellen. Siehe BB. Pro Durchgang 20,0 m.	120,00	m		
Summe 4.3. Pausmühlenbach Düker					

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Berne Düker				
4.4.10.	Wiesenfläche, geneigt, abmähen Böschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät abmähen. In den Flächen befindliche Gehölze, sowie Leuchtenmasten, Schilder, Brunnenmeßrohre und Geländerpfosten schadlos freistellen. Die Flächen sind 2 X jährlich abzumähen. Siehe BB. Pro Durchgang 170,00 m².	1.020,00	m2		
4.4.20.	Mähgut aus 4.4.10.abräumen Grasschnitt aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Flächen und Massen wie Pos. 4.4.10.	1.020,00	m2		
4.4.30.	Verbundsteinpflaster reinigen, geneigte Fläche Verbundsteinpflasterböschung mit einer Neigung von 1:1 bis 1:4 mit geeignetem Gerät vollständig von Bewuchs und Ablagerungen reinigen und aufgenommenes Material einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Pro Durchgang 3.080,0 m².	18.400,00	m2		
4.4.40.	Treppenanlage reinigen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen und freistellen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras auf einer Breite von 1,5 m beidseitig zurückschneiden. Die Treppenanlagen sind 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Pro Durchgang 6 St. Treppenanlagen in unterschiedlichen Längen. Siehe Anlage Treppenanlagen RHK und Ruhr	36,00	St		
4.4.50.	Bewuchs zurückschneiden, ebene Fläche An die Pflasterflächen angrenzendes Strauchwerk mit geeignetem Gerät zurückschneiden, Schnittgut aufnehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Breite bis 1,0 m, Höhe bis 2,0 m.				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Die Flächen sind 2 X jährlich im Juni und September zurückzuschneiden. Pro Durchgang 170,0 m.				
		1.020,00	m		
4.4.60.	Zaunanlage freistellen Auf den Grundstücken befindliche fest installierte Stahlmattenzäune oder Schutzzäune beidseitig auf je 1m Breite und 6,0 m Höhe freistellen und von teils starkem Bewuchs befreien. Das anfallende Schnittgut und Strauchwerk laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Zäune sind einmalig im Juli freizustellen. Pro Durchgang 60,0 m.				
		180,00	m		
Summe 4.4.	Berne Düker				

Angebotsaufforderung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Kleine Emscher Düker				
4.5.10.	Verbundsteinpflaster reinigen Verbundsteinpflaster von Bewuchs und Ablagerungen, wie z. B. Boden, Schlamm, u.a. mit geeignetem Gerät reinigen und aufgenommenes Material einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Die Flächen sind 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen. Pro Durchgang 1.585,0 m².	9.510,00	m2		
4.5.20.	Treppenanlage reinigen Treppenanlage von Aufwuchs jeglicher Art reinigen und freistellen, Material laden und einer umweltgerechten Verwertung zuführen. Angrenzendes Gras auf einer Breite von 1,5 m beidseitig zurückschneiden. Länge: 7,0 m Die Treppenanlage ist 2 X jährlich im Juni und September zu reinigen.	6,00	St		
Summe 4.5.	Kleine Emscher Düker				
Summe 4.	GRÜNPFLERGE DÜKERANLAGEN				

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 812A126L001 Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..
 LV: LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	ALLGEMEIN	
1.1.	Baustelleneinrichtung/-räumung	
	Summe 1. ALLGEMEIN	
2.	GRÜNPFLERGE ANLAGEN	
2.1.	Schleuse / Pumpwerk Duisburg -Meiderich	
2.2.	Schleuse Oberhausen	
2.3.	Ruhrschleuse Duisburg / Ruhrwehr Duisburg	
2.4.	Ruhrschleuse Mülheim -Raffelberg	
2.5.	Baldusstraße in Duisburg	
2.6.	Hochwasser-Sperrtor Duisburg	
2.7.	Trennwand RHK km 2,700, Nordseite	
2.8.	Widerlager RHK km 4,530, Südseite	
	Summe 2. GRÜNPFLERGE ANLAGEN	
3.	GRÜNPFLERGE STRECKE	
3.1.	Hochwasserdeich Duisburg - RHK km 0,959 -1,800	
3.2.	Hochwasserdeich Mülheim - Ruhr km 6,650 -7,710	
3.3.	Rhein-Herne-Kanal km 2,080 - 3,000	
3.4.	Rhein-Herne-Kanal km 6,300 - 8,000	
3.5.	Rhein-Herne-Kanal km 8,300 - 8,800	
3.6.	Rhein-Herne-Kanal km 10,780 - 12,300	
3.7.	Rhein-Herne-Kanal km 14,000 - 15,000	
	Summe 3. GRÜNPFLERGE STRECKE	
4.	GRÜNPFLERGE DÜKERANLAGEN	
4.1.	Hauptsammler Oberhausen	

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 812A126L001 **Grasschnitt/Winterdienst/Brückenreinigung ABz 1 ..**
LV: LOS 1 **GRASSCHNITTARBEITEN 2026-2028**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.2.	Läppkesmühlenbach Düker	
4.3.	Pausmühlenbach Düker	
4.4.	Berne Düker	
4.5.	Kleine Emscher Düker	
Summe 4. GRÜNPFLERGE DÜKERANLAGEN		
LV	LOS 1	
1.	ALLGEMEIN	
2.	GRÜNPFLERGE ANLAGEN	
3.	GRÜNPFLERGE STRECKE	
4.	GRÜNPFLERGE DÜKERANLAGEN	
Summe LV LOS 1 GRASSCHNITTARBEITEN 2026-..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38