

Bieterfragen und Antworten **Stand 11.02.2026**

		Leistung:	Anmietung Wohnschiff 01.04.2026 - voraussichtlich 31.12.2026
		Vergabenummer:	6002970927
		Ende der Frist für Bieterfragen:	19.02.2026
Lfd. Nr.	Bezug / Betroffene Unterlagen	Frage	Antwort
1	Leistungsbeschreibung	„Ist es möglich, als Bieter zusätzlich die Leistungen der Verpflegung und der täglichen Reinigung mit anzubieten, so dass diese Arbeiten nicht von der Einliegermannschaft erledigt werden müssen?“	Dies ist aufgrund von haushalterischen Gründen nicht vorgesehen. Die Verpflegung bereitet entweder die Einheit selbst auf dem Mietobjekt zu oder lässt diese über die zuständige Truppenküche liefern. Die tägliche Reinigung erfolgt auf der Stammeinheit ebenfalls durch die Besatzung, daher ist eine Reinigung durch eine Fremdfirma nicht nötig.
2	Leistungsbeschreibung	Landstrom: Wie hoch ist die maximal verfügbare Last (Ampere) und wie hoch sind die Kosten pro kWh	Liegenschaft Warnowwerft: 2x 63 A, 2x 32 A, 1x Schuko; alle Anschlüsse 50 Hz Kosten: 35 ct/kWh brutto Liegenschaft Hohe Düne: 63 Ampere Kosten: 35 ct/kWh brutto
3	Leistungsbeschreibung	Frischwasser: Kann eine permanente Frischwasserleitung zur Versorgung landseitig gestellt werden? Wenn ja, wie hoch sind die Kosten pro m³?	Liegenschaft Warnowwerft: ja, derzeit noch keine zertifizierte Trinkwasserleitung, muss noch beprobt werden durch den AG Liegenschaft Hohe Düne: Ja, C-Schlauch Kosten: 1,92 EUR/m³ + 7 % USt

4	Leistungsbeschreibung	Abwasser: Kann eine permanente Abwasserleitung zur Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser landseitig gestellt werden? Wenn ja, wie hoch sind die Kosten pro m³?	Liegenschaft Warnowwerft: nein Liegenschaft Hohe Düne: ja, Kamlock Kupplung Typ C Kosten: 3,06 EUR/m³
5	Leistungsbeschreibung	Für wie lange wird das Wohnschiff an den Standorten Hohe Düne und Warnowwerft jeweils liegen und betrieben?	Nach heutigem Stand: 01.04.26 bis 26.04.26 Liegeplatz MStpkt Hohe Düne 27.04.26 bis 11.06.26 Liegeplatz 2 Warnowwerft 12.06.26 bis 20.06.26 Liegeplatz MStpkt Hohe Düne 21.06.26 bis 30.09.26 Liegeplatz Warnowwerft (Weitere Planung je nach Verfügbarkeit Liegeplatz in der Warnowwerft, dies hängt u.a. ab, von der Größe des anzumietenden Wohnbootes)
6	Leistungsbeschreibung	Laut Leistungsbeschreibung wird das Wohnschiff zwischen den Standorten durch den Auftraggeber verholt. Wer ist dabei für die Ab- bzw. Ankopplung der Ver- / Entsorgungssystem zuständig?	Der Vermieter ist dafür zuständig. Selbstverständlich wird die Besatzung des EGV FRT unterstützen.
7	Leistungsbeschreibung	Da die lokale Stromversorgung sehr gering ist und zudem eine Abfuhr des Grau und Schwarzwassers erforderlich sein wird, sind die beiden Standorte jeweils frei zugänglich für Mechaniker zur Versorgung und Wartung von Stromgeneratoren, bzw. LKW zur Entsorgung?	1. Antwort zu MStp Hohe Düne: - generell ist an der „Kieler-Förde-Brücke“ eine Stromversorgung von 440V/60Hz/355A oder 400V/50Hz/63A verfügbar - eine Abwasserentsorgung ist auf die Pier ebenfalls vorhanden (Spül-/Duschwasser u. Fäkalien) 2. Antwort Warnowwerft: Die Liegeplätze sind mit einem LKW zugänglich und befahrbar, gegebenenfalls eingeschränkte Wendemöglichkeit. Es ist zuvor (spätestens 3 Werktage vorher) eine Anmeldung zur Liegenschaft über das angehängte Formular erforderlich, damit der Zutritt zur Liegenschaft gewährt wird.
8	Leistungsbeschreibung	Gibt es an den beiden Standorten landseitig ausreichend Stellfläche für das Aufstellen von Generatoren und/oder Puffercontainern für Abwasser?	1. Antwort MStp Hohe Düne: - die Fahrbahnbreite auf der Zufahrt beträgt 2,80m, die gesamte Breite der Pontons beträgt 10,00 m - die Pier und die Zufahrt ist für das Befahren von Fahrzeugen mit einer max. Belastung von 12 Tonnen Gesamtgewicht freigegeben, dies ist durch die AN zwingend zu beachten Wichtig: Die max. Belastung der Brücke von 12 Tonnen Gesamtgewicht ist für alle Arten von Ver- bzw. Entsorgungsabsichten zu berücksichtigen. 2. Antwort Warnowwerft: Liegeplatz Warnowwerft: Ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Flächen werden teilweise bereits durch Fremdfirmen als Arbeits- und Lagerflächen genutzt. Was heißt ausreichend? Das muss beziffert werden, Anzahl oder m². Die Container dürfen nicht die Produktion stören, Stichwort Verkehrswege.