

Bieteranfragen- 07

	Vergabenummer	Letzte Änderung
	DL EU BÖ 010/26	30.01.2026
Gesamtmaßnahme		
Erweiterungsbau Seniorenpflegeheim „St Stephanus“ in Osterwieck		
Leistung		
Los 10 Holzfenster		

Laufende Nummer	Frage	Antwort/Datum
1	Leider ist der Ordner mit den Zeichnungen nicht befüllt oder lässt sich nicht öffnen.	Die Zeichnungen wurden den Ausschreibungsunterlagen noch einmal hinzugefügt.
2	Gibt es eine genauere Montagebeschreibung und Anschlussdetails? Wie hoch sind die Umlagen?	Die Details sind in den Zeichnungen dargestellt. Die Umlagekosten sind in FB 214 Pkt.10 aufgeführt. 0,2 % Bauwesenversicherung 0,15 % Baustrom 0,15 % Bau WC 0,1 % Bauwasser 0,3 % Baustellensicherheit
3	Sie schreiben in der Beschreibung Holzart Fichte aus, jedoch in den einzelnen Positionen Kiefer / Fichte. Kann Kiefer angeboten werden?	Ja, auch Kiefer kann angeboten werden. /26.01.2026
4	Gem. LV 02.8 ist der von Sonnenschutzglas gefordert. Kommt das dazu? Denn Sie haben es schon in den einzelnen Pos. explizit ausgeschrieben.	Ist für die Pos. 2.8 eine Zulage anzubieten, diese hat nichts mit der Pos. 1.2 zu tun. / 26.01.2026
5	Die Brüstungsverglasung soll nur einseitig VSG werden? Dies wäre dann nicht absturzsicher. Ist dies so gewünscht? Absturzsicher wäre innen und außen mit 8 mm VSG .	VSG einseitig wie ausgeschrieben, die Fenster sind nicht Bodentiefe. / 26.01.2026

6	LV Pos 02.6 was soll hier angeboten werden? Montagerahmen? Aufsatzkasten? Raffstoreführung?	Die Position ist eindeutig beschrieben. LV Text: Montagerahmen, Kunststoff, Stahlrahmen, 1010/2260 mm, Aufsatzkasten, liefern /27.01.2026
7	Laut LV ist das Glas 4/8/4/8/4 Ug 0,6 ausgeschrieben. Das würde bedeuten, dass Kryptongas hinein käme. Ist das richtig?	Die Vorgabe Ug 0,6 resultiert aus der Vorgabe Bauphysik und ist einzuhalten. Die Glasstärken sind entsprechend Glasstatik und verfügbaren Rahmen/ Glashalteleisten anzubieten. Die Wahl des Glases obliegt dem AN. /30.01.2026