

Desinfektionsplan

SANITÄTSUNTERSTÜTZUNGSZENTRUM WILHELMSHAVEN



SanVersZ

ARE-Ambulanz

P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Wikiservice-BW – HygMgmtRegSanEinr 2., 2.3)			
WAS	WANN	WIE	WOMIT
Mund-Nasen-Schutz (OP- Maske) für alle Patienten	<ul style="list-style-type: none"> möglichst sofort bei Betreten der Einrichtung (unabhängig von Symptom-Schwere) 	<ul style="list-style-type: none"> unter Anleitung nach Händedesinfektion bzw. durch Patienten selber anlegen lassen, sofern nicht vorhanden. 	Mund-Nasen-Schutz, Mund-Nasen-Bedeckung
Mund-Nasen-Schutz für alle in der Einrichtung Tätigen mit Patientenkontakt im Abstand von > 2 m	<ul style="list-style-type: none"> Erstkontakt mit Patienten; bis zur näheren Beurteilung, ob Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2 vorliegt bei Gefahr des Verspritzens von Körperflüssigkeiten oder Chemikalien 	<ul style="list-style-type: none"> über Mund und Nase dicht anlegen, nur mit frisch desinfizierten Händen bzw. Handschuhen MNS anlegen, bei (vermuteter) Kontamination nicht weiterverwenden, sondern wechseln: z.B. wenn Patient nah am Arzt / an MFA stark niest, hustet oder würgt. 	Mund-Nasen-Schutz
Atemschutzmaske (FFP-2- bzw. FFP-3-Maske)	<ul style="list-style-type: none"> Behandlung von Patienten mit Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2, die stark husten oder niesen, naher Kontakt 	<ul style="list-style-type: none"> über Mund und Nase dicht anlegen nur mit frisch desinfizierten Händen bzw. Handschuhen Maske anlegen 	Atemschutzmaske (+ / - Ventil): FFP-2-Maske / KN95 oder N95 (bzw. FFP-3-Maske)
	<ul style="list-style-type: none"> •bei allen Tätigkeiten am Patienten, die mit Produktion von Aerosolen oder starker Freisetzung von Tröpfchen einhergehen 	<ul style="list-style-type: none"> bei (vermuteter) Kontamination nicht weiterverwenden, sondern wechseln: z.B. wenn Patient nah am Arzt / an MFA stark niest, hustet oder würgt 	Alle mit nahem Patientenkontakt Tätigen sollten mind. FFP-2-Masken tragen - auch durchgehend während Schicht bzw. Arbeitstag



Desinfektionsplan

SANITÄTSUNTERSTÜTZUNGSZENTRUM WILHELMSHAVEN



SanVersZ



ARE-Ambulanz

P E R S Ö N L I C H E S C H U T Z A U S R Ü S T U N G (P S A) (s. Wikiservice-BW – HygMgmtRegSanEinr 2., 2.3)			
WAS	WANN	WIE	WOMIT
Augen-/Gesichtsschutz (Schutzbrille) 	<ul style="list-style-type: none"> • Behandlung von Patienten mit Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2, die stark husten oder niesen • bei allen Tätigkeiten, die mit Produktion von Aerosolen oder starker Freisetzung von Tröpfchen einhergehen • bei Umgang mit Chemikalien (z.B. Reiniger oder Desinfektionsmittel) • bei Aufbereitung von Medizinprodukten • 	<ul style="list-style-type: none"> • fachgerecht an- und ablegen • mindestens täglich desinfizieren 	Augen-/Gesichtsschutz (Schutzbrille, Visier)
Schutzkittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Behandlung von Patienten mit Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2 • bei Gefahr des Verspritzens von Körperflüssigkeiten oder Chemikalien 	<ul style="list-style-type: none"> • fachgerecht anlegen und ablegen, • unter Vermeidung von Umgebungskontamination ablegen • nach Ablegen: Hygienische Händedesinfektion 	Schutzkittel
Steriler Schutzkittel	<ul style="list-style-type: none"> • vor invasiven Eingriffen • vor invasiven Maßnahmen (z.B. größerer Wundversorgung) 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Ablegen: Hygienische Händedesinfektion • bei (vermuteter) Kontamination neu anlegen, z.B. wenn Patient nah am Arzt / an MFA stark niest oder hustet 	Steriler Schutzkittel



SanVersZ

ARE-Ambulanz

H Ä N D E H Y G I E N E (s. Wikiservice-BW - HygMgmtRegSanEinr 2., 2.1)			
WAS	WANN	WIE	WOMIT
Händewaschen 	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • nach Arbeitsende • nach Toilettengang • nach sichtbarer (grober) Verschmutzung • nach der Händedesinfektion nur bei wahrscheinlichem Kontakt mit Bakteriensporen/Parasiten 	<p>Handwaschpräparat aus Spender entnehmen. Gesamte Handflächen einschließlich der Fingerkuppen und Zwischenräume werden eingerieben und anschließend unter fließendem Wasser abgewaschen. Dann werden die Hände mit einem Einmalhandtuch sorgfältig abgetrocknet.</p>	<p>(hier eintragen)</p> <p>EWZ: _____</p> <p>Einmalhandtuch</p>
Hygienische Händedesinfektion 	<ul style="list-style-type: none"> • unmittelbar vor und nach direktem Patientenkontakt • unmittelbar vor aseptischen Tätigkeiten • unmittelbar nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material vom Patienten • nach Kontakt mit unmittelbarer Patientenumgebung (z.B. Flächen) • immer: Nach Ablegen der Handschuhe 	<p>Herstellerangaben bezüglich Menge und Dauer der Einwirkzeit einhalten. Dabei sind die Hände üblicherweise mit 3 - 5 ml komplett zu benetzen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Einreiben von Fingerkuppen, Nagelfalzen und Daumen.</p> <p>Bei Anbruch eines neuen Gebindes: Dokumentation des Anbruchdatums.</p>	<p>Händedesinfektionsmittel</p> <p>EWZ _____</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • bei sichtbarer Kontamination der Hände 	<p>Punktuelle Verunreinigung mit einem mit Händedesinfektionsmittel getränkten 1x- Papierhandtuch oder ähnlichem entfernen. Anschließend hygienische Händedesinfektion durchführen. Nach Einwirkzeit ggf. Hände waschen.</p> <p>Bei starker Verschmutzung Hände vorsichtig abspülen, waschen und anschließend desinfizieren.</p>	<p>_____</p>

Desinfektionsplan

SANITÄTSUNTERSTÜTZUNGSZENTRUM WILHELMSHAVEN



SanVersZ

ARE-Ambulanz

H Ä N D E H Y G I E N E (s. Wikiservice-BW - HygMgmtRegSanEinr 2., 2.1)			
WAS	WANN	WIE	WOMIT
Chirurgische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • vor Eröffnung der Haut- und Schleimhautoberfläche • vor Abtragen von oberflächlicher Haut und Schleimhaut • bei Versorgung größerer Wunden • vor invasiven Eingriffen • vor direktem Kontakt zum Eingriffsfeld und zu sterilen Medizinprodukten/Materialien • 	Desinfektionsmittel wiederholt in Hände, Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben, über die gesamte Einwirkzeit Haut feucht halten.	<hr/> Händedesinfektionsmittel >1,5Min <hr/> EWZ
Hautschutz	<ul style="list-style-type: none"> • bei Bedarf • vor längerem Tragen von Handschuhen • vor / während der Arbeit / Schichtwechsel • nach dem Händewaschen • vor hautbelastenden Tätigkeiten • 	Hautschutzmittel aus Spender oder Tube in die Haut einmassieren.	Hautschutzmittel <hr/> (hier eintragen)
Hautpflege	<ul style="list-style-type: none"> • mehrmals täglich • am Arbeitsende 	Hautpflegemittel aus Spender oder Tube in die Haut einmassieren.	Hautpflegemittel <hr/> (hier eintragen)

Desinfektionsplan

SANITÄTSUNTERSTÜTZUNGSZENTRUM WILHELMSHAVEN



SanVersZ

ARE-Ambulanz

H A N D S C H U H P L A N			
WAS	WANN	WIE	WOMIT
Medizinische Einmalhandschuhe	Bei vorhersehbarem oder wahrscheinlichem Erregerkontakt, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung von Patienten mit Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2 • möglicher Kontakt zu Körperflüssigkeiten • anzunehmende Verschmutzung durch Körperflüssigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielt einsetzen und nur so lange wie nötig tragen • Auf saubere, trockene Hände anlegen • Handschuhe wechseln, wenn sie beschädigt oder innen feucht werden. 	Medizinische Einmalhandschuhe
Sterile medizinische Einmalhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung steriler Arbeitsflächen oder Materialien • Eröffnung Haut-/Schleimhautoberfläche • Abtragen oberflächlicher Haut/Schleimhaut • größere Wundversorgung • vor invasiven Eingriffen • vor direktem Kontakt zum Eingriffsfeld und zu sterilen Medizinprodukten/Materialien 	<ul style="list-style-type: none"> • Einmalhandschuhe nur bedarfsgerecht benutzen und danach entsorgen • Richtige Größe auswählen • Vom Hersteller vorgegebene maximale Expositionsdauer bei Anwendung von Chemikalien nicht überschreiten 	Sterile medizinische Einmalhandschuhe
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und mikrobielle Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • bei Desinfektionsarbeiten • bei Umgang mit Chemikalien • bei Aufbereitung von Medizinprodukten 	<ul style="list-style-type: none"> • Tragen von Handschuhen entbindet nicht von der Pflicht einer Händedesinfektion vor und nach entsprechenden Tätigkeiten 	Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen (ggf. lange Stulpen): (hier eintragen)




Desinfektionsplan

SANITÄTSUNTERSTÜTZUNGSZENTRUM WILHELMSHAVEN



SanVersZ

ARE-Ambulanz

ROUTINEDESINFEKTION (s. Wikiservice-BW – HygMgmtRegSanEinr 3., 3.1)			
WAS	WANN	WIE	WOMIT
<ul style="list-style-type: none"> alle Räume alle Flächen, Gegenstände Sanitäreinrichtungen 	<ul style="list-style-type: none"> mindestens arbeitstäglich bei bemerkter Kontamination sofort 	Wischdesinfektion	<hr/> (hier eintragen) Dosis: _____ EWZ: _____
<ul style="list-style-type: none"> alle patientennahe Flächen 	<ul style="list-style-type: none"> sofort nach Behandlung eines Patienten mit Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2 bei bemerkter Kontamination sofort 	Wischdesinfektion	
<ul style="list-style-type: none"> alle medizinischen Geräte und Materialien 	<ul style="list-style-type: none"> mindestens arbeitstäglich sofort nach Behandlung eines Patienten mit Verdacht auf bzw. Infektion durch SARS-CoV-2 bei bemerkter Kontamination sofort 	Wischdesinfektion	

Erstellt:	Geprüft durch:	Freigabe durch	Aktualisierung:	Gültig bis:	Version
		Hygienebeauftragten Arzt/Ltr SVZ:			
					22_1
Vorlage:	CoC Hygiene und Medizinprodukte der KVen und der KBV, Bearbeitet durch SG 2 VorBeug GesSch, PräVMed				