

Bieter	Vergabenummer 2741-25	Datum 22.01.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 2741-25 Bodenbelagarbeiten VE3361		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Baustelle einrichten	1,000	St						
20.	Baustelleneinr. vorhalten	9,000	StWo						
30.	Baustelle räumen	1,000	St						
2.	ABBRUCHARBEITEN, BAUABFÄLLE								
2.1.	KGR 396 - Nicht gefährliche Abfälle								
10.	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
3.	BODENBELAGARBEITEN								
3.1.	Vorbereitende Arbeiten								
10.	Feuchtigkeitsmessung	2,000	St						
20.	Untergrund reinigen Zementestrich nicht tragfähige Besch schleifen absaugen laden LKW AN	156,000	m2						
30.	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle	220,000	m						
40.	Voranstrich auftragen 2K-Kunstharz	156,000	m2						
50.	Untergrund spachteln Zementestrich D 2mm	156,000	m2						
60.	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder	5,000	m						
3.2.	Linoleum								
10.	Bodenbelag Linoleum KI.34 CFL-s1 D 3,2mm einfarbig	156,000	m2						
20.	Verfugen Bodenbelag Linoleum Fugenmasse	156,000	m2						
30.	Anpassen Bodenbelag Linoleum an schräge Bauteile	16,000	m						
40.	Anpassen Bodenbelag Linoleum an gekrümmte Bauteile	13,000	m						
3.3.	Fugen, Anschlüsse								
10.	Winkelprofil Stahl niro Schenkel-H 3mm	39,000	m						
20.	Dauerelastische Fuge	28,000	m						
30.	Aussparung Bodenbelag Linoleum B 10-20cm L 10-20cm	2,000	St						
40.	Aussparung Bodenbelag Linoleum	1,000	St						
4.	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG / ERSTEINPFLEGE								
4.1.	Ersteinpflege Linoleumbeläge								
10.	Ersteinpflege Bodenbelag	150,000	m2						
5.	SCHUTZMAßNAHMEN, DOKUMENTATION								
5.1.	Schutzmaßnahmen								
10.	Schutzabdeckung Bodenbeläge	150,000	m2						
5.2.	Dokumentation								

Bieter	Vergabenummer 2741-25	Datum 22.01.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 2741-25 Bodenbelagarbeiten VE3361		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Dokumentation	1,000	psch						
6.	STUNDENLOHNARBEITEN								
6.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.