

Leistungsbeschreibung Zelte PLSA Rukla

Kauf von insgesamt drei Großzelten inklusive Transport nach 55290 Rukla, Litauen, sowie Aufbau und Installation aller Komponenten

Beschreibung Zelte:

Pos. 10 – Waschzelt, 1 EA

Verwendungszweck	Waschzelt A
Zeltmaße	15 x 25m
Traufhöhe	6,55 m
Firsthöhe	7,50 m
Dachform	Satteldach
Dachneigung	min. 10 Grad
Bodenbefestigung	Bodenverankerung in Betonboden oder Ballastblöcke (Beton/Wasser) an der Außenseite (die Außenmaße der Zelte erhöhen sich dementsprechend)
Planenmaterial	UV-beständiges PVC, 2-lagig, schwer entflammbar
Dämmung	U = 3
Boden	Keiner (Betonboden)
Tore	2 Tore min. 4,7x4,8 m; max. 5x5 m (Ost- und Westseite), 1 Tor min. 2x2 m; max. 5x5 m (Nordseite für die Nachreinigung des Zeltes)
Torart	Rolltor
Zugangstüren	1x angelehnt an Tor
Belüftung / Beheizung	Klimaanlage, Warmlufterzeuger und Frischluftzufuhr (ca. 180 kW Heizleistung)
Elektrik / Beleuchtung	Stromanschlüsse an Aufbauort vorhanden, Kabel für Verlegung ins Zelt notwendig, Durchschnittshelligkeit 500 Lux
Brandschutz	Türen von innen immer zu öffnen, Plane schwer entflammbar, 2x Feuerlöscher, Kennzeichnung Fluchtwege
Nutzfläche	min. 150 m ²
Besondere Anforderungen	Befahrbarkeit durch KettenKfz, Nachtarbeitsfähigkeit, Witterungsbeständig, Unabhängiges Arbeiten von äußeren Einflüssen, Plane nach unten in Überlänge (ca. 30cm) für Abdichtung (Plane/Boden) durch Sandsäcke, Anschlüsse in der Plane (ca. 400mm Aussparung, verschließbar) für Anschluss mobile Absauganlagen, Schneebelastbarkeit des Dachs entsprechend der Dachform, Dachrinnen
Transport/Aufbau	Inklusive Transport, Aufbau, Installation aller Komponenten

Pos. 20 – Zelt Bremsenprüfstand, 1 EA

Verwendungszweck	Instandsetzung Bremsenprüfstand & SP
Zeltmaße	min. 10 x 36 m; max. 10 x 40 m
Traufhöhe	6 m
Firsthöhe	beliebig
Dachform	Satteldach
Dachneigung	beliebig
Bodenbefestigung	Bodenverankerung in Betonboden oder Ballastblöcke (Beton/Wasser) an der Außenseite (die Außenmaße der Zelte erhöhen sich dementsprechend)
Planenmaterial	UV-beständiges PVC, 2-lagig, schwer entflammbar
Dämmung	U = 3
Boden	Keiner (Betonboden)
Tore	5 x 5m jeweils 1x pro Stirnseite
Torart	Rolltor
Zugangstüren	1x pro Stirnseite, jeweils angelehnt an Tor
Belüftung / Beheizung	Klimaanlage, Warmlufterzeuger und Frischluftzufuhr (ca. 320 kW Heizleistung)
Elektrik / Beleuchtung	1x 63A/400V, 1x 32A/400V, 1x 16A/400V, 4x 16A/230V Stromanschlüsse, Durchschnittshelligkeit 500 Lux
Brandschutz	Türen von innen immer zu öffnen, Plane schwer entflammbar, 2x Feuerlöscher, Kennzeichnung Fluchtwege
Nutzfläche	ca. 360 m ²
Besondere Anforderungen	Nachtarbeitsfähigkeit, Witterungsbeständig, Unabhängiges Arbeiten von äußeren Einflüssen, Plane nach unten in Überlänge (ca. 30cm) für Abdichtung (Plane/Boden) durch Sandsäcke, Anschlüsse in der Plane (ca. 400mm Aussparung, verschließbar) für Anschluss mobile Absauganlagen, Ab-/Wasseranschluss, Schneebelastbarkeit des Dachs entsprechend der Dachform
Transport/Aufbau	Inklusive Transport, Aufbau, Installation aller Komponenten

Pos. 30 – Lagerflächenzelt, 1 EA

Verwendungszweck	Lagerfläche ABC/PiMat & SptCoy
Zeltmaße	min. 15 x 27,5 m; max. 15 x 30 m
Traufhöhe	4,6 m
Firsthöhe	max. 8 m
Dachform	Satteldach
Dachneigung	min. 10 Grad
Bodenbefestigung	Bodenverankerung in Betonboden oder Ballastblöcke (Beton/Wasser) an der Außenseite (die Außenmaße der Zelte erhöhen sich dementsprechend)
Planenmaterial	UV-beständiges PVC, 2-lagig, schwer entflammbar
Dämmung	U = 3
Boden	Keiner (Betonboden)
Tore	2 Tore min. 4x5 m; max. 5x5 m (1x Stirnseite Osten (Mittig) 1x Seite Süden zwischen Meter 20 und 27)
Torart	Rolltor
Zugangstüren	2x jeweils angelehnt an Tor
Belüftung / Beheizung	Klimaanlage, Warmlufterzeuger und Frischluftzufuhr (ca. 320 kW Heizleistung)
Elektrik / Beleuchtung	1x 380V Starkstromanschluss + 4x 230V Stromanschluss, Durchschnittshelligkeit 300 Lux
Brandschutz	Türen von innen immer zu öffnen, Plane schwer entflammbar, 2x Feuerlöscher, Kennzeichnung Fluchtwege
Nutzfläche	min. 200 m ²
Besondere Anforderungen	Schneebelastbarkeit des Dachs entsprechend der Dachform
Transport/Aufbau	Inklusive Transport, Aufbau, Installation aller Komponenten

Ich bitte Sie, Folgendes bei der Angebotserstellung zu beachten:

1. Preise müssen als **Nettopreise** angegeben werden, da die BWVSt Litauen gemäß der Richtlinie 2006/112/EG – Artikel 151 und Richtlinie 2008/118/EG Artikel 13 von der Zahlung der Mehrwert- und Verbrauchssteuer befreit ist. Der entsprechende Nachweis wird nach Auftragserteilung beim litauischen Finanzministerium beantragt und übersendet.
2. Dem Angebot muss eine ausführliche Beschreibung des jeweiligen Zeltes mit technischen Daten beigelegt werden. Ebenfalls ist ein Zeitplan für Lieferung (ab Auftragsdatum), Aufbau und Installation beizufügen.
3. Lieferung: Abstimmung des Liefertermins mit dem Ansprechpartner (wird nach Auftragserteilung mitgeteilt). Lieferung an den Installationsort in 55290 Rukla, Litauen (die genaue Adresse wird nach Auftragserteilung mitgeteilt).

4. Zutrittsbedingungen: Es wird militärisches Gelände betreten, daher herrscht eine Ausweispflicht (Lichtbildausweis ist mitzuführen). Angehörigen von Staaten gemäß Staatenliste im Sinne von § 13 Absatz 1 Nummer 17 SÜG (<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/staatenliste-para-13-anleitung-sicherheitserklaerung.html>) kann kein Zutritt gewährt werden. Fahrzeuge (Fahrzeugtyp/-modell) und Mitarbeiter (Name und Kopie des Lichtbildausweises) sind dem Auftraggeber mindestens eine Woche vor Beginn der Aufbauarbeiten mitzuteilen. Zugangsberechtigungen/ID-Cards sind nach Beendigung der Arbeiten unverzüglich zurück zu geben.