



Leistungsverzeichnis  
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
LV: 1                              Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..

---

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Reinigungen.....	3
1.1.	Frühjahrsreinigung.....	3
1.2.	Herbstreinigung.....	14
1.3.	Entsorgung.....	24
	Zusammenstellung.....	25

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.      **Reinigungen**

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 2  
**Hinweis zu OZ 1.1. und 1.2.**

**Beseitigung Spontanvegetation**

Bei allen aufgeführten Brücken fällt die nachfolgend aufgeführte Tätigkeit mit an und ist jeweils bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Beseitigung der auftretenden Spontanvegetation im Gehweg- und Fahrbahnbereich (insbesondere bei Bordstein- und Rinnenfugen sowie bei Kopfstein- und Plattenpflasterungen) auf der Brückenanlage und den gepflasterten Böschungen und Betriebswegen.

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1  
**Hinweis zu OZ 1.1. und 1.2.**

**Kosten in Preise einrechnen**

Alle Kosten für Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte sowie für Genehmigungen sind bei allen aufgeführten Bücken mit in die Einheitspreise einzurechnen.

1.1.      **Frühjahrsreinigung**

1.1.10.      **Klappbrücke Neue Mühle, DaW km 9,460**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbank reinigen (4m x 0,5m) reinigen
- 2x 4 Lager + Lagersockel reinigen
- 13 m² Flügelwandbereiche reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 21 m² Klappbrücke mit Geländer reinigen
- 25 m² Fahrbahnflächen vor Klappbrücke reinigen
- 1x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Reinigung der Auflagerbank mit Lagern nur bei hochgefahrener Klappbrücke durchführbar

3,00    St    .....    .....

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.20.	<p><b>Fußgängerbrücke Neue Mühle, DaW km 9,470</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 2x Fundament (2,5m x 1,5m) reinigen  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 35 m<sup>2</sup> Bohlenbelag einschl. Treppen, Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen                      - 20 m<sup>2</sup> Entwässerungsbleche mit Rinne und Abflußleitung spülen und reinigen                      - 4 m<sup>2</sup> Podest vor den Treppenanlagen reinigen</p> <p><b>Zugänglichkeit der Brücke</b>                      Für die Reinigung der Entwässerung unter dem Belag sind 8 Bohlen mittels Maulschlüssel SW 13 mm zu entfernen</p>	3,00	St	.....	.....
1.1.30.	<p><b>Wehrbrücke Neue Mühle (Nadelwehr), Wehrrarm Neue Mühle km 0,117</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Böschungsbereich</b>                      - 1x Treppenanlagen mit Podest (6m x 1m) reinigen                      - 3m<sup>2</sup> Traufpflaster an der Flügelwand reinigen                      - 8m<sup>2</sup> alte Auflagerbank reinigen                      - 4m Auslaufkaskade der Straßenentwässerung reinigen  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen                      - 40m<sup>2</sup> Gehweg reinigen                      - 2x 20m Schrammborde reinigen</p>	3,00	St	.....	.....
1.1.40.	<p><b>Schützwehrbrücke Neue Mühle (Aalfang), Wehrrarm Neue Mühle km 0,118</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Böschungsbereich</b>                      - 1x Treppenanlagen (4m x 1m) reinigen                      - ca. 10m<sup>2</sup> Betriebsweg mit Gitterrostbrücke reinigen  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 20m<sup>2</sup> Gehweg reinigen                      - 2x 10m Schrammborde reinigen</p>	3,00	St	.....	.....
1.1.50.	<p><b>Bootschleppenbrücke Neue Mühle, Wehrrarm Neue Mühle km 0,120</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Böschungsbereich</b>                      - 1x Treppenanlagen mit Podest (2m x 1m) reinigen</p>				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

**Gehweg und Fahrbahn**

- 12m<sup>2</sup> Gehweg reinigen
- 2x 12m Schrammborde reinigen

3,00 St ..... ..

**1.1.60. Wehrbrücke Wendisch Rietz, Wehrram Wendisch Rietz km 0,124  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Gehweg und Fahrbahn**

- 27m<sup>2</sup> komplette Brückenfläche reinigen
- 10m<sup>2</sup> Betonpflasterfläche reinigen
- 7m<sup>2</sup> Schrammbord mit Geländer reinigen
- 1x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

Das Brückenbauwerk befindet sich auf dem Gelände der Schleusenanlage Wendisch Rietz. Die Schleusenanlage ist nicht mit Personal besetzt. Die Schlüssel für die Zufahrt zum Brückenbauwerk ist im Außenbezirk 9 (Kummersdorf) zu empfangen und nach den Reinigungsarbeiten dort wieder abzugeben.

3,00 St ..... ..

**1.1.70. Wehrbrücke Große Tränke, Müggelspree km 44,850  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Gehweg und Fahrbahn**

- 55m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen
- 19 m<sup>2</sup> Rampe und Podest reinigen

3,00 St ..... ..

**1.1.80. Schleusenbrücke Große Tränke, SOW km 68,700  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbank (9m x 1,5m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 9m offene Entwässerungsrinne mit Abflußrohr

**Böschungsbereich**

- 1x Treppenanlage mit Podest (8,7m x 1m) reinigen
- 10m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen
- 68m<sup>2</sup> Betriebsweg reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 17m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 122m Bordsteinbereich mit Durchbrüchen reinigen
- 144m offene Fugen guer zur Fahrbahn spülen und reinigen
- Brückenfachwerk

...Fortsetzung



Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 48 Knotenpunkte auf den Untergurten spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe der Widerlager/Auflagerbank ca. 3m, Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.90. Fluthbrücke, SOW km, 88,910  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 4x Auflagerbank (4m x 0,5m) reinigen
- 4x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 5m offene Entwässerungsrinne mit Abflussrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (18m x 1m) reinigen
- 2x 4m<sup>2</sup> Betriebsweg reinigen
- 2x 14m<sup>2</sup> Böschung (Steinschüttung) reinigen
- 10m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 200m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 2m
- Höhe zu den Pfeilern ca. 4m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.100. Schleusenbrücke Kersdorf, SOW km 89,690  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 4x Auflagerbank (5,3m x 0,5m) reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage (7m x 1m) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 150m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten, spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 2m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.110. Müllroser Straßenbrücke, SOW km 104,200  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (16m x 1,5m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (14m x 1m) reinigen
- 40m<sup>2</sup> Traufpflaster an der Flügelwand reinigen
- 30m<sup>2</sup> Betriebsweg reinigen
- 10m Einlaufkaskade (Nordseite) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 36m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 4x Straßenablauf (Gehweg) spülen und reinigen
- 4x Brückenablauf (Gehweg) spülen und reinigen
- 4x Revisionsschächte (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 68m Verkehrsabweiser (Fußbereich) mit 16 Trägern reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 3m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.120. Kaisermühler Brücke, SOW km 106,650  
Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 3x Auflagerbänke (3m x 1,5m) reinigen
- 3x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 1 Pylon Auflagerpunkt (1m x 1m) reinigen
- 2x 5m offene Ebtwässerungsrinne mit Abflußrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (18m x 1m) reinigen
- 16m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden und Betriebsweg reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 150m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

...Fortsetzung



Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

**Besonderheit**

- Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 4m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.130. Blockweg Brücke, SOW km 111,700**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (3m x 1m) reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (16m x 1m) reinigen
- 8m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen
- 2x 5m offene Entwässerungsrinne reinigen
- 2x 26m x 1m Betriebsweg unter der Brücke spülen und reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 20m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 4x Straßenablauf (FAhrbahn) spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 3m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.140. Rautenkranzbrücke, SOW km 114,57**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (7m x 1,10m) reinigen
- 2x offene Entwässerungsrinne mit Abflussrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (ca. 9m x 1,10m) reinigen
- ca. 12m<sup>2</sup> Traufpflaster an der Flügelwand reinigen
- 56m Raubettmulde reinigen
- ca. 26m Betriebsweg unter der Brücke reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- ca. 78m Bordsteinkante (Brückenbauwerk) reinigen
- ca. 52m Bordsteinkante (Brückenende/Raubettmulden) reinigen

- ca. 110m Kappe (Kappenbreite 0,75m) reinigen
- 20m Übergangskonstruktion spülen und reinigen

**Bewuchsbeseitigung**

- Beseitigung der auftretenden Spontanvegetation im Gehweg- und Fahrbahnbereich (insbesondere bei Bordstein- und Rinnenfugen sowie Kopfstein- und Plattenpflasterungen) auf der

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Brückenanlage und den gepflasterten Böschungen und Betriebswegen

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 2,80m

3,00 St ..... ..

**1.1.150. Ziltendorfer Brücke, SOW km 118,840**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (10m x 1,0m) reinigen
- 2x 4 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 10m offene Entwässerungsrinne mit Abflußrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (10m x 1,0m) reinigen
- 20m² Traufpflaster an der Flügelwand reinigen
- 20m² Betriebsweg reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 20m Übergangskonstruktion spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflager ca. 4m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.1.160. Schönfließler Brücke, SOW km 125,010**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbänke**

- 2x Auflagerbänke (14 m x 2,5 m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 14 m offene Entwässerungsrinne mit Abflussrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2 x Treppenanlagen mit Podest (12 m x 1 m) reinigen
- 30m² Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen
- 80m² Betriebsweg unter der Brücke reinigen
- 4x Revisionsschacht (Betriebsweg) spülen und reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 28m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 12x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 26x Straßenablauf (Gehweg) spülen und reinigen
- 64m Verkehrsabweiser des Brückenbogens reinigen
- 44m Verkehrsabweiser in den Rampenbereichen reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	<b>Besonderheit</b> - Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 3m - Leiter erforderlich	3,00	St	.....	.....
1.1.170.	<b>Diehloer Brücke, SOW km 126,280</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Widerlager/Auflagerbank</b> - 2x Auflagerbänke (6m x 1,5m) reinigen - 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen - 2x 6m offene Entwässerungsrinne spülen und reinigen <b>Böschungsbereich</b> - 2x Treppenanlagen mit Podest (12m x 1m) reinigen - 100m² Betriebsweg und gepflasterte Böschung an der Flügelwand reinigen - 20m² Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 13m Übergangskonstruktion spülen und reinigen - 20x Straßenüberlauf (Gehweg) spülen und reinigen  <b><u>Zugänglichkeit der Brücke</u></b> <b>Besonderheit</b> - Höhe der Auflagerbank des Pfeilers ca. 3m - Leiter erforderlich	3,00	St	.....	.....
1.1.180.	<b>Straßenbrücke Schachtschleuse, SOW km 127,460</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Böschungsbereich</b> - 2x Treppenanlagen mit Podest (20m x 1m) reinigen - 100m² Betriebsweg und gepflasterte Böschung an der Flügelwand reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 160m Leiteinrichtung reinigen - 80m Geländerfußbereich reinigen - 4x Starßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen	3,00	St	.....	.....
1.1.190.	<b>Neue Deichbrücke, SOW km 129,220</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Widerlager/Auflagerbank</b> - 2x Auflagerbänke (15m x 1,0m) reinigen - 2x 2 Lager ++ Lagersockel reinigen - 2x Treppenanlage mit Podest (17m x 1,0m) reinigen				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 2x 375m<sup>2</sup> Böschung unter der Brücke und Böschungskegel an der Flügelwand reinigen

- 2x 15m offene Entwässerungsrinne spülen und reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 30m Übergangskonstruktion spülen und reinigen

- 8x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

- 2x Revisionsschacht (Fahrbahn) spülen und reinigen

- 120m Fußbereich der Brückenbögen reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 2,5m

-Leiter erforderlich

- für die Arbeiten am Böschungspflaster sind Leitern anzulegen

3,00 St ..... ..

**1.1.200. Leinpfadbrücke Speisekanal, Speisekanal Eisenhüttenstadt km 0,003**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Böschungsbereich**

- 4x Treppenanlage (1,2m x 0,8m) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 35m<sup>2</sup> gepflasterte Brückenfläche reinigen

- 40m<sup>2</sup> gepflasterter Leinpfadweg reinigen

- 12m<sup>2</sup> Schrammbord mit geländer reinigen

- 20m<sup>2</sup> Nadelverschußfläche reinigen

3,00 St ..... ..

**1.1.210. Wehrbrücke Fürstenwalde, Wehrrarm Fürstenwalde km 0,169**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Gehweg und Fahrbahn**

- 13m Übergangskonstruktion spülen und reinigen

- 116m<sup>2</sup> Fahrbahn reinigen

- 1 Straßenablauf (Fahrbahn)

spülen und reinigen

- 1 Revisionsschacht spülen und reinigen

3,00 St ..... ..

**1.1.220. Klappbrücke Woltersdorf, RüG km 3,820**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbank (6,5m x 1,0m) reinigen

- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen

- 1x Einlauf mit Abflußrohr spülen

**Böschungsbereich**

- 70m<sup>2</sup> Schleusengelände reinigen

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 2x 2 Auflager und Fundamente der Fußgängerbrücke reinigen
- 2x Fundamente der Pylonen reinigen
- 2x Fundamente der Verkehrsschranken reinigen
- 4m Treppenanlage reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Reinigung der Auflagerbank mit Lagern nur bei hoch gefahrener Klappbrücke möglich

3,00 St .....

**1.1.230. Fußgängerbrücke Woltersdorf, RüG km 3,826**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Gehweg und Fahrbahn**

- 17m<sup>2</sup> Fußgängerbrücke reinigen
- 17m<sup>2</sup> Bohlenbelag der Treppen, einschließlich der Zwischenräume und der Stirnseiten, spülen und reinigen

3,00 St .....

**1.1.240. Straßenbrücke Wernsdorf, SOW km 47,450**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbank (12m x 1,5m) reinigen
- 2x 4 Lager + Lagersockel reinigen
- 4 Abflußrohre DN 50 der Auflagerbänke (1x Nordseite, 3x Südseite) spülen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlagen mit Podest (je 13m x 0,9m) reinigen
- 1x Böschungstreppe Südseite (7,3m x 1,5m) reinigen
- 2x Revisionsschacht spülen und reinigen
- 8m<sup>2</sup> Traufpflaster an de Flügelwänden reinigen
- ca. 10m<sup>2</sup> Betriebsweg (Nordseite) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 15,6m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 8x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Zugang zu den Widerlagern/Auflagerbänken über schräge Böschung, Leitern anlegen

**Wartung**

- Schlösser der Tore fetten bzw. ölen

3,00 St .....

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.1.      Frühjahrsreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.250.	<p><b>Straßenbrücke Spreenhagen, SOW km 59,860</b>  <b>Frühjahrs- und Herbstreinigung</b>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 2x 1 Treidelwegdurchführung (10,5m x 2m) reinigen                      - 11m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen  <b>Böschungsbereich</b>                      - 2x Treppenanlage mit Podest (je 10m x 0,8m) reinigen  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 11,2m Übergangskonstruktion (Nordseite) spülen und reinigen                      - 64m Stahlträger zwischen den Rippen reinigen                      - 40m Betonabweiser mit Durchgängen reinigen                      - 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen</p>	3,00	St	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Frühjahrsreinigung</b>				.....



Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	<b>Herbstreinigung</b>				
1.2.10.	<b>Klappbrücke Neue Mühle, DaW km 9,460</b> <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u> <b>Widerlager/Auflagerbank</b> - 2x Auflagerbank reinigen (4m x 0,5m) reinigen - 2x 4 Lager + Lagersockel reinigen - 13 m <sup>2</sup> Flügelwandbereiche reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 21 m <sup>2</sup> Klappbrücke mit Geländer reinigen - 25 m <sup>2</sup> Fahrbahnflächen vor Klappbrücke reinigen - 1x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen  <u>Zugänglichkeit der Brücke</u> <b>Besonderheit</b> - Reinigung der Auflagerbank mit Lagern nur bei hochgefahrener Klappbrücke durchführbar	3,00	St	.....	.....
1.2.20.	<b>Fußgängerbrücke Neue Mühle, DaW km 9,470</b> <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u> <b>Widerlager/Auflagerbank</b> - 2x Fundament (2,5m x 1,5m) reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 35 m <sup>2</sup> Bohlenbelag einschl. Treppen, Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen - 20 m <sup>2</sup> Entwässerungsbleche mit Rinne und Abflußleitung spülen und reinigen - 4 m <sup>2</sup> Podest vor den Treppenanlagen reinigen  <u>Zugänglichkeit der Brücke</u> Für die Reinigung der Entwässerung unter dem Belag sind 8 Bohlen mittels Maulschlüssel SW 13 mm zu entfernen	3,00	St	.....	.....
1.2.30.	<b>Wehrbrücke Neue Mühle (Nadelwehr), Wehrrarm Neue Mühle km 0,117</b> <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u> <b>Böschungsbereich</b> - 1x Treppenanlagen mit Podest (6m x 1m) reinigen - 3m <sup>2</sup> Traufpflaster an der Flügelwand reinigen - 8m <sup>2</sup> alte Auflagerbank reinigen - 4m Auslaufkaskade der Straßenentwässerung reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b>				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	- 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen - 40m <sup>2</sup> Gehweg reinigen - 2x 20m Schrammborde reinigen	3,00	St	.....	.....
<b>1.2.40.</b>	<b>Schützwehrbrücke Neue Mühle (Aalfang), Wehram Neue Mühle km 0,118</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Böschungsbereich</b> - 1x Treppenanlagen (4m x 1m) reinigen - ca. 10m <sup>2</sup> Betriebsweg mit Gitterrostbrücke reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 20m <sup>2</sup> Gehweg reinigen - 2x 10m Schrammborde reinigen	3,00	St	.....	.....
<b>1.2.50.</b>	<b>Bootsschleppenbrücke Neue Mühle, Wehram Neue Mühle km 0,120</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Böschungsbereich</b> - 1x Treppenanlagen mit Podest (2m x 1m) reinigen <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 12m <sup>2</sup> Gehweg reinigen - 2x 12m Schrammborde reinigen	3,00	St	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	<b>Wehrbrücke Wendisch Rietz, Wehram Wendisch Rietz km 0,124</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Gehweg und Fahrbahn</b> - 27m <sup>2</sup> komplette Brückenfläche reinigen - 10m <sup>2</sup> Betonpflasterfläche reinigen - 7m <sup>2</sup> Schrammbord mit Geländer reinigen - 1x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen  <b><u>Zugänglichkeit der Brücke</u></b> Das Brückenbauwerk befindet sich auf dem Gelände der Schleusenanlage Wendisch Rietz. Die Schleusenanlage ist nicht mit Personal besetzt. Die Schlüssel für die Zufahrt zum Brückenbauwerk ist im Außenbezirk 9 (Kummersdorf) zu empfangen und nach den Reinigungsarbeiten dort wieder abzugeben.	3,00	St	.....	.....
<b>1.2.70.</b>	<b>Wehrbrücke Große Tränke, Müggelspree km 44,850</b> <b><u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u></b> <b>Gehweg und Fahrbahn</b>				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 55m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen
- 19 m<sup>2</sup> Rampe und Podest reinigen

3,00 St ..... ..

**1.2.80.      Schleusenbrücke Große Tränke, SOW km 68,700**  
Frühjahrs- und Herbstreinigung

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbank (9m x 1,5m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 9m offene Entwässerungsrinne mit Abflußrohr

**Böschungsbereich**

- 1x Treppenanlage mit Podest (8,7m x 1m) reinigen
- 10m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen
- 68m<sup>2</sup> Betriebsweg reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 17m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 122m Bordsteinbereich mit Durchbrüchen reinigen
- 144m offene Fugen quer zur Fahrbahn spülen und reinigen
- Brückenfachwerk
- 48 Knotenpunkte auf den Untergurten spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe der Widerlager/Auflagerbank ca. 3m, Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.2.90.      Fluthbrücke, SOW km, 88,910**

Frühjahrs- und Herbstreinigung

**Widerlager/Auflagerbank**

- 4x Auflagerbank (4m x 0,5m) reinigen
- 4x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 5m offene Entwässerungsrinne mit Abflussrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (18m x 1m) reinigen
- 2x 4m<sup>2</sup> Betriebsweg reinigen
- 2x 14m<sup>2</sup> Böschung (Steinschüttung) reinigen
- 10m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 200m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 2m
- Höhe zu den Pfeilern ca. 4m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.2.100.      Schleusenbrücke Kersdorf, SOW km 89,690**  
Frühjahrs- und Herbstreinigung

**Widerlager/Auflagerbank**

- 4x Auflagerbank (5,3m x 0,5m) reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage (7m x 1m) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 150m<sup>2</sup> Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten, spülen und reinigen

Zugänglichkeit der Brücke

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 2m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.2.110.      Müllroser Straßenbrücke, SOW km 104,200**  
Frühjahrs- und Herbstreinigung

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (16m x 1,5m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (14m x 1m) reinigen
- 40m<sup>2</sup> Traufpflaster an der Flügelwand reinigen
- 30m<sup>2</sup> Betriebsweg reinigen
- 10m Einlaufkaskade (Nordseite) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 36m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 4x Straßenablauf (Gehweg) spülen und reinigen
- 4x Brückenablauf (Gehweg) spülen und reinigen
- 4x Revisionsschächte (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 68m Verkehrsabweiser (Fußbereich) mit 16 Trägern reinigen

Zugänglichkeit der Brücke

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 3m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.120.	<p><b>Kaisermühler Brücke, SOW km 106,650</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 3x Auflagerbänke (3m x 1,5m) reinigen                      - 3x 2 Lager + Lagersockel reinigen                      - 2x 1 Pylon Auflagerpunkt (1m x 1m) reinigen                      - 2x 5m offene Ebtwässerungsrinne mit Abflußrohr spülen und reinigen  <b>Böschungsbereich</b>                      - 2x Treppenanlage mit Podest (18m x 1m) reinigen                      - 16m² Traufpflaster an den Flügelwänden und Betriebsweg reinigen  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 150m² Bohlenbelag, einschließlich der Zwischenräume und Stirnseiten spülen und reinigen</p> <p><u>Zugänglichkeit der Brücke</u>  <b>Besonderheit</b>                      - Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 4m                      - Leiter erforderlich</p>	3,00	St	.....	.....
1.2.130.	<p><b>Blockweg Brücke, SOW km 111,700</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 2x Auflagerbänke (3m x 1m) reinigen  <b>Böschungsbereich</b>                      - 2x Treppenanlage mit Podest (16m x 1m) reinigen                      - 8m² Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen                      - 2x 5m offene Entwässerungsrinne reinigen                      - 2x 26m x 1m Betriebsweg unter der Brücke spülen und reinigen  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 20m Übergangskonstruktion spülen und reinigen                      - 4x Straßenablauf (FAhrbahn) spülen und reinigen</p> <p><u>Zugänglichkeit der Brücke</u>  <b>Besonderheit</b>                      - Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 3m                      - Leiter erforderlich</p>	3,00	St	.....	.....
1.2.140.	<p><b>Rautenkranzbrücke, SOW km 114,57</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 2x Auflagerbänke (7m x 1,10m) reinigen</p>				

...Fortsetzung



Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 2x offene Entwässerungsrinne mit Abflussrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (ca. 9m x 1,10m) reinigen  
 - ca. 12m² Traufpflaster an der Flügelwand reinigen  
 - 56m Raubettmulde reinigen  
 - ca. 26m Betriebsweg unter der Brücke reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- ca. 78m Bordsteinkante (Brückenbauwerk) reinigen  
 - ca. 52m Bordsteinkante (Brückenende/Raubettmulden) reinigen  
 - ca. 110m Kappe (Kappenbreite 0,75m) reinigen  
 - 20m Übergangskonstruktion spülen und reinigen

**Bewuchsbeseitigung**

- Beseitigung der auftretenden Spontanvegetation im Gehweg- und Fahrbahnbereich (insbesondere bei Bordstein- und Rinnenfugen sowie Kopfstein- und Plattenpflasterungen) auf der Brückenanlage und den gepflasterten Böschungen und Betriebswegen

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflagerbank ca. 2,80m

3,00 St .....

**1.2.150. Ziltendorfer Brücke, SOW km 118,840**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (10m x 1,0m) reinigen  
 - 2x 4 Lager + Lagersockel reinigen  
 - 2x 10m offene Entwässerungsrinne mit Abflußrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (10m x 1,0m) reinigen  
 - 20m² Traufpflaster an der Flügelwand reinigen  
 - 20m² Betriebsweg reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 20m Übergangskonstruktion spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zum Widerlager/Auflager ca. 4m  
 - Leiter erforderlich

3,00 St .....

**1.2.160. Schönfließler Brücke, SOW km 125,010**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbänke**

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 2x Auflagerbänke (14 m x 2,5 m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 14 m offene Entwässerungsrinne mit Abflussrohr spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2 x Treppenanlagen mit Podest (12 m x 1 m) reinigen
- 30m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen
- 80m<sup>2</sup> Betriebsweg unter der Brücke reinigen
- 4x Revisionsschacht (Betriebsweg) spülen und reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 28m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 12x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 26x Straßenablauf (Gehweg) spülen und reinigen
- 64m Verkehrsabweiser des Brückenbogens reinigen
- 44m Verkehrsabweiser in den Rampenbereichen reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zur Auflagerbank des Pfeilers ca. 3m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.2.170. Diehloer Brücke, SOW km 126,280**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (6m x 1,5m) reinigen
- 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen
- 2x 6m offene Entwässerungsrinne spülen und reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlagen mit Podest (12m x 1m) reinigen
- 100m<sup>2</sup> Betriebsweg und gepflasterte Böschung an der Flügelwand reinigen
- 20m<sup>2</sup> Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 13m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 20x Straßenüberlauf (Gehweg) spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe der Auflagerbank des Pfeilers ca. 3m
- Leiter erforderlich

3,00 St ..... ..

**1.2.180. Straßenbrücke Schachtschleuse, SOW km 127,460**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Böschungsbereich**

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 2x Treppenanlagen mit Podest (20m x 1m) reinigen
- 100m<sup>2</sup> Betriebsweg und gepflasterte Böschung an der Flügelwand reinigen
- Gehweg und Fahrbahn**
- 160m Leiteinrichtung reinigen
- 80m Geländerfußbereich reinigen
- 4x Starßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

3,00 St ..... ..

**1.2.190. Neue Deichbrücke, SOW km 129,220**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x Auflagerbänke (15m x 1,0m) reinigen
- 2x 2 Lager ++ Lagersockel reinigen
- 2x Treppenanlage mit Podest (17m x 1,0m) reinigen
- 2x 375m<sup>2</sup> Böschung unter der Brücke und Böschungskegel an der Flügelwand reinigen
- 2x 15m offene Entwässerungsrinne spülen und reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 30m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 8x Starßenablauf (Fahrbahn) spülen und reingen
- 2x Revisionsschacht (Fahrbahn) spülen und reinigen
- 120m Fußbereich der Brückenbögen reingen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Höhe zur Auflagerbank des Pfeolers ca. 2,5m
- Leiter erforderlich
- für die Arbeiten am Böschungspflaster sind Leitern anzulegen

3,00 St ..... ..

**1.2.200. Leinpfadbrücke Speisekanal, Speisekanal Eisenhüttenstadt km 0,003**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Böschungsbereich**

- 4x Treppenanlage (1,2m x 0,8m) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 35m<sup>2</sup> gepflasterte Brückenfläche reinigen
- 40m<sup>2</sup> gepflasterter Leinpfadweg reinigen
- 12m<sup>2</sup> Schrammbord mit geländer reinigen
- 20m<sup>2</sup> Nadelverschlußfläche reinigen

3,00 St ..... ..

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.210.	<p><b>Wehrbrücke Fürstenwalde, Wehrram Fürstenwalde km 0,169</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 13m Übergangskonstruktion spülen und reinigen                      - 116m<sup>2</sup> Fahrbahn reinigen                      - 1 Straßenablauf (Fahrbahn)                      spülen und reinigen                      - 1 Revisionsschacht spülen und reinigen</p>	3,00	St	.....	.....
1.2.220.	<p><b>Klappbrücke Woltersdorf, RüG km 3,820</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 2x Auflagerbank (6,5m x 1,0m) reinigen                      - 2x 2 Lager + Lagersockel reinigen                      - 1x Einlauf mit Abflußrohr spülen  <b>Böschungsbereich</b>                      - 70m<sup>2</sup> Schleusengelände reinigen                      - 2x 2 Auflager und Fundamente der Fußgängerbrücke reinigen                      - 2x Fundamente der Pylonen reinigen                      - 2x Fundamente der Verkehrsschranken reinigen                      - 4m Treppenanlage reinigen</p> <p><b>Zugänglichkeit der Brücke</b>  <b>Besonderheit</b>                      - Reinigung der Auflagerbank mit Lagern nur bei hoch gefahrener Klappbrücke möglich</p>	3,00	St	.....	.....
1.2.230.	<p><b>Fußgängerbrücke Woltersdorf, RüG km 3,826</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Gehweg und Fahrbahn</b>                      - 17m<sup>2</sup> Fußgängerbrücke reinigen                      - 17m<sup>2</sup> Bohlenbelag der Treppen, einschließlich der Zwischenräume und der Stirnseiten, spülen und reinigen</p>	3,00	St	.....	.....
1.2.240.	<p><b>Straßenbrücke Wernsdorf, SOW km 47,450</b>  <u>Frühjahrs- und Herbstreinigung</u>  <b>Widerlager/Auflagerbank</b>                      - 2x Auflagerbank (12m x 1,5m) reinigen                      - 2x 4 Lager + Lagersockel reinigen                      - 4 Abflußrohre DN 50 der Auflagerbänke (1x Nordseite, 3x Südseite) spülen  <b>Böschungsbereich</b></p>				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 816A726L001      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 LV: 1      Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..  
 Abschnitt: 1.      Reinigungen  
 Unterabschnitt: 1.2.      Herbstreinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

- 2x Treppenanlagen mit Podest (je 13m x 0,9m) reinigen
- 1x Böschungstreppe Südseite (7,3m x 1,5m) reinigen
- 2x Revisionsschacht spülen und reinigen
- 8m² Traufpflaster an de Flügelwänden reinigen
- ca. 10m² Betriebsweg (Nordseite) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 15,6m Übergangskonstruktion spülen und reinigen
- 8x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

**Zugänglichkeit der Brücke**

**Besonderheit**

- Zugang zu den Widerlagern/Auflagerbänken über schräge Böschung, Leitern anlegen

**Wartung**

- Schlösser der Tore fetten bzw. ölen

3,00 St ..... ..

1.2.250.

**Straßenbrücke Spreenhagen, SOW km 59,860**

**Frühjahrs- und Herbstreinigung**

**Widerlager/Auflagerbank**

- 2x 1 Treidelwegdurchführung (10,5m x 2m) reinigen
- 11m² Traufpflaster an den Flügelwänden reinigen

**Böschungsbereich**

- 2x Treppenanlage mit Podest (je 10m x 0,8m) reinigen

**Gehweg und Fahrbahn**

- 11,2m Übergangskonstruktion (Nordseite) spülen und reinigen
- 64m Stahlträger zwischen den Rippen reinigen
- 40m Betonabweiser mit Durchgängen reinigen
- 4x Straßenablauf (Fahrbahn) spülen und reinigen

**Zusätzlich in der Herbstreinigung**

**Böschungsbereich**

- Treppenanlagen: Aufwuchs, krautförmiger Bewuchs, Strauchwerk sowie die in das Lichtraumprofil hineinragenden Äste entfernen

**Entwässerung**

- 2x Sedimentationsanlage spülen und reinigen
- 2x Fallrohr an den Widerlagern spülen

3,00 St ..... ..

**Summe 1.2. Herbstreinigung** .....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	816A726L001	Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..
LV:	1	Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..
Abschnitt:	1.	Reinigungen
Unterabschnitt:	1.3.	Entsorgung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	<b>Entsorgung</b>			
1.3.10.	<b>Entsorgung von bei den Reinigungen anfallenden Abfällen (Sandfangrückstände, gemischte Siedlungsabfälle, Straßenkehricht)</b> - Sandfangrückstände AVV 19 08 02 - Gemischte Siedlungsabfälle AVV 20 03 01 - Straßenkehricht AVV 20 03 03	3,000 t	.....	.....
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Entsorgung</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Reinigungen</b>			.....

**Leistungsverzeichnis  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 816A726L001 **Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..**  
**LV:** 1 **Reinigungs- und Spülarbeiten Brücken WSA Spree-H..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Reinigungen</b>	
1.1.	Frühjahrsreinigung	.....
1.2.	Herbstreinigung	.....
1.3.	Entsorgung	.....
	<b>Summe 1.           Reinigungen</b>	.....
<b>LV</b>	<b>1</b>	
1.	Reinigungen	.....
	<b>Summe LV           1 Reinigungs- und Spülarbeiten ..</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		..... <b>EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

---

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)