

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projektdaten

Projekt: Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges
in der Merseburger Straße bis Anbindung Ententeich
sowie eines Fußgängerüberweges (FGÜ) in Freyburg
(Unstrut)
PLZ/Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Straße: "Merseburger Straße"/"Marienberge"/"Ententeich"

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung
Datum der Angebotseröffnung: 26.02.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung: 10:00

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn: (Soll) 13.04.2026
Ausführungsende: (Soll) 06.11.2026

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Freyburg (Unstrut)
über Verbandsgemeinde Unstruttal
Straße: Markt 1
PLZ/Ort: 06632 Freyburg

Leistungsverzeichnis: Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis
Ententeich

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Kurztext-Preis-Verzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Bauteil 00 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung (AG	4
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	4
00.00.00.	LB 101 Baustelleneinrichtung.....	4
00.00.01.	SiGeKo.....	5
00.00.02.	Zwischenlager.....	6
00.00.03.	Prüfungen.....	7
00.01.	LB 102 Verkehrssicherung.....	7
00.01.00.	Verkehrssicherung für Arbeiten zur Querung der B180.....	7
00.01.01.	Verkehrssicherung für "Merseburger Straße".....	9
00.01.02.	Verkehrssicherung für "Ententeich".....	10
00.01.03.	Verkehrssicherung für "Marienberge".....	11
01.	Bauteil 01 Leistungen Stadt (AG Stadt).....	12
01.00.	Bereich "Merseburger Straße".....	12
01.00.00.	LB 106 Erdbau.....	12
01.00.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben.....	16
01.00.02.	LB 110 Entwässerung für Straße.....	19
01.00.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel.....	22
01.00.04.	LB 113 Asphaltbauweisen.....	23
01.00.05.	LB 115 Pflaster; Borde, Platten, Einfassungen.....	30
01.00.06.	LB Verkehrszeichen.....	35
01.00.07.	LB 134 Kabelverlegung.....	37
01.00.08.	LB 114 Betonbauweisen.....	39
01.00.09.	Ausstattung.....	39
01.00.10.	LB Fahrbahnmarkierungen.....	40
01.00.11.	LB Landschaftsbau.....	41
01.01.	Kanalbauarbeiten "Merseburger Straße".....	42
01.01.00.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben.....	42
01.01.01.	LB 110 Rohrleitungen, Schächte.....	47
01.02.	Bereich "Marienberge" bis Beginn Rad-Gehweg.....	52
01.02.00.	LB 106 Erdbau.....	53
01.02.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben.....	55
01.02.02.	LB 110 Entwässerung für Straße.....	56
01.02.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel.....	59
01.02.04.	LB 113 Asphaltbauweisen.....	60
01.02.05.	LB 115 Pflaster; Borde,	64
01.02.06.	LB 114 Betonbauweisen.....	66
01.02.07.	LB Landschaftsbau.....	67
01.03.	Bereich Rad-Gehweg bis Ententeich.....	68
01.03.00.	LB 106 Erdbau.....	68
01.03.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben.....	71
01.03.02.	LB 110 Entwässerung für Straße.....	73
01.03.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel.....	76
01.03.04.	LB 113 Asphaltbauweisen.....	77
01.03.05.	LB 115 Pflaster; Borde, Platten, Einfassungn.....	83
01.03.06.	LB 130 Verkehrsschilder.....	87
01.03.07.	Stützwände.....	89
01.03.08.	LB Landschaftsbau.....	90
01.03.09.	LB Fahrbahnmarkierungen.....	91

Kurztext-Preis-Verzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.03.10.	Trinkwasserleitung.....	93
01.04.	Straßenbeleuchtung.....	94
01.04.00.	LB 108 Baugruben Leitungsgräben.....	94
01.04.01.	LB 133 Straßenbeleuchtung.....	95
01.05.	Bestandsdokumentation.....	97
01.05.00.	Bestandsunterlagen.....	97
02.	Bauteil 02 Leistungen WAV SUF (AG WAV SUF.....	97
02.00.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Sammelleitung.....	97
02.00.00.	Allgemeine Leistungen und Hinweise.....	97
02.00.01.	Rückbau - Sammelleitung.....	98
02.00.02.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben - Sammelleitung.....	99
02.00.03.	LB 109 Wasserhaltung - Sammelleitung.....	100
02.00.04.	Rohrverlegearbeiten - Sammelleitung.....	101
02.00.05.	Schächte - Sammelleitung.....	102
02.00.06.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel - Sammelleitung.....	103
02.00.07.	LB 113 Asphaltarbeiten - Sammelleitung.....	103
02.00.08.	LB 115 Pflaster, Borden - Sammelleitung.....	104
02.00.09.	Prüfungen und Nachweise - Sammelleitung.....	106
02.01.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Hausanschlüsse.....	106
02.01.00.	Allgemeine Leistungen und Hinweise - Hausanschlüsse.....	106
02.01.01.	Rückbau - Hausanschlüsse.....	107
02.01.02.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben - Hausanschlüsse.....	107
02.01.03.	Rohrverlegearbeiten - Hausanschlüsse.....	109
02.01.04.	Schächte - Hausanschlüsse.....	110
02.01.05.	Prüfungen und Nachweise - Hausanschlüsse.....	110
	Zusammenstellung.....	111

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
00.	Bauteil 00 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung (AG Stadt)				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.00.	LB 101 Baustelleneinrichtung				
00.00.00.01.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.				
		1,000	Psch		
00.00.00.02.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	Psch		
00.00.00.03.	StL-Nr. 19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT				
		100,000	m		
00.00.00.04.	StL-Nr. 19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT				
		100,000	m		
00.00.00.05.	Gebühren für Genehmigungen				
		1,000	psch		
00.00.00.06.	Behelfsbrücke für Fußgänger				
		10,000	St		
00.00.00.07.	wie vor, jedoch umsetzen				
		10,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
00.00.00.08.	Vorhandene Vermessungspunkte bauseitig sichern.	5,000	St		
00.00.00.09.	Vorbereitung, Organisation und Koordinierung	1,000	psch		
00.00.00.10.	Organisation der Müllentsorgung	1,000	psch		
00.00.00.11.	Stahlplatten liefern und verlegen	10,000	St		
00.00.00.12.	Stahlplatten vorhalten	10,000	St		
00.00.00.13.	Schachterlaubnisscheine	1,000	psch		
00.00.00.14.	Errichten und Vorhalten von provisorischen Grundstücks- zufahrten und Zugängen	25,000	t		
00.00.00.15.	Beweissicherungsverfahren	1,000	psch		
00.00.00.16.	Baustellenschild anfert. und aufst.	1,000	St		
Summe 00.00.00. LB 101 Baustelleneinrichtung					
00.00.01.	SiGeKo				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
00.00.01.01.	SiGe Hilfsleistungen				
		1,000	Psch		
00.00.01.02.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen				
		1,000	psch		
00.00.01.03.	StL-Nr. 19.101/513 SiGe-Plan erstellen				
		1,000	psch		
00.00.01.04.	SiGe-Plan des fortschreiben				
		1,000	Psch		
00.00.01.05.	SiGe-Koordinator stellen.				
		1,000	psch		
	Summe 00.00.01. SiGeKo				
00.00.02.	Zwischenlager				
00.00.02.01.	Beräumung des Lagerplatzes des AG				
		5,000	d		
00.00.02.02.	Wiederherstellung der Fahrwege - Lagerplatz AG				
		2,000	d		
00.00.02.03.	Beprobung nach LAGA32 (PN 98)				
		4,000	St		
00.00.02.04.	Erw. Untersuchung n. DepV				
		4,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

00.00.02.05. **Zulage, für Analysen gemäß Ersatzbaustoffverordnung**

3,000 St

Summe 00.00.02. **Zwischenlager**

00.00.03. **Prüfungen**

00.00.03.01. **Lastplattenversuche mit leichter Fallplatte.**

10,000 St

00.00.03.02. **Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontroll
pruefung nach Angabe des AG durchfuehren einschliess-
lich Bereitstellung saemtlicher Geraete, mit
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.**

14,000 St

Summe 00.00.03. **Prüfungen**

Summe 00.00. **Baustelleneinrichtung**

**Zur Kalkulation der Verkehrsicherung sind auch die Hinweise unter Punkt 3.1 der
Baubeschreibung zu beachten!**

00.01. **LB 102 Verkehrssicherung**

00.01.00. **Verkehrssicherung für Arbeiten zur Querung der B180**

00.01.00.01. **StL-Nr. 21.105/105.19.99.90.99
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle**

1,000 Psch

Übertrag:

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
00.01.00.02.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	61,000	d		
00.01.00.03.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich	61,000	d		
00.01.00.04.	StL-Nr. 21.105/115.99.19.19 Verkehrssicherung umbauen Um.n.Ver.konz.AG* Anordnung Unt. AG*	1,000	Psch		
00.01.00.05.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	40,000	d		
00.01.00.06.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*	40,000	d		
00.01.00.07.	StL-Nr. 21.105/120.99.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch		
00.01.00.08.	Transp. LSA Typ C aufb. u. abb. Kreuzungsverkehr*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.1SZP*VTU erstellen	1,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
00.01.00.09.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	2.424,000	Std		
00.01.00.10.	StL-Nr. 21.105/135.00.90.00.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. *Anordnung n. Unt.	1,000	St		
00.01.00.11.	StL-Nr. 21.105/322.13.04.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*Folie, Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	16,000	m		
00.01.00.12.	sonst wie vor Längsmarkierung, Strichbreite 0,12 m	40,000	m		
Summe 00.01.00. Verkehrssicherung für Arbeiten ..					
00.01.01.	Verkehrssicherung für "Merseburger Straße"				
00.01.01.01.	StL-Nr. 21.105/105.32.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
00.01.01.02.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	152,000	d		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
00.01.01.03.	StL-Nr. 21.105/120.22.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen	1,000	Psch		
00.01.01.04.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich	152,000	d		
00.01.01.05.	StL-Nr. 21.105/910.19 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. einmal täglich	152,000	d		
Summe 00.01.01. Verkehrssicherung für "Mersebur..					
00.01.02.	Verkehrssicherung für "Ententeich"				
00.01.02.01.	StL-Nr. 21.105/105.19.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
00.01.02.02.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	40,000	d		
00.01.02.03.	StL-Nr. 21.105/120.22.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen	1,000	Psch		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
00.01.02.04.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*	40,000	d		
Summe 00.01.02. Verkehrssicherung für "Ententei..					
00.01.03.	Verkehrssicherung für "Marienberge"				
00.01.03.01.	StL-Nr. 21.105/105.12.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
00.01.03.02.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	89,000	d		
00.01.03.03.	StL-Nr. 21.105/120.22.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen	1,000	Psch		
00.01.03.04.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*	89,000	d		
00.01.03.05.	StL-Nr. 21.105/105.12.09.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG *Anordnung Unt. AG	1,000	Psch		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
00.01.03.06.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,000	d		
00.01.03.07.	StL-Nr. 21.105/120.22.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen	1,000	Psch		
00.01.03.08.	StL-Nr. 21.105/905.19 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*	20,000	d		
Summe 00.01.03.		Verkehrssicherung für "Marienbe..			
Summe 00.01.		LB 102 Verkehrssicherung			
Summe 00.		Bauteil 00 Baustelleneinrichtun..			
01.	Bauteil 01 Leistungen Stadt (AG Stadt)				
01.00.	Bereich "Merseburger Straße"				
01.00.00.	LB 106 Erdbau				
01.00.00.01.	StL-Nr. 21.106/002.11.10.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*ges.Räumg.Verw.AN	1,000	Psch		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.00.00.02.	StL-Nr. 21.106/019.20.21 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*verfüll/Boden AN Wst.Verw. AN	4,000	St		
Erdarbeiten für Geh-Radweg, Bordanlage, Randstreifen					
01.00.00.03.	Boden lösen und verwerten profilg. lösen Planum gesondert	250,000	m3		
01.00.00.04.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	1.550,000	m2		
Planum unter Fahrbahn, Rinne und Bordanlage Merseburger Straße					
01.00.00.05.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	610,000	m2		
01.00.00.06.	StL-Nr. 21.106/119.99.11.01 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	190,000	m3		
01.00.00.07.	StL-Nr. 21.106/242.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	350,000	m3		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.00.08.	StL-Nr. 21.106/509.39.00 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,50 m3/m*	2,000 m		
01.00.00.09.	Mulde herstellen eingeb.verd. Bod. Boden Verwert. AN	280,000 m		
01.00.00.10.	StL-Nr. 21.106/159.30.99 Oberboden liefern und andecken Mulden/Gräben	100,000 m3		
01.00.00.11.	Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bod.AN*ges. Abbr. verw.	3,000 m3		
	Bodenaustausch			
01.00.00.12.	Boden lösen und verwerten Planum nicht ges.	125,000 m3		
01.00.00.13.	StL-Nr. 18.106/329.91.01 Bodenaustausch durchführen Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	125,000 m3		
	Für alle Bereiche			
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.00.14.	Boden für Suchschachtung ausheben	10,000 m3		
01.00.00.15.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	50,000 m3		
01.00.00.16.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	10,000 St		
01.00.00.17.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.	100,000 m		
Erdarbeiten für Geländeregulierung				
01.00.00.18.	StL-Nr. 21.106/119.99.11.01 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	20,000 m3		
01.00.00.19.	Boden lösen und verwerten profilg. lösen Planum gesondert	100,000 m3		
01.00.00.20.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	200,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.00.21.	StL-Nr. 21.106/159.30.99 Oberboden liefern und andecken Mulden/Gräben	20,000 m3		
01.00.00.22.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	5,000 m3		
01.00.00.23.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	5,000 m3		
01.00.00.24.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	5,000 m3		
Summe 01.00.00. LB 106 Erdbau				
01.00.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben Leitungsgräben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe			
01.00.01.01.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >1,50 - 2,00 m m.Verbau Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	100,000 m		
01.00.01.02.	Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,50 - 2,00 m oberh.Leitungsz.	100,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.01.03.	Planum +/- 2cm	100,000 m		
01.00.01.04.	Nachverdichten	100,000 m		
Leitungsgraben für Verlängerung Durchlass				
01.00.01.05.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >1,75 - 2,25 m m.Verbau Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	15,000 m		
01.00.01.06.	Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,75 - 2,25 m oberh.Leitungsgr.	15,000 m		
01.00.01.07.	Planum +/- 2cm	15,000 m		
01.00.01.08.	Nachverdichten	15,000 m		
Gräben für Kabelverlegung FGÜ				
01.00.01.09.	Graben für Leitungen herst. Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,50-0,70m*Verfüllboden ges. *Aushub verwerten	45,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.01.10.	StL-Nr. 21.108/242.31.90.02 Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,25 m *oberh.Leitungsz.	45,000 m		
01.00.01.11.	Leitungszone verfüllen	45,000 m		
01.00.01.12.	Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe >1,25-1,75m Aushub verwert.AN	20,000 m3		
01.00.01.13.	StL-Nr. 21.108/121.96.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Schildfundament Auftrag	17,000 m3		
01.00.01.14.	Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe bis 1,50 m Aushub verwert.AN	11,000 m3		
01.00.01.15.	StL-Nr. 21.108/121.99.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Auftrag	10,000 m3		
01.00.01.16.	Fundament herstellen	1,000 St		
Für alle Bereiche				
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.01.17.	Boden für Suchschachtung ausheben	10,000 m3		
01.00.01.18.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	50,000 m3		
01.00.01.19.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	5,000 St		
01.00.01.20.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.	100,000 m		
01.00.01.21.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	5,000 m3		
01.00.01.22.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	5,000 m3		
01.00.01.23.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	5,000 m3		
Summe 01.00.01. LB 108 Baugruben, Leitungsgräben				
01.00.02.	LB 110 Entwässerung für Straße			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
 LV: 1 Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Abbruch, Material der Zuordnungsklasse bis Z2				
01.00.02.01.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Ausb. verwerten	10,000 m		
01.00.02.02.	StL-Nr. 19.110/505.12.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	2,000 St		
01.00.02.03.	StL-Nr. 22.110/304.92.02.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen *Stahlbeton-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	1,500 m		
Neubau				
01.00.02.04.	Straßenablauf aus Kunststoff	31,000 St		
01.00.02.05.	Aufsatz vor vorher beschriebenen Straßenablauf 300x500 Pultform	31,000 St		
01.00.02.06.	Anschluss Straßeneinlauf herstellen (Zul)	31,000 St		
01.00.02.07.	StL-Nr. 19.110/314.99.91.99.90 Anschlussleitung herstellen Bettung Typ 1	100,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.02.08.	StL-Nr. 22.110/319.13.11.92.03 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik	12,000 m		
01.00.02.09.	StL-Nr. 22.110/373.01.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,000 St		
01.00.02.10.	StL-Nr. 19.110/343.99.99 Leitungszone verfüllen	100,000 m		
01.00.02.11.	StL-Nr. 22.110/343.99.05 Leitungszone verfüllen Rohr DN 300	11,500 m		
01.00.02.12.	StL-Nr. 19.110/368.99.99.00 Formstück einbauen (Zul.)	124,000 St		
01.00.02.13.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*	1,000 St		
01.00.02.14.	StL-Nr. 22.110/363.99.90 Rohranschluss herstellen (Zul.)	28,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.02.15.	sonst wie vor Sammelleitung PP OD 160	2,000 St		
01.00.02.16.	Schlammeimer	31,000 St		
01.00.02.17.	StL-Nr. 22.110/902.19.41.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht. Kunststoff*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	100,000 m		
01.00.02.18.	StL-Nr. 22.110/106.12.11.04 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen Naturst.pflaster*in Beton Mörtelfuge*Dicke bis 20 cm sämt.Ausbau verw.	4,000 m2		
01.00.02.19.	Grabenböschung und -sohle befestigen Breite ü.1-1,50 m*Tiefe 1,00-2,00 m Böschg. 1 zu 1,5*verwerten Pflaster/Beton*Bettg.gebr.Minst. Dicke 15 cm	6,000 m2		
Summe 01.00.02. LB 110 Entwässerung für Straße				
01.00.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel			
01.00.03.01.	StL-Nr. 22.112/005.29.99.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*	670,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.00.03.02.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32*Abrechng. Auftrag	390,000	m3		
01.00.03.03.	Frostschuttschicht herstellen *Abrechng. Auftrag	225,000	m3		
01.00.03.04.	StL-Nr. 22.112/706.29.41.11.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg* Breite 0,50 m*Einbaudicke 15 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer	390,000	m		
01.00.03.05.	StL-Nr. 22.112/907.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte	11,000	St		
01.00.03.06.	StL-Nr. 22.112/907.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe	32,000	St		
Summe 01.00.03. LB 112 Schichten ohne Bindemittel					
01.00.04.	LB 113 Asphaltbauweisen Abbruch				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.04.01.	StL-Nr. 22.113/028.90.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen *Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	680,000 m2		
01.00.04.02.	StL-Nr. 22.113/038.11.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	430,000 m		
01.00.04.03.	StL-Nr. 22.113/038.21.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	3,500 m		
	Neubau Rad-Gehweg			
01.00.04.04.	StL-Nr. 22.113/148.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege Bitumen 70/100	1.100,000 m2		
01.00.04.05.	StL-Nr. 22.113/063.31.09.93 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch vor A.deckschicht	1.100,000 m2		
01.00.04.06.	StL-Nr. 22.113/348.93.19.93.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Dicke 3 cm Bitumen 70/100*.Kalk.füller CC 90	1.100,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.04.07.	StL-Nr. 22.113/952.10.90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*	1.100,000 m2		
01.00.04.08.	StL-Nr. 22.113/922.12.19 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 ein Arbeitsgang*	410,000 m		
01.00.04.09.	StL-Nr. 22.113/937.93.43.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. über 100 m Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	400,000 m		
01.00.04.10.	StL-Nr. 22.113/937.21.43.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	5,000 m		
01.00.04.11.	StL-Nr. 22.113/942.91.34.30.01 Fugenfüllung herstellen Deckschicht über 100 m*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	400,000 m		
01.00.04.12.	StL-Nr. 22.113/942.91.14.30.01 Fugenfüllung herstellen Deckschicht bis 20 m*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	5,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.04.13.	StL-Nr. 22.113/078.54.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.tragschicht Schächte	11,000 St		
01.00.04.14.	StL-Nr. 22.113/078.51.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.deckschicht Schächte	11,000 St		
Ausbaustreifen Fahrbahn Merseburger Straße				
01.00.04.15.	StL-Nr. 22.113/108.99.10.10 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bitumen 50/70*zwei Lagen	250,000 m2		
01.00.04.16.	sonst wie vor jedoch Ausbaubreite bis 90 cm	20,000 m2		
01.00.04.17.	StL-Nr. 22.113/063.21.01.31 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS	270,000 m2		
01.00.04.18.	StL-Nr. 22.113/063.21.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	270,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.00.04.19.	StL-Nr. 22.113/318.91.29.90.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Dicke 4 cm Bitumen 50/70*	250,000	m2		
01.00.04.20.	sonst wie vor jedoch Ausbaubreite bis 90 cm	20,000	m2		
01.00.04.21.	StL-Nr. 22.113/952.11.90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke	270,000	m2		
01.00.04.22.	StL-Nr. 22.113/937.13.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*über 100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	410,000	m		
01.00.04.23.	StL-Nr. 22.113/937.11.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	24,000	m		
01.00.04.24.	StL-Nr. 22.113/937.21.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	5,000	m		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.04.25.	StL-Nr. 22.113/937.93.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. über 100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	410,000 m		
01.00.04.26.	StL-Nr. 22.113/937.91.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	10,000 m		
01.00.04.27.	StL-Nr. 22.113/942.11.36.30.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht über 100 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	400,000 m		
01.00.04.28.	StL-Nr. 22.113/942.11.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	24,000 m		
01.00.04.29.	StL-Nr. 22.113/942.21.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	5,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.04.30.	StL-Nr. 22.113/942.91.36.30.01 Fugenfüllung herstellen Deckschicht über 100 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	387,000 m		
01.00.04.31.	StL-Nr. 22.113/942.91.16.30.01 Fugenfüllung herstelle Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	10,000 m		
Asphaltschneiden für Einbau Bodenindikatoren				
01.00.04.32.	StL-Nr. 22.113/038.91.03 Asphaltbefestigung trennen *schneiden Dicke ü. 6-12 cm	10,000 m		
01.00.04.33.	StL-Nr. 22.113/937.91.93.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. bis 20 m Breite 15 mm schneiden	10,000 m		
01.00.04.34.	StL-Nr. 22.113/942.91.14.30.01 Fugenfüllung herstellen *Deckschicht bis 20 m*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	10,000 m		
01.00.04.35.	Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm ...	4,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag:					
01.00.04.36.	Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm ... Freitext Freitext Freitext ...	4,000	St		
	Summe 01.00.04. LB 113 Asphaltbauweisen				
01.00.05.	LB 115 Pflaster; Borde,Platten, Einfassungen.				
	Abbruch, Material der Zuordnungsklasse bis Z2				
01.00.05.01.	StL-Nr. 21.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	45,000	m2		
01.00.05.02.	StL-Nr. 21.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	105,000	m2		
01.00.05.03.	StL-Nr. 21.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	62,000	m		
01.00.05.04.	StL-Nr. 21.115/031.24.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. b. 10/R-St. alles Verw. AN	25,000	m		
Übertrag:					

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.05.05.	StL-Nr. 21.115/036.41.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	70,000 m		
	Neubau Bordanlage			
01.00.05.06.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*.	357,000 m		
01.00.05.07.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.06.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*	8,000 m		
01.00.05.08.	StL-Nr. 21.115/311.10.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*	6,000 m		
01.00.05.09.	StL-Nr. 21.115/311.10.00.02.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Halbm. ü. 5-12 m bis 10 cm unt. OK*	15,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.05.10.	StL-Nr. 21.115/311.07.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	20,000 m		
01.00.05.11.	StL-Nr. 21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	20,000 St		
01.00.05.12.	StL-Nr. 21.115/506.41 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter B.m.R.*Band mit PU-Kaut.	70,000 St		
01.00.05.13.	StL-Nr. 21.115/421.11.12.91.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*Pfst.160/160/140 o.F., m. Vorsatz.*2-zeilig *Fuge Typ B	390,000 m		
01.00.05.14.	sonst wie vor, jedoch Verlegen im Radius bis 12 m	15,000 m		
01.00.05.15.	StL-Nr. 21.115/456.11.01 Anpassung von Rinnen herstellen Straßenablauf*Rinnenbr.b. 35 cm beidseitig	32,000 St		
01.00.05.16.	Rinnensteine trennen	10,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
Taktile Leiteinrichtungen				
01.00.05.17.	Bodenindikatoren aus Beton Noppenplatte, titanweiß	3,000 m2		
01.00.05.18.	Bodenindikatoren aus Beton Noppenplatte, anthrazit	1,500 m2		
01.00.05.19.	Bodenindikatoren aus Beton Rippenplatte, titanweiß	7,500 m2		
01.00.05.20.	Bodenindikatoren aus Beton Rippenplatte, anthrazit	0,500 m2		
01.00.05.21.	StL-Nr. 21.115/195.99.02 Pflastersteine zuarbeiten Dicke ü. 8-10 cm	1,800 m		
01.00.05.22.	Kontrastplatten	8,000 m2		
Taktile Borde				
01.00.05.23.	Betonsonderbordstein Rollbord M 0-3, weiß	4,000 St		
01.00.05.24.	Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß rechts	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.00.05.25.	Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß links				
		1,000	St		
01.00.05.26.	Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links				
		1,000	St		
01.00.05.27.	Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts				
		1,000	St		
01.00.05.28.	Tastbordstein 30x18 cm, weiß				
		6,000	St		
01.00.05.29.	Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links				
		1,000	St		
01.00.05.30.	Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts				
		1,000	St		
	Bord Bushaltestelle				
01.00.05.31.	Bordsteine aus Beton setzen Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*				
		12,000	St		
01.00.05.32.	Bordsteine aus Beton setzen Übergangsstein rechts bis 10 cm unt.OK*				
		1,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.05.33.	Bordsteine aus Beton setzen Übergangsstein links bis 10 cm unt.OK*	1,000 St		
01.00.05.34.	StL-Nr. 21.115/111.42.14.99.91 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Rad- und Gehwege*Flächen ü. 2-10m2 Pflaster gelagert*St.100/200/80 Läuferverband	105,000 m2		
01.00.05.35.	StL-Nr. 21.115/195.91.01 Pflastersteine zuarbeiten *aus Beton Dicke 6-8 cm	50,000 m		
01.00.05.36.	StL-Nr. 21.115/311.07.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*	5,000 m		
01.00.05.37.	StL-Nr. 21.115/101.93.41.19.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. *Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*Läuferverband	70,000 m2		
Summe 01.00.05. LB 115 Pflaster; Borde,Platten,..				

Alle OZ beinhalten das Liefern der Verkehrsschilder und

01.00.06. LB Verkehrszeichen

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.06.01.	FGÜ-Transparent 350-40/LED/B1/I	2,000 St		
01.00.06.02.	Auslegermast AF/A4,00/zylkon/ 5,25	1,000 St		
01.00.06.03.	Sonst wie vor jedoch Ausladung bis 4,00 m	1,000 St		
01.00.06.04.	Fundament AM/FP/A4,00 herstellen	1,000 St		
01.00.06.05.	Sonst wie vor jedoch Ausladung bis 4,00 m	1,000 St		
01.00.06.06.	Verkehrsschild anbringen Größe 2 doppelseitig *Folie RA 2 St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,000 St		
01.00.06.07.	sonst wie vor jedoch VZ 350-20	1,000 St		
01.00.06.08.	Sonst wie vor VZ 350-40 Anbringung seitlich mit Rohrrahmen.	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.06.09.	StL-Nr. 21.130/101.99.21.39.19 Verkehrsschild anbringen *Größe 2 einseitig*Folie RA 3 *St.Rohrsch.Plan I	4,000 St		
01.00.06.10.	StL-Nr. 21.130/101.99.21.39.19 Verkehrsschild anbringen *Größe 2 einseitig*Folie RA 3 *St.Rohrsch.Plan I	2,000 St		
01.00.06.11.	Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm* Ort b.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten	2,000 St		
01.00.06.12.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern	2,000 St		
01.00.06.13.	Rohrpfosten des AG aufstellen L>2-3 m D b.76 mm*mit Bodenhül. AN Boden Unterl. AG*Fert.F0,3/0,3/0,8 Aushub verwerten*	2,000 St		
Summe 01.00.06. LB Verkehrszeichen				
01.00.07.	LB 134 Kabelverlegung			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.07.01.	Kabelschacht liefern und einbauen	2,000 St		
01.00.07.02.	Sonst wie vor jedoch Schachttiefe 900 mm	1,000 St		
01.00.07.03.	Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Kunststoff	7,000 St		
01.00.07.04.	Schutzrohr liefern, verlegen	25,000 m		
01.00.07.05.	sonst wie vor jedoch flexibles Schutzrohr	8,000 m		
01.00.07.06.	Dichtheitsprüfung KSR d110	40,000 m		
01.00.07.07.	Kalibrierung KSR d110	40,000 m		
01.00.07.08.	Kabel liefern, verlegen, anschl.	1,000 psch		
01.00.07.09.	Kabelwarnband liefern, einbauen	40,000 m		
01.00.07.10.	Energieanschlussgeräte einbauen	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.00.07.11.	Dämmerungsschalter anbauen				
		1,000	St		
01.00.07.12.	Endmontage, Prüfung und Inbetrieb.				
		1,000	psch		
Summe 01.00.07. LB 134 Kabelverlegung					
01.00.08.	LB 114 Betonbauweisen				
01.00.08.01.	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. *Beton o. Bewehrung Tiefe ü. 15-20cm*erschütterungsarm Ausb. Verw. zuf.				
		670,000	m2		
01.00.08.02.	StL-Nr. 21.114/010.11.00 Betondecke schneiden volle Tiefe*Dicke ü. 10-15 cm				
		420,000	m		
Summe 01.00.08. LB 114 Betonbauweisen					
01.00.09.	Ausstattung				
01.00.09.01.	Papierkorb aus. und wieder einbauen.				
		1,000	Stck		
Summe 01.00.09. Ausstattung					
Alle Markierungssysteme mind. P7, R4, RW3					

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.00.10.	LB Fahrbahnmarkierungen			
01.00.10.01.	StL-Nr. 21.131/005.43.21.21.11 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	10,500 m		
01.00.10.02.	StL-Nr. 21.131/110.99 Markierungsfläche reinigen	17,250 m2		
01.00.10.03.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen	17,250 m2		
01.00.10.04.	StL-Nr. 21.131/510.51.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung Heißplastikmasse grobstr. Decke	24,000 m		
01.00.10.05.	StL-Nr. 21.131/505.43.17.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse*P 7 grobstr. Decke	10,500 m		
01.00.10.06.	StL-Nr. 21.131/505.21.17.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7 grobstr. Decke	40,000 m		

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.00.10. LB Fahrbahnmarkierungen				
01.00.11.	LB Landschaftsbau				
01.00.11.01.	Vegetationsfläche mähen steiler 1:3* Mähgut Verw. AN				
		1.200,000	m2		
01.00.11.02.	StL-Nr. 21.107/204.05.29.04.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. *UG 04				
		1.100,000	m2		
01.00.11.03.	StL-Nr. 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen .*1. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN				
		1.100,000	m2		
01.00.11.04.	StL-Nr. 21.107/602.94.01 Vegetationsfläche wässern *20 Liter Fertigst.pflege				
		1.100,000	m2		
01.00.11.05.	StL-Nr. 21.107/004.23.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN				
		5,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.00.11.06.	StL-Nr. 21.107/220.02.02.90.04 Nassansaat mit RSM Regio herstellen 25 g Kleber*40g organ.-miner. *UG 04	200,000 m2		
Summe 01.00.11. LB Landschaftsbau				
Summe 01.00. Bereich "Merseburger Straße"				
01.01.	Kanalbauarbeiten "Merseburger Straße"			
01.01.00.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben			
01.01.00.01.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >1,50 - 2,00 m m.Verb. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	215,000 m		
01.01.00.02.	Sonst wie vor jedoch DN 400	114,000 m		
01.01.00.03.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.00.04.	Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,50 - 2,00 m oberh.Leitungsz.	215,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.01.00.05.	Sonst wie vor jedoch DN 400	114,000 m		
01.01.00.06.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.00.07.	Planum +/- 2cm	215,000 m		
01.01.00.08.	Sonst wie vor jedoch DN 400	114,000 m		
01.01.00.09.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.00.10.	Nachverdichten	215,000 m		
01.01.00.11.	Sonst wie vor jedoch DN 400	114,000 m		
01.01.00.12.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.00.13.	Boden für Baugrundersatz ausheben	215,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.01.00.14.	Sonst wie vor jedoch DN 400	114,000 m		
01.01.00.15.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.00.16.	Baugrundersatz Schotter 0/56 einbauen	215,000 m		
01.01.00.17.	Sonst wie vor jedoch DN 400	114,000 m		
01.01.00.18.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.00.19.	Baugrube herstellen Tiefe bis 2,25 m Aushub verwert.AN*	10,000 m3		
01.01.00.20.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gebr.Minstoffe*... Freitext ... Auftrag	10,000 m3		
01.01.00.21.	Planum +- 2cm	5,000 m2		
01.01.00.22.	Nachverdichten	5,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.01.00.23.	Verbau für Kopfloch bis 3,00 m Tiefe herstellen	10,000 m2		
01.01.00.24.	Verdichtungsnachweise nach ZTVE-StB 17/ ZTVA-StB 12	10,000 St		
01.01.00.25.	Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bod.AN*ges. Abbr. verw.	3,000 m3		
01.01.00.26.	Bauliche Anlage abbrechen ges. Abbr. verw.	6,000 m		
Hausanschlussleitungen				
01.01.00.27.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >1,75 - 2,25 m m.Verbau Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	12,000 m		
01.01.00.28.	Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,75 - 2,25 m oberh.Leitungs.	12,000 m		
01.01.00.29.	Planum +/- 2cm	12,000 m		
01.01.00.30.	Nachverdichten	12,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
Für alle Bereiche				
01.01.00.31.	Boden für Suchschachtung ausheben	15,000 m3		
01.01.00.32.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	150,000 m3		
01.01.00.33.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	25,000 St		
01.01.00.34.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.	225,000 m		
01.01.00.35.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	5,000 m3		
01.01.00.36.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	5,000 m3		
01.01.00.37.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	5,000 m3		
Summe 01.01.00. LB 108 Baugruben, Leitungsgräben				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.01.	LB 110 Rohrleitungen, Schächte			
01.01.01.01.	StL-Nr. 22.110/333.99.91.92.03 Kunststoffrohrleitung herstellen ODBettung Typ 1 *Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik	215,000 m		
01.01.01.02.	StL-Nr. 22.110/333.59.91.92.03 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*... Freitext ... *Bettung Typ 1 *Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik	114,000 m		
01.01.01.03.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.01.04.	StL-Nr. 22.110/368.99.99.99 Formstück einbauen (Zul.)	15,000 St		
01.01.01.05.	StL-Nr. 22.110/368.99.99.99 Formstück einbauen (Zul.)	13,000 St		
01.01.01.06.	StL-Nr. 22.110/368.22.99.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 200*.	2,000 St		
01.01.01.07.	StL-Nr. 22.110/368.99.99.00 Formstück einbauen (Zul.)	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.01.01.08.	StL-Nr. 22.110/343.99.99 Leitungszone verfüllen	215,000 m		
01.01.01.09.	sonst wie vor jedoch für PP-SN 10 DN 400	114,000 m		
01.01.01.10.	Sonst wie vor jedoch DN 200	3,000 m		
01.01.01.11.	BI-Adapter DN 400	1,000 Stck		
01.01.01.12.	StL-Nr. 22.110/361.99.94.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Kunststoff	17,000 St		
01.01.01.13.	StL-Nr. 22.110/361.99.94.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Kunststoff	1,000 St		
01.01.01.14.	StL-Nr. 22.110/361.99.91.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Betonfertigteile	2,000 St		
01.01.01.15.	Schacht aus PP herstellen DU 1000 mm	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.01.01.16.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.17.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.18.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.19.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.20.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.21.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.22.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.23.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.24.	sonst wie vor				
		1,000	St		
01.01.01.25.	StL-Nr. 22.110/414.11.09.30.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*... Freitext ... Aufl. C 8/10,10cm*Beton-Halbschale				
		1,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.01.01.26.	StL-Nr. 22.110/453.40.12.02 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, C, R*Deckel/Einlage Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel	1,000	St		
01.01.01.27.	Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*Deckel/Einlage Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	10,000	St		
01.01.01.28.	Schmutzfänger DIN 1221 - schwere Ausführung	11,000	St		
	Prüfungen, Kamerabefahrung				
01.01.01.29.	StL-Nr. 22.110/902.19.42.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.* Kunststoff*Haltung ü. 30-60m Räumg. verwerten	215,000	m		
01.01.01.30.	sonst wie vor jedoch DN 400 PP	114,000	m		
01.01.01.31.	sonst wie vor jedoch DN 200 PP	3,000	m		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.01.01.32.	StL-Nr. 22.110/906.99.42.33 Dichtheit Rohrleitung prüfen *Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. Wahl AN SL./Anschl.	5,000	St		
01.01.01.33.	sonst wie vor jedoch DN 400 PP	5,000	St		
01.01.01.34.	sonst wie vor jedoch DN 200 PP	1,000	St		
01.01.01.35.	StL-Nr. 22.110/911.99.42.13.11 Kameradurchfahrung ausführen *Kunststoff Haltung ü.30-60 m*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG	332,000	m		
01.01.01.36.	StL-Nr. 22.110/904.12.11.00.01 Schacht reinigen Kamera/Dicht.*DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m Räumg. verwerten	1,000	St		
01.01.01.37.	StL-Nr. 22.110/904.12.49.00.01 Schacht reinigen Kamera/Dicht.*DN 1,00 - 1,50 m Kunststoff* Räumg. verwerten	10,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.01.01.38.	StL-Nr. 22.110/908.24.92 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Kunststoff Prüf. Wahl AN	10,000	St		
01.01.01.39.	sonst wie vor, jedoch Schacht aus Betonfertigteilen	1,000	St		
	Hausanschlussleitungen				
01.01.01.40.	StL-Nr. 22.110/368.99.99.99 Formstück einbauen (Zul.)	2,000	St		
01.01.01.41.	StL-Nr. 19.110/314.99.91.99.90 Anschlussleitung herstellen*Bettung Typ 1	12,000	m		
01.01.01.42.	StL-Nr. 19.110/343.99.99 Leitungszone verfüllen	12,000	m		
01.01.01.43.	StL-Nr. 22.110/363.99.90 Rohranschluss herstellen (Zul.)	2,000	St		
Summe 01.01.01. LB 110 Rohrleitungen, Schächte					
Summe 01.01. Kanalbauarbeiten "Merseburger ..					
01.02.	Bereich "Marienberge" bis Beginn Rad-Gehweg				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.00.	LB 106 Erdbau				
01.02.00.01.	StL-Nr. 21.106/002.11.10.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*ges.Räumg.Verw.AN				
		1,000	Psch		
01.02.00.02.	Boden lösen und verwerten*profilg. lösen Planum gesondert				
		400,000	m3		
01.02.00.03.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa				
		660,000	m2		
01.02.00.04.	StL-Nr. 21.106/119.99.11.01 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag				
		40,000	m3		
01.02.00.05.	StL-Nr. 21.106/242.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag				
		25,000	m3		
01.02.00.06.	StL-Nr. 21.106/159.30.99 Oberboden liefern und andecken Mulden/Gräben*				
		20,000	m3		
01.02.00.07.	Bauliche Anlage abbrechn Fundament*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bod.AN*ges. Abbr. verw.				
		3,000	m3		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
Leistungen zum Bodenaustausch				
01.02.00.08.	Boden lösen und verwerten Planum nicht ges.			
		135,000 m3		
01.02.00.09.	StL-Nr. 18.106/329.91.01 Bodenaustausch durchführen *Baustoff liefern Abrechng. Auftrag			
		135,000 m3		
Für alle Bereiche				
01.02.00.10.	Boden für Suchschachtung ausheben			
		5,000 m3		
01.02.00.11.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten			
		25,000 m3		
01.02.00.12.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung			
		5,000 St		
01.02.00.13.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.			
		50,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

01.02.00.14. **Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten
für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA**

5,000 m3

01.02.00.15. **Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten
für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA**

5,000 m3

01.02.00.16. **Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten
für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA**

5,000 m3

Summe 01.02.00. **LB 106 Erdbau**

01.02.01. **LB 108 Baugruben, Leitungsgräben**

01.02.01.01. **Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
Tiefe >1,75 - 2,25 m
m.Verbau
Verfüllboden ges.*Aushub verwerten**

10,000 m

01.02.01.02. **Baustoff in Leitungsgraben einb.
gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,75 - 2,25 m
oberh.Leitungsz.**

10,000 m

01.02.01.03. **Planum +/- 2cm**

10,000 m

01.02.01.04. **Nachverdichten**

10,000 m

Für alle Bereiche

Übertrag:

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.01.05.	Boden für Suchschachtung ausheben	5,000 m3		
01.02.01.06.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	5,000 m3		
01.02.01.07.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	5,000 St		
01.02.01.08.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.	50,000 m		
01.02.01.09.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	1,000 m3		
01.02.01.10.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	1,000 m3		
01.02.01.11.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	1,000 m3		
Summe 01.02.01. LB 108 Baugruben, Leitungsgräben				
01.02.02.	LB 110 Entwässerung für Straße			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Neubau				
01.02.02.01.	Straßenablauf aus Kunststoff	5,000 St		
01.02.02.02.	Aufsatz vor vorher beschriebenen Straßenablauf 300x500 Pultform	5,000 St		
01.02.02.03.	Anschluss Straßeneinlauf herstellen (Zul)	5,000 St		
01.02.02.04.	StL-Nr. 19.110/314.99.91.99.90 Anschlussleitung herstellen *Bettung Typ 1	10,000 m		
01.02.02.05.	StL-Nr. 19.110/343.99.99 Leitungszone verfüllen	5,000 m		
01.02.02.06.	StL-Nr. 19.110/368.99.99.00 Formstück einbauen (Zul.)	20,000 St		
01.02.02.07.	StL-Nr. 22.110/368.99.99.99 Formstück einbauen (Zul.)	5,000 St		
01.02.02.08.	StL-Nr. 22.110/363.99.90 Rohranschluss herstellen (Zul.)	5,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.02.09.	Schlammeimer	5,000 St		
01.02.02.10.	StL-Nr. 22.110/462.12.92 Schachtabdeckung anpassen in Pflast./Platt.*ADicke ü.10-20 cm .*WW-Flüssigmörtel	3,000 St		
01.02.02.11.	StL-Nr. 22.110/408.21.01 Schachtteil ausbauen Auflagering*Schacht sichern Ausbau verwerten	1,000 St		
01.02.02.12.	StL-Nr. 22.110/408.31.11 Schachtteil ausbauen Schachthals*Schacht sichern Baut.s.+lagern*Ausbau verwerten	1,000 St		
01.02.02.13.	StL-Nr. 22.110/444.13.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm Mörtel M20	6,000 St		
01.02.02.14.	StL-Nr. 22.110/439.01.02 Fertigteil für Schacht einbauen SR 1000x500*Integr.Dichtsyst.	1,000 St		
01.02.02.15.	StL-Nr. 22.110/439.05.02 Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600*Integr.Dichtsyst.	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
Prüfungen				
01.02.02.16.	StL-Nr. 22.110/902.19.41.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht. Kunststoff*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	10,000 m		
01.02.02.17.	StL-Nr. 22.110/906.01.49.32 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Kunststoff Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	5,000 St		
01.02.02.18.	StL-Nr. 22.110/911.99.41.11.11 Kameradurchfahrung ausführen Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	10,000 m		
Summe 01.02.02. LB 110 Entwässerung für Straße				
01.02.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel			
01.02.03.01.	StL-Nr. 22.112/209.90.99.99.91 Frostschutzschicht herstellen Abrechng. Auftrag	280,000 m3		
01.02.03.02.	StL-Nr. 22.112/209.60.99.99.91 Frostschutzschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*.*Abrechng. Auftrag	35,000 m3		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.03.03.	Bankett profilgerecht herstellen *Einbaudicke 15 cm *3cm tiefer	115,000 m2		
01.02.03.04.	StL-Nr. 22.112/907.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte	2,000 St		
01.02.03.05.	StL-Nr. 22.112/907.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe	5,000 St		
01.02.03.06.	StL-Nr. 22.112/907.51 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk	3,000 St		
Summe 01.02.03. LB 112 Schichten ohne Bindemittel				
01.02.04.	LB 113 Asphaltbauweisen Abbruch			
01.02.04.01.	StL-Nr. 22.113/028.90.20.10.99 Asphaltbefestigung aufnehmen *Dicke ü. 3-6 cm Tiefe bis 10 cm*	230,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.04.02.	StL-Nr. 22.113/028.90.40.20.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*	15,000 m2		
01.02.04.03.	StL-Nr. 22.113/038.21.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	36,000 m		
Neubau Fahrbahn "Marienberge"				
01.02.04.04.	StL-Nr. 22.113/148.14.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	510,000 m2		
01.02.04.05.	sonst wie vor Einbau in einzelnen Grundstückszufahrten	60,000 m2		
01.02.04.06.	sonst wie vor Einbau in Querung für Straßenbeleuchtung	15,000 m2		
01.02.04.07.	StL-Nr. 22.113/063.31.02.33 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	510,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.04.08.	sonst wie vor Einbau in einzelnen Grundstückszufahrten	60,000 m2		
01.02.04.09.	sonst wie vor Einbau in Querung für Straßenbeleuchtung	15,000 m2		
01.02.04.10.	StL-Nr. 22.113/348.11.19.90.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm Bitumen 70/100*	510,000 m2		
01.02.04.11.	sonst wie vor Einbau in einzelnen Grundstückszufahrten	60,000 m2		
01.02.04.12.	sonst wie vor Einbau in Querung für Straßenbeleuchtung	15,000 m2		
01.02.04.13.	StL-Nr. 22.113/952.10.90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*.	510,000 m2		
01.02.04.14.	sonst wie vor Einbau in einzelnen Grundstückszufahrten	60,000 m2		
01.02.04.15.	sonst wie vor Einbau in Querung für Straßenbeleuchtung	15,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.04.16.	StL-Nr. 22.113/922.12.19 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 ein Arbeitsgang*... Freitext ...	125,000 m		
01.02.04.17.	StL-Nr. 22.113/937.52.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Bord-Randanschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	125,000 m		
01.02.04.18.	StL-Nr. 22.113/937.21.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	38,000 m		
01.02.04.19.	StL-Nr. 22.113/942.41.26.30.01 Fugenfüllung herstellen Bord-Randfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	125,000 m		
01.02.04.20.	StL-Nr. 22.113/942.21.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	40,200 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.02.04.21.	StL-Nr. 22.113/078.35.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	1,000	St		
01.02.04.22.	StL-Nr. 22.113/078.35.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	2,000	St		
01.02.04.23.	StL-Nr. 22.113/078.55.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	1,000	St		
01.02.04.24.	StL-Nr. 22.113/078.55.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	2,000	St		
01.02.04.25.	Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm ...	4,000	St		
	Freitext Freitext Freitext ...				
Summe 01.02.04. LB 113 Asphaltbauweisen					
01.02.05.	LB 115 Pflaster; Borde,.....				
	Abbruch, Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse bis Z2				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.05.01.	StL-Nr. 21.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	75,000 m2		
01.02.05.02.	StL-Nr. 21.115/031.85.31.01 Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7*Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ überg.*Verwertung AN Anteil WV 75-100	44,000 m		
01.02.05.03.	StL-Nr. 21.115/031.14.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. b. 10/R-St. alles Verw. AN	10,000 m		
01.02.05.04.	StL-Nr. 21.115/031.24.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. b. 10/R-St. alles Verw. AN	10,000 m		
01.02.05.05.	StL-Nr. 21.115/036.41.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	10,000 m		

Neubau Bordanlage

Übertrag:

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.02.05.06.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	125,000 m		
01.02.05.07.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.06.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	1,000 m		
01.02.05.08.	StL-Nr. 21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	5,000 St		
01.02.05.09.	StL-Nr. 21.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	25,000 St		
Summe 01.02.05. LB 115 Pflaster; Borde,.....				
01.02.06.	LB 114 Betonbauweisen			
01.02.06.01.	StL-Nr. 21.114/002.49.41.01.09 Betondecke aufnehmen Gesamtfläche*... Freitext ... auf Unterl. ToB*ohne Bewehrung Tiefe ü. 10-15 cm*... Freitext ...	140,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.02.06.02.	StL-Nr. 21.114/010.12.00 Betondecke schneiden volle Tiefe*Dicke ü. 15-20 cm	20,000	m		
Summe 01.02.06. LB 114 Betonbauweisen					
01.02.07.	LB Landschaftsbau				
01.02.07.01.	Vegetationsfläche mähen steiler 1:3*... Freitext ... Mähgut Verw. AN	125,000	m2		
01.02.07.02.	StL-Nr. 21.107/204.05.29.04.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. ... Freitext ...*UG 04	125,000	m2		
01.02.07.03.	StL-Nr. 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen ... Freitext ...*1. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN	125,000	m2		
01.02.07.04.	StL-Nr. 21.107/602.94.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*20 Liter Fertigst.pflege	125,000	m2		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.02.07.05.	StL-Nr. 21.107/004.23.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	2,000	St		
Summe 01.02.07.		LB Landschaftsbau			
Summe 01.02.		Bereich "Marienberge" bis Begin..			
01.03.	Bereich Rad-Gehweg bis Ententeich				
01.03.00.	LB 106 Erdbau				
01.03.00.01.	StL-Nr. 21.106/002.11.10.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*ges.Räumg.Verw.AN	1,000	Psch		
01.03.00.02.	StL-Nr. 21.106/019.20.21 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*verfüll/Boden AN Wst.Verw. AN	7,000	St		
01.03.00.03.	Boden lösen und verwerten profilg. lösen Planum gesondert*	160,000	m3		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.00.04.	Fels lösen und verwerten profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum gesondert	80,000 m3		
01.03.00.05.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	520,000 m2		
01.03.00.06.	Zulage im Bereich des Felsabtrags	125,000 m2		
01.03.00.07.	StL-Nr. 21.106/119.99.11.01 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	100,000 m3		
01.03.00.08.	StL-Nr. 21.106/242.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	200,000 m3		
01.03.00.09.	StL-Nr. 21.106/159.30.99 Oberboden liefern und andecken Mulden/Gräben*... Freitext ...	60,000 m3		
Ausbaustreifen Querung B176				
01.03.00.10.	StL-Nr. 21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	11,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.00.11.	Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bod.AN*ges. Abbr. verw.	2,000 m3		
	Für alle Bereiche			
01.03.00.12.	Boden für Suchschachtung ausheben	10,000 m3		
01.03.00.13.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	50,000 m3		
01.03.00.14.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	5,000 St		
01.03.00.15.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.	50,000 m		
01.03.00.16.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	5,000 m3		
01.03.00.17.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	5,000 m3		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.00.18.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	5,000 m3		
	Summe 01.03.00. LB 106 Erdbau			
01.03.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben			
01.03.01.01.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 500*Verfüllboden ges.	54,000 m		
01.03.01.02.	StL-Nr. 21.108/242.91.40.02 Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 500*oberh.Leitungs.	54,000 m		
01.03.01.03.	Planum +/- 2cm	54,000 m		
01.03.01.04.	Nachverdichten	54,000 m		
01.03.01.05.	Boden für Baugrundersatz ausheben	54,000 m		
01.03.01.06.	Baugrundersatz Schotter 0/56 einbauen	54,000 m		
Leitungsgräben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe				
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.01.07.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >1,50 - 2,00 m m.Verbau Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	5,000 m		
01.03.01.08.	Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,50 - 2,00 m oberh.Leitungsz.	5,000 m		
01.03.01.09.	Planum +/- 2cm	5,000 m		
01.03.01.10.	Nachverdichten	5,000 m		
	Für alle Bereiche			
01.03.01.11.	Boden für Suchschachtung ausheben	15,000 m3		
01.03.01.12.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	150,000 m3		
01.03.01.13.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	25,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.03.01.14.	sonst wie vor, jedoch längs zum Graben verlaufende Kabel und Leitungen.	225,000	m		
01.03.01.15.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	5,000	m3		
01.03.01.16.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	5,000	m3		
01.03.01.17.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	5,000	m3		
Summe 01.03.01. LB 108 Baugruben, Leitungsgräben					
01.03.02.	LB 110 Entwässerung für Straße Verrohrung Graben B176				
01.03.02.01.	Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 500*...*Bettung Typ 1 LM 1, Statik	54,000	m		
01.03.02.02.	Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	2,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.02.03.	Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	2,000 St		
01.03.02.04.	StL-Nr. 21.110/343.99.08 Leitungszone verfüllen *Rohr DN 500	54,000 m		
01.03.02.05.	Zulage Bettung zu OZ. 01.03.02.01	54,000 m		
01.03.02.06.	StL-Nr. 21.110/414.11.09.32.06 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*... Freitext ... Aufl. C 8/10,10cm*integr.Dichtsyst. Durchlaufr. gekr.	1,000 St		
01.03.02.07.	StL-Nr. 21.110/453.10.12.02 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*Deckel/Einlage Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel	1,000 St		
01.03.02.08.	StL-Nr. 22.110/361.09.21.01 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	2,000 St		
01.03.02.09.	Schmutzfänger DIN 1221 - schwere Ausführung	1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.02.10.	Grabenböschung und -sohle befestigen Breite ü.1-1,50 m*Tiefe 1,00-2,00 m Böschg. 1 zu 1,5*verwerten Pflaster/Beton*Bettg.gebr.Minst. Dicke 15 cm	9,000 m2		
01.03.02.11.	Straßenablauf aus Kunststoff	1,000 St		
01.03.02.12.	Aufsatz vor vorher beschriebenen Straßenablauf 300x500 Pultform	1,000 St		
01.03.02.13.	Anschluss Straßeneinlauf herstellen (Zul)	1,000 St		
01.03.02.14.	Schlammeimer	1,000 St		
01.03.02.15.	StL-Nr. 19.110/314.99.91.99.90 Anschlussleitung herstellen *Bettung Typ 1	5,000 m		
01.03.02.16.	StL-Nr. 22.110/902.19.21.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*... Freitext ... Stahlbeton*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	54,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.02.17.	StL-Nr. 22.110/906.07.21.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Stahlbeton Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	3,000 St		
01.03.02.18.	StL-Nr. 22.110/911.99.41.11.11 Kameradurchfahrung ausführen Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	54,000 m		
Summe 01.03.02. LB 110 Entwässerung für Straße				
01.03.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel			
01.03.03.01.	StL-Nr. 22.112/209.50.99.99.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*..*Abrechng. Auftrag	190,000 m3		
01.03.03.02.	StL-Nr. 22.112/711.99.91.91.99 Bankett profilgerecht herstellen . *Einbaudicke 15 cm . *3cm tiefer	180,000 m2		
01.03.03.03.	StL-Nr. 22.112/907.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte	4,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
 LV: 1 Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.03.04.	StL-Nr. 22.112/907.51 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk	5,000 St		
	Ausbaustreifen Querung B176			
01.03.03.05.	StL-Nr. 22.112/005.29.99.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Bstoff. Verw.AN.	17,000 m2		
01.03.03.06.	StL-Nr. 22.112/209.90.99.99.91 Frostschuttschicht herstellen .*Abrechng. Auftrag	10,000 m3		
	Summe 01.03.03. LB 112 Schichten ohne Bindemittel			
01.03.04.	LB 113 Asphaltbauweisen Abbruch, Ausbauasphalt des Verwertungsbereichs A			
01.03.04.01.	StL-Nr. 22.113/028.90.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen .*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	5,000 m2		
01.03.04.02.	StL-Nr. 22.113/038.21.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	5,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.04.03.	StL-Nr. 22.113/148.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100	430,000 m2		
01.03.04.04.	StL-Nr. 22.113/063.31.02.33 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	430,000 m2		
01.03.04.05.	StL-Nr. 22.113/348.93.19.90.05 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. .*Dicke 3 cm Bitumen 70/100*..*Böschung 2 zu 1	430,000 m2		
01.03.04.06.	StL-Nr. 22.113/952.10.90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*.	430,000 m2		
01.03.04.07.	StL-Nr. 22.113/922.12.19 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 ein Arbeitsgang*	170,000 m		
01.03.04.08.	StL-Nr. 22.113/937.21.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	15,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.04.09.	StL-Nr. 22.113/937.51.43.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Bord-Randanschl*bis 20 m Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	21,000 m		
01.03.04.10.	StL-Nr. 22.113/942.41.26.30.01 Fugenfüllung herstellen Bord-Randfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	15,000 m		
01.03.04.11.	StL-Nr. 22.113/942.41.14.30.01 Fugenfüllung herstellen Bord-Randfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	20,000 m		
01.03.04.12.	StL-Nr. 22.113/078.55.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	1,000 St		
01.03.04.13.	StL-Nr. 22.113/078.55.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schächte	1,000 St		
Einbau in Mittelinsel				
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.04.14.	StL-Nr. 22.113/647.99.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 30/45+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	7,000 m2		
	60 cm breiter Ausbaustreifen B180 vor Bordanlage + Querung für SBL			
01.03.04.15.	StL-Nr. 22.113/028.30.60.30.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Randstreifen*Dicke ü. 24-30 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw. AN	20,000 m2		
01.03.04.16.	StL-Nr. 22.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	61,000 m		
01.03.04.17.	StL-Nr. 22.113/108.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk32*... Freitext ... Bitumen 50/70	20,000 m2		
01.03.04.18.	StL-Nr. 22.113/063.11.21.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	20,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.04.19.	StL-Nr. 22.113/208.22.19.00.00 Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst Bk32*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	20,000 m2		
01.03.04.20.	StL-Nr. 22.113/063.11.21.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	20,000 m2		
01.03.04.21.	StL-Nr. 22.113/408.31.19.90.00 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext ...	20,000 m2		
01.03.04.22.	StL-Nr. 22.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	20,000 m2		
01.03.04.23.	StL-Nr. 22.113/937.41.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	41,000 m		
01.03.04.24.	StL-Nr. 22.113/937.51.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Bord-Randanschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	18,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.04.25.	StL-Nr. 22.113/942.31.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	41,000 m		
01.03.04.26.	StL-Nr. 22.113/942.41.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Bord-Randfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	18,000 m		
Asphaltschneiden für Einbau Bodenindikatoren				
01.03.04.27.	StL-Nr. 22.113/038.91.03 Asphaltbefestigung trennen *schneiden Dicke ü. 6-12 cm	20,000 m		
01.03.04.28.	StL-Nr. 22.113/937.91.93.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. *bis 20 m *Breite 15 mm schneiden	20,000 m		
01.03.04.29.	StL-Nr. 22.113/942.91.14.30.01 Fugenfüllung herstellen *Deckschicht bis 20 m*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	20,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.03.04.30.	Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm ... Freitext Freitext Freitext ...	4,000	St		
Summe 01.03.04. LB 113 Asphaltbauweisen					
01.03.05.	LB 115 Pflaster; Borde, Platten, Einfassungen. Neubau Bordanlage				
01.03.05.01.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*.	16,000	m		
01.03.05.02.	StL-Nr. 21.115/311.10.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*	4,000	m		
01.03.05.03.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.06.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Überg./Absenker bis 10 cm unt. OK*.	5,000	m		
01.03.05.04.	StL-Nr. 21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	5,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.05.05.	StL-Nr. 21.115/506.31 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.	2,000 St		
	Taktile Borde			
01.03.05.06.	Betonsonderbordstein Rollbord M 0-3, weiß	6,000 St		
01.03.05.07.	Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß rechts	1,000 St		
01.03.05.08.	Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß links	1,000 St		
01.03.05.09.	Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links	1,000 St		
01.03.05.10.	Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts	1,000 St		
01.03.05.11.	Tastbordstein 30x18 cm, weiß	8,000 St		
01.03.05.12.	Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links	1,000 St		
01.03.05.13.	Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts	1,000 St		
	Neubau Mittelinsel geklebt			
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.05.14.	Reinigen der vorhandenen Fahrbahndecke im Bereich der Klebeflächen	30,000 m2		
01.03.05.15.	Betonklebeflachbordstein FB 20x25 Außenbogenstein	8,000 m		
01.03.05.16.	Betonklebeflachbordstein FB 20x25 Gerader Stein	6,200 m		
01.03.05.17.	Kopfstein links zum Kleben	2,000 St		
01.03.05.18.	Kopfstein rechts zum Kleben	2,000 St		
01.03.05.19.	Sonderflachbord 20x25, gerader Stein, Bauhöhe 6 cm, zum Kleben	2,500 m		
01.03.05.20.	StL-Nr. 21.115/326.31.01 Bordstein trennen FBSt. 30/25-20/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen	6,000 St		
01.03.05.21.	Betonsonderbordstein Tastbord 30x20cm, zum Kleben	4,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.05.22.	Betonrippenplattenstein zum Kleben, Farbe weiß	12,000 St		
01.03.05.23.	Betonnoppenplattenstein zum Kleben, Farbe weiß	9,000 St		
01.03.05.24.	Begleitplatten anthrazit zum Kleben	28,000 St		
01.03.05.25.	StL-Nr. 21.115/195.99.99 Pflastersteine zuarbeiten	4,000 m		
01.03.05.26.	Kaltplastik-Rippenplatten	24,000 St		
01.03.05.27.	StL-Nr. 21.115/195.99.02 Pflastersteine zuarbeiten Dicke ü. 8-10 cm	2,000 m		
Taktile Leiteinrichtungen				
01.03.05.28.	Bodenindikatoren aus Beton Noppenplatte, titanweiß	4,500 m2		
01.03.05.29.	Bodenindikatoren aus Beton Rippenplatte, titanweiß	4,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.05.30.	StL-Nr. 21.115/195.99.02 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke ü. 8-10 cm	2,000 m		
01.03.05.31.	Kontrastplatten	2,000 m2		
01.03.05.32.	StL-Nr. 21.115/311.07.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	20,000 m		
Summe 01.03.05. LB 115 Pflaster; Borde, Platten..				
Alle OZ beinhalten das Liefern der Verkehrsschilder und				
01.03.06.	LB 130 Verkehrsschilder			
01.03.06.01.	StL-Nr. 21.130/101.99.21.29.19 Verkehrsschild anbringen .*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .*St.Rohrsch.Plan I	2,000 St		
01.03.06.02.	Rohrpfosten aufstellen Länge2000mm*R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG*	2,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

01.03.06.03. Rohrpfosten aufstellen
 Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm
 Fundament Typ B
 Aushub verwerten

2,000 St

.....

.....

01.03.06.04. StL-Nr. 21.130/101.99.21.39.19
 Verkehrsschild anbringen
 *Größe 2
 einseitig*Folie RA 3
 *St.Rohrsch.Plan I

6,000 St

.....

.....

01.03.06.05. StL-Nr. 21.130/101.99.21.39.19
 Verkehrsschild anbringen
 *Größe 2
 einseitig*Folie RA 3
 .*St.Rohrsch.Plan I

2,000 St

.....

.....

01.03.06.06. StL-Nr. 21.130/101.99.21.39.19
 Verkehrsschild anbringen
 *Größe 2
 einseitig*Folie RA 3
 .*St.Rohrsch.Plan I

2,000 St

.....

.....

01.03.06.07. Rohrpfosten aufstellen
 Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm
 Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8
 Aushub verwerten

8,000 St

.....

.....

Austausch vorhandener VZ an B180

Übertrag:

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.06.08.	StL-Nr. 21.130/011.10.01.91.90 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Aufst.Bef.bleibt .*neben d. Fahrbahn	4,000 St		
01.03.06.09.	StL-Nr. 21.130/101.99.21.29.19 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .*St.Rohrsch.Plan I	2,000 St		
01.03.06.10.	StL-Nr. 21.130/101.99.21.29.19 *Größe 2 einseitig*Folie RA 2 *St.Rohrsch.Plan I	2,000 St		
01.03.06.11.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern	1,000 St		
01.03.06.12.	Rohrpfosten des AG aufstellen L>2-3 m D b.76 mm*mit Bodenhül. AN Boden Unterl. AG*Fert.F0,3/0,3/0,8 Aushub verwerten*	1,000 St		
Summe 01.03.06. LB 130 Verkehrsschilder				
01.03.07.	Stützwände			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.07.01.	Verbundpalisaden - Durchmesser 20 cm			
		31,000 m		
01.03.07.02.	sonst wie vor, Höhe 150 cm			
		15,000 m		
01.03.07.03.	sonst wie vor, Höhe 120 cm			
		5,000 m		
01.03.07.04.	sonst wie vor, Höhe 100 cm			
		8,000 m		
01.03.07.05.	sonst wie vor, Höhe 80 cm			
		5,000 m		
01.03.07.06.	sonst wie vor, Höhe 60 cm			
		14,000 m		
01.03.07.07.	Zulage für Felsabtrag			
		30,000 m		
	Summe 01.03.07. Stützwände			
01.03.08.	LB Landschaftsbau			
01.03.08.01.	Vegetationsfläche mähen steiler 1:3* Mähgut Verw. AN			
		260,000 m2		
Übertrag:				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.08.02.	StL-Nr. 21.107/204.05.29.04.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. .*UG 04	560,000 m2		
01.03.08.03.	StL-Nr. 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN	720,000 m2		
01.03.08.04.	StL-Nr. 21.107/602.94.01 Vegetationsfläche wässern .*20 Liter Fertigst.pflege	720,000 m2		
01.03.08.05.	StL-Nr. 21.107/004.23.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	5,000 St		
01.03.08.06.	StL-Nr. 21.107/220.02.02.90.04 Nassansaat mit RSM Regio herstellen 25 g Kleber*40g organ.-miner. ... Freitext ...*UG 04	170,000 m2		
Summe 01.03.08. LB Landschaftsbau				
Alle Markierungssysteme mind. P7, R4, RW3				
01.03.09.	LB Fahrbahnmarkierungen			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.09.01.	StL-Nr. 21.131/005.21.21.41.11 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	95,000 m		
01.03.09.02.	StL-Nr. 21.131/005.51.21.41.11 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	21,000 m		
01.03.09.03.	StL-Nr. 21.131/010.25.21.41.11 Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	15,000 m		
01.03.09.04.	StL-Nr. 21.131/015.21.41.11 Markierungszeichen entfernen sonst.Markierung*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	11,000 m2		
01.03.09.05.	StL-Nr. 21.131/110.99 Markierungsfläche reinigen	45,000 m2		
01.03.09.06.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen	45,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.03.09.07.	StL-Nr. 21.131/515.31.70.92.01 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Heißplastikmasse* P 7*grobstr. Decke	55,000 m		
01.03.09.08.	StL-Nr. 21.131/505.21.17.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse .*P 7 grobstr. Decke	120,000 m		
Summe 01.03.09. LB Fahrbahnmarkierungen				
01.03.10.	Trinkwasserleitung			
01.03.10.01.	Boden für Suchschachtung ausheben	20,000 m3		
01.03.10.02.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	20,000 m3		
01.03.10.03.	Umverlegung Trinkwasserleitung	10,000 m		
Summe 01.03.10. Trinkwasserleitung				
Summe 01.03. Bereich Rad-Gehweg bis Ententeich				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	Straßenbeleuchtung			
01.04.00.	LB 108 Baugruben Leitungsgräben			
01.04.00.01.	Graben für Leitungen herst. Breite>0,30-0,40m*			
		1.190,000 m		
01.04.00.02.	sonst wie vor jedoch Grabentiefe bis 1,10 m			
		30,000 m		
01.04.00.03.	Planum +/- 2cm			
		1.190,000 m		
01.04.00.04.	sonst wie vor jedoch Grabentiefe bis 1,10 m			
		30,000 m		
01.04.00.05.	Sand liefern und in Kabelgraben einbauen			
		1.190,000 m		
01.04.00.06.	sonst wie vor jedoch Grabentiefe bis 1,10 m			
		30,000 m		
01.04.00.07.	Baustoff in Leitungsgraben einb. gebr. Minstoffe* *oberh.Leitungs.			
		1.190,000 m		
01.04.00.08.	sonst wie vor jedoch Grabentiefe bis 1,10 m			
		30,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
01.04.00.09.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z1.2 nach LAGA	5,000 m3		
01.04.00.10.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA	5,000 m3		
01.04.00.11.	Zulage zu allen vorher beschriebenen Erdarbeiten für die Entsorgung bis Zuordnungsklasse >Z2 nach LAGA	5,000 m3		
Summe 01.04.00. LB 108 Baugruben Leitungsgräben				
01.04.01.	LB 133 Straßenbeleuchtung			
01.04.01.01.	Fundamentrohr als Masthülse 1.500 mm	2,000 St		
01.04.01.02.	Fundamentrohr als Masthülse 1.000 mm	19,000 St		
01.04.01.03.	Endkappen für Fundamentrohre	21,000 St		
01.04.01.04.	Mastkantenschutz liefern und montieren	21,000 St		
01.04.01.05.	Auslegermast fuer Beleuchtung aufstellen	2,000 St		
01.04.01.06.	Lichtmasten LPH 5,50m aus verzinkten Stahl	19,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.04.01.07.	Bodenplatten stahlverzinkt liefern und montieren	21,000	St		
01.04.01.08.	Mastsicherungskasten mit Überspannungs- schutz	21,000	St		
01.04.01.09.	LED-Mastleuchten	21,000	St		
01.04.01.10.	Erdanschlußkabel Farbe grüngelb	21,000	St		
01.04.01.11.	Flex-Rohr für Erdverlegung M63	180,000	m		
01.04.01.12.	Straßenbeleuchtungssäule	1,000	St		
01.04.01.13.	Erdkabel NYY-J 5x10 mm²	1.220,000	m		
01.04.01.14.	Erdkabel NYY-J 5x1,5mm zur Einspeisung	120,000	m		
01.04.01.15.	E-Anlage inkl. Messung beim örtlichen Energie- versorger beantragen und Inbetriebsetzung	1,000	psch		
01.04.01.16.	Prüfprotokoll laut E-Check erstellen und Prüf-Plakette	1,000	St		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
01.04.01.17.	Revisionsunterlagen/ Dokumentation				
		1,000	Psch		
01.04.01.18.	Übergabe der E-Anlage mit Ein- weisung des zuständigen Elektro- betriebes der Ortschaft				
		1,000	psch		
Summe 01.04.01.	LB 133 Straßenbeleuchtung				
Summe 01.04.	Straßenbeleuchtung				
01.05.	Bestandsdokumentation				
01.05.00.	Bestandsunterlagen				
01.05.00.01.	Bestandsdokumentation				
		1,000	Psch		
Summe 01.05.00.	Bestandsunterlagen				
Summe 01.05.	Bestandsdokumentation				
Summe 01.	Bauteil 01 Leistungen Stadt (AG..				
02.	Bauteil 02 Leistungen WAV SUF (AG WAV SUF				
02.00.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Sammelleitung				
02.00.00.	Allgemeine Leistungen und Hinweise				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.00.00.01.	Absteckung der Schachtstandorte				
		5,000	St		
02.00.00.02.	Baustellenversicherung, AG-Risiko, Bauteil 02				
		1,000	psch		
	Allgemeine Hinweise				
02.00.00.03.	Bestandsvermessung Beistellung von Personal				
		1,000	psch		
02.00.00.04.	Bereitstellung von Hilfskräften				
		1,000	psch		
	Summe 02.00.00. Allgemeine Leistungen und Hinwe..				
02.00.01.	Rückbau - Sammelleitung				
	Verdämmung / Rückbau Kanal				
02.00.01.01.	Bauliche Anlage abbrechen *Beton *Anl.freil./Bod.AN ges. Abbr. verw.				
		6,000	m3		
02.00.01.02.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 300*Kunststoff-Rohr *Ausb. verwerten				
		20,000	m		
02.00.01.03.	Stillgelegte Kanäle verfüllen bis DN 250				
		120,000	m		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
02.00.01.04.	Teilrückbau von Schächten	2,000 St		
	Summe 02.00.01. Rückbau - Sammelleitung			
02.00.02.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben - Sammelleitung			
	Sammelleitung			
02.00.02.01.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >2,75 - 3,25 m Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	140,000 m		
02.00.02.02.	Zulage Entsorgung Aushub Z1.1	10,000 m		
02.00.02.03.	Zulage Entsorgung Aushub Z1.2	10,000 m		
02.00.02.04.	Zulage Entsorgung Aushub Z2	10,000 m		
02.00.02.05.	Zulage Entsorgung Aushub >Z2	10,000 m		
02.00.02.06.	Aushub für Bodenaustausch unter Grabensohle	140,000 m		
02.00.02.07.	Mineralstoffgemisch 0/32 - 0/45 Bodenaustausch	140,000 m		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
02.00.02.08.	Baustoff in Leitungszone einbauen *Tiefe >2,25-2,75m Rohr DN/OD 315*eischl.Leit.zone.	140,000 m		
02.00.02.09.	Leitungsgraben oberhalb Leitungszone verfüllen	140,000 m		
02.00.02.10.	Planum +/- 2cm	140,000 m		
02.00.02.11.	Nachverdichten	140,000 m		
02.00.02.12.	Grabenverbau durch Verbauboxen, Tiefe bis 3,00 m	770,000 m2		
02.00.02.13.	Boden für Suchschachtung ausheben	20,000 m3		
02.00.02.14.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	10,000 m3		
02.00.02.15.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN200 bei Kreuzung	4,000 St		
Summe 02.00.02. LB 108 Baugruben, Leitungsgräbe..				
02.00.03.	LB 109 Wasserhaltung - Sammelleitung			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.00.03.01.	Offene Wasserhaltung durchführen			
		140,000 m		
02.00.03.02.	Sicherstellung Abwasserabfluss / Abwasserhaltung			
		1,000 psch		
Summe 02.00.03. LB 109 Wasserhaltung - Sammelle..				
02.00.04.	Rohrverlegearbeiten - Sammelleitung			
	Sammelleitung - Kanalrohr / Formstücke systemgleich			
02.00.04.01.	Kanal PP SN 10 , DN/OD 315			
		140,000 m		
02.00.04.02.	Bogen DN 315 Polypropylen, 15-30 Grad			
		2,000 St		
02.00.04.03.	Bogen DN 315 Polypropylen, 45 Grad			
		2,000 St		
02.00.04.04.	Überschiebmuffe DN 315 Polypropylen			
		4,000 St		
02.00.04.05.	Abzweig DN 315/160, 45° Polypropylen			
		15,000 St		
	Leitungsanschlüsse			
02.00.04.06.	Leitungsanschluss an Bestand DN/OD 200 PP			
		1,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
02.00.04.07.	Leitungsanschluss an Bestand DN/OD 315 PP			
		1,000 St		
02.00.04.08.	Schachtanschluss Neubau DN/OD 315 PP herstellen			
		10,000 St		
02.00.04.09.	Schachtanschluss nachträglich, DN/OD 315 PP herstellen			
		1,000 St		
Summe 02.00.04. Rohrverlegearbeiten - Sammellei..				
02.00.05.	Schächte - Sammelleitung			
02.00.05.01.	Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M1			
		1,000 St		
02.00.05.02.	Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M2			
		1,000 St		
02.00.05.03.	Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M3			
		1,000 St		
02.00.05.04.	Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M4			
		1,000 St		
02.00.05.05.	Kanalschacht DN 1500 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M5			
		1,000 St		
02.00.05.06.	provisorische Schachtabdeckung liefern und einbauen			
		5,000 St		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
02.00.05.07.	Einwalzbare Schachtabdeckung, D 400	5,000 St		
02.00.05.08.	Schmutzfänger DIN 1221 - schwere Ausführung	5,000 St		
Summe 02.00.05. Schächte - Sammelleitung				
02.00.06.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel - Sammelleitung			
02.00.06.01.	Provisorischer Deckenschluss 0/32	70,000 m2		
02.00.06.02.	StL-Nr. 22.112/209.90.99.99.91 Frostschuttschicht herstellen Abrechng. Auftrag	35,000 m3		
Summe 02.00.06. LB 112 Schichten ohne Bindemitt..				
02.00.07.	LB 113 Asphaltarbeiten - Sammelleitung			
	Abbruch			
02.00.07.01.	Asphaltbefestigung aufnehmen *Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*	55,000 m2		
			Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
02.00.07.02.	StL-Nr. 22.113/038.21.04 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	55,000 m		
	Verschluss Fahrbahn			
02.00.07.03.	StL-Nr. 22.113/148.14.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	55,000 m2		
02.00.07.04.	StL-Nr. 22.113/063.31.02.33 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	55,000 m2		
02.00.07.05.	StL-Nr. 22.113/348.11.19.90.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm Bitumen 70/100*	55,000 m2		
02.00.07.06.	StL-Nr. 22.113/952.10.90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*.	55,000 m2		
	Summe 02.00.07. LB 113 Asphaltarbeiten - Sammel..			
02.00.08.	LB 115 Pflaster, Borden - Sammelleitung			

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
 LV: 1 Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Abbruch, Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse bis Z2				
02.00.08.01.	StL-Nr. 21.115/036.42.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 20-35cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	10,000 m		
02.00.08.02.	StL-Nr. 21.115/031.14.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. b. 10/R-St. alles Verw. AN	10,000 m		
02.00.08.03.	StL-Nr. 21.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	5,000 m2		
Neubau Bordanlage				
02.00.08.04.	StL-Nr. 21.115/311.03.00.01.19 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*	10,000 m		
02.00.08.05.	Streifen aus Betonpfl.st. herst. o.F., m. Vorsatz.*1-zeilig bis 10 cm unt.OK*F-Beton 12 MPa Fuge Typ B*Radius bis 12 m	10,000 m		
Summe 02.00.08. LB 115 Pflaster, Borden - Samme..				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.00.09.	Prüfungen und Nachweise - Sammelleitung				
02.00.09.01.	Vorbereitung der Dichtigkeitsprüfung und TV-Dokumentation von Kanal und Schachtbauwerken				
		1,000	Psch		
	Prüfungen Sammelleitung				
02.00.09.02.	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht. Kunststoff*Haltung bis 60 m Räumg. verwerten				
		140,000	m		
	Verdichtungsnachweise				
02.00.09.03.	Verdichtungsnachweise nach ZTVE-StB 17/ ZTVA-StB 12				
		6,000	St		
	Summe 02.00.09. Prüfungen und Nachweise - Samme..				
	Summe 02.00. Kanalbauarbeiten "Marienberge" ..				
02.01.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Hausanschlüsse				
02.01.00.	Allgemeine Leistungen und Hinweise - Hausanschlüsse				
	Hausanschlusskanäle				
02.01.00.01.	Dokumentation der Hausanschlusskanäle				
		1,000	psch		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
02.01.00.02.	Liste der Hausanschlusskanäle führen				
		1,000	psch		
02.01.00.03.	Bereitstellung von Hilfskräften				
		1,000	psch		
02.01.00.04.	Abwasserumleitung während der Bauphase				
		5,000	St		
	Summe 02.01.00. Allgemeine Leistungen und Hinwe..				
02.01.01.	Rückbau - Hausanschlüsse				
02.01.01.01.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 200* *Ausb. verwerten				
		40,000	m		
	Summe 02.01.01. Rückbau - Hausanschlüsse				
02.01.02.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben - Hausanschlüsse				
	Hausanschlüsse				
02.01.02.01.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Tiefe >2,25 - 2,75 m Verfüllboden ges.*Aushub verwerten				
		90,000	m		
02.01.02.02.	Aushub für Bodenaustausch unter Grabensohle				
		90,000	m		
				Übertrag:	

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
02.01.02.03.	Mineralstoffgemisch 0/32 - 0/45 Bodenaustausch	90,000 m		
02.01.02.04.	Baustoff in Leitungszone einbauen *Tiefe >2,25-2,75m Rohr DN/OD 160*eischl.Leit.zone.	90,000 m		
02.01.02.05.	Leitungsgraben oberhalb Leitungszone verfüllen	90,000 m		
02.01.02.06.	Planum +/- 2cm	90,000 m		
02.01.02.07.	Nachverdichten	90,000 m		
02.01.02.08.	Verbau Grabentiefe bis 3,00 m	540,000 m2		
02.01.02.09.	Boden für Suchschachtung ausheben	20,000 m3		
02.01.02.10.	Zulage für Handschachtung zu allen vorher beschriebenen Positionen bezüglich Erdaushubarbeiten	10,000 m3		
02.01.02.11.	Sichern von Kabeln und Leitungen bis DN150 bei Kreuzung	8,000 St		

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.01.02.				
02.01.03.	Rohrverlegearbeiten - Hausanschlüsse				
	Hausanschlussleitungen - Kanalrohr / Formstücke systemgleich				
02.01.03.01.	Kanal PP SN 10 , DN/OD 160				
		90,000	m		
02.01.03.02.	Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad				
		10,000	St		
02.01.03.03.	Bogen DN 160 Polypropylen, 45 Grad				
		5,000	St		
02.01.03.04.	Überschiebmuffe DN 160 Polypropylen				
		20,000	St		
02.01.03.05.	Schnellverschlusssteller für DN/OD 160				
		20,000	St		
02.01.03.06.	Trennung und Rückbau Hausanschlussleitung				
		20,000	St		
02.01.03.07.	Mauerdurchführung bis 30 cm				
		5,000	St		
	Leistungsanschlüsse				
02.01.03.08.	Leistungsanschluss an Bestand DN/OD 160 PP				
		20,000	St		
	Summe 02.01.03.				
	Rohrverlegearbeiten - Hausansch..				

Kurztext-Preis-Verzeichnis

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.04.	Schächte - Hausanschlüsse				
02.01.04.01.	Kanalschacht DN 400 PP/ PVC, DN/OD 160, T bis 2,50 m				
		1,000	Stck		
	Summe 02.01.04.				
02.01.05.	Prüfungen und Nachweise - Hausanschlüsse				
	Prüfungen Hausanschlussleitungen				
02.01.05.01.	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.* Kunststoff*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten				
		90,000	m		
	Verdichtungsnachweise				
02.01.05.02.	Verdichtungsnachweise nach ZTVE-StB 17/ ZTVA-StB 12				
		5,000	St		
	Summe 02.01.05.				
	Summe 02.01.				
	Summe 02.				

Kurztext-Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
00.	Bauteil 00 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung (AG Stadt)	
00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	LB 102 Verkehrssicherung	
	Summe 00.	Bauteil 00 Baustelleneinrichtun..
		

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV: 1 Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.00.00.	LB 101 Baustelleneinrichtung	
00.00.01.	SiGeKo	
00.00.02.	Zwischenlager	
00.00.03.	Prüfungen	
	Summe 00.00. Baustelleneinrichtung	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
00.01.	LB 102 Verkehrssicherung	
00.01.00.	Verkehrssicherung für Arbeiten zur Querung der B180	
00.01.01.	Verkehrssicherung für "Merseburger Straße"	
00.01.02.	Verkehrssicherung für "Ententeich"	
00.01.03.	Verkehrssicherung für "Marienberge"	
Summe 00.01.	LB 102 Verkehrssicherung	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Bauteil 01 Leistungen Stadt (AG Stadt)	
01.00.	Bereich "Merseburger Straße"	
01.01.	Kanalbauarbeiten "Merseburger Straße"	
01.02.	Bereich "Marienberge" bis Beginn Rad-Gehweg	
01.03.	Bereich Rad-Gehweg bis Ententeich	
01.04.	Straßenbeleuchtung	
01.05.	Bestandsdokumentation	
Summe 01.	Bauteil 01 Leistungen Stadt (AG..	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.00.	Bereich "Merseburger Straße"	
01.00.00.	LB 106 Erdbau	
01.00.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben	
01.00.02.	LB 110 Entwässerung für Straße	
01.00.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel	
01.00.04.	LB 113 Asphaltbauweisen	
01.00.05.	LB 115 Pflaster; Borde,Platten, Einfassungen.	
01.00.06.	LB Verkehrszeichen	
01.00.07.	LB 134 Kabelverlegung	
01.00.08.	LB 114 Betonbauweisen	
01.00.09.	Ausstattung	
01.00.10.	LB Fahrbahnmarkierungen	
01.00.11.	LB Landschaftsbau	
Summe 01.00.	Bereich "Merseburger Straße"	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV: 1 Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.01.	Kanalbauarbeiten "Merseburger Straße"	
01.01.00.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben	
01.01.01.	LB 110 Rohrleitungen, Schächte	
	Summe 01.01.	Kanalbauarbeiten "Merseburger ..
		

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.02.	Bereich "Marienberge" bis Beginn Rad-Gehweg	
01.02.00.	LB 106 Erdbau	
01.02.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben	
01.02.02.	LB 110 Entwässerung für Straße	
01.02.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel	
01.02.04.	LB 113 Asphaltbauweisen	
01.02.05.	LB 115 Pflaster; Borde,.....	
01.02.06.	LB 114 Betonbauweisen	
01.02.07.	LB Landschaftsbau	
	Summe 01.02. Bereich "Marienberge" bis Begin..	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.03.	Bereich Rad-Gehweg bis Ententeich	
01.03.00.	LB 106 Erdbau	
01.03.01.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben	
01.03.02.	LB 110 Entwässerung für Straße	
01.03.03.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel	
01.03.04.	LB 113 Asphaltbauweisen	
01.03.05.	LB 115 Pflaster; Borde, Platten, Einfassungn.	
01.03.06.	LB 130 Verkehrsschilder	
01.03.07.	Stützwände	
01.03.08.	LB Landschaftsbau	
01.03.09.	LB Fahrbahnmarkierungen	
01.03.10.	Trinkwasserleitung	
	Summe 01.03. Bereich Rad-Gehweg bis Ententeich	

Kurztext-Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.04.	Straßenbeleuchtung	
01.04.00.	LB 108 Baugruben Leitungsgräben	
01.04.01.	LB 133 Straßenbeleuchtung	
	Summe 01.04.	Straßenbeleuchtung
		

Kurztext-Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.05.	Bestandsdokumentation	
01.05.00.	Bestandsunterlagen	
	Summe 01.05.	Bestandsdokumentation

Kurztext-Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Bauteil 02 Leistungen WAV SUF (AG WAV SUF	
02.00.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Sammelleitung	
02.01.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Hausanschlüsse	
	Summe 02.	Bauteil 02 Leistungen WAV SUF ..
		

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.00.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Sammelleitung	
02.00.00.	Allgemeine Leistungen und Hinweise	
02.00.01.	Rückbau - Sammelleitung	
02.00.02.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben - Sammelleitung	
02.00.03.	LB 109 Wasserhaltung - Sammelleitung	
02.00.04.	Rohrverlegearbeiten - Sammelleitung	
02.00.05.	Schächte - Sammelleitung	
02.00.06.	LB 112 Schichten ohne Bindemittel - Sammelleitung	
02.00.07.	LB 113 Asphaltarbeiten - Sammelleitung	
02.00.08.	LB 115 Pflaster, Borden - Sammelleitung	
02.00.09.	Prüfungen und Nachweise - Sammelleitung	
Summe 02.00.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" ..	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
 LV: 1 Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.01.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" - Hausanschlüsse	
02.01.00.	Allgemeine Leistungen und Hinweise - Hausanschlüsse	
02.01.01.	Rückbau - Hausanschlüsse	
02.01.02.	LB 108 Baugruben, Leitungsgräben - Hausanschlüsse	
02.01.03.	Rohrverlegearbeiten - Hausanschlüsse	
02.01.04.	Schächte - Hausanschlüsse	
02.01.05.	Prüfungen und Nachweise - Hausanschlüsse	
Summe 02.01.	Kanalbauarbeiten "Marienberge" ..	

Kurztext-Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 1988-00 **Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..**
LV: 1 **Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
00.	Bauteil 00 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung ..	
01.	Bauteil 01 Leistungen Stadt (AG Stadt)	
02.	Bauteil 02 Leistungen WAV SUF (AG WAV SUF	
Summe LV		1 Rad-Gehweg, Freyburg, Mersebu..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 124

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

01.00.02.04. **Straßenablauf aus Kunststoff**
 (TB61)
 ' '
 (TB62)
 ' '

01.00.02.05. **Aufsatz vor vorher beschriebenen Straßenablauf**
 300x500 Pultform
 (TB61)
 ' '
 (TB62)
 ' '

01.00.05.19. **Bodenindikatoren aus Beton**
 Rippenplatte, titanweiß
 (TB63)
 '
 '

01.00.05.23. **Betonsonderbordstein Rollbord M 0-3, weiß**
 (TB61)
 Hersteller angebotenes Produkt
 ' '

01.00.05.24. **Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß rechts**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes Produkt'
 '

01.00.05.25. **Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß links**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes Produkt'
 '

01.00.05.26. **Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes Produkt'
 '

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

01.00.05.27. **Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts**
 (TB61)
 "

01.00.05.28. **Tastbordstein 30x18 cm, weiß**
 (TB61)
 '

.....'

01.00.05.29. **Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links**
 (TB61)
 Hersteller angebotenes Produkt'

.....'

(TB62)
 "

01.00.05.30. **Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts**
 (TB61)

Hersteller angebotenes Produkt'

.....'

01.00.06.01. **FGÜ-Transparent 350-40/LED/B1/I**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes

Produkt'

.....'

01.00.06.02. **Auslegermast AF/A4,00/zylkon/ 5,25**
 (TB63)
 ngebotenes Fabrikat:

'

.....'

01.00.07.01. **Kabelschacht liefern und einbauen**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes Produkt'

.....'

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

- | | |
|--------------|---|
| 01.01.01.15. | Schacht aus PP herstellen
DU 1000 mm
(TB61)
Hersteller Schacht:'.....' |
| 01.01.01.16. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'.....' |
| 01.01.01.17. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'.....' |
| 01.01.01.18. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'.....' |
| 01.01.01.19. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'.....' |
| 01.01.01.20. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'.....' |
| 01.01.01.21. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'... ..' |
| 01.01.01.22. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'... ..' |
| 01.01.01.23. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'... ..' |
| 01.01.01.24. | sonst wie vor
(TB61)
Hersteller Schacht:'... ..' |
| 01.02.02.01. | Straßenablauf aus Kunststoff
(TB61)
'.....'
(TB62)
'.....' |
| 01.02.02.02. | Aufsatz vor vorher beschriebenen Straßenablauf
300x500 Pultform
(TB61) |

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

' '
(TB62)
' '

01.03.02.11. **Straßenablauf aus Kunststoff**
(TB61)

' '
(TB62)
' '

01.03.02.12. **Aufsatz vor vorher beschriebenen Straßenablauf**
300x500 Pultform

(TB61)
' '
(TB62)
' '

01.03.05.06. **Betonsonderbordstein Rollbord M 0-3, weiß**
(TB63)

Hersteller angebotenes Produkt'

' '

01.03.05.07. **Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß rechts**
(TB63)

Hersteller angebotenes Produkt'

' '

01.03.05.08. **Übergangstein Typ M 0-3-6 weiß links**
(TB61)

' '
' '

01.03.05.09. **Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links**
(TB61)

' '
' '

01.03.05.10. **Tastbord-Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts**
(TB61)

' '
' '

01.03.05.11. **Tastbordstein 30x18 cm, weiß**
(TB61)

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

01.03.05.12. **Rundbord Adapter 30x20 cm weiß links**
(TB61)

01.03.05.13. **Rundbord Adapter 30x20 cm weiß rechts**
(TB61)

01.03.05.15. **Betonklebeflachbordstein FB 20x25**
Außenbogenstein
(TB63)
Hersteller angebotenes
Produkt'.....

01.03.05.16. **Betonklebeflachbordstein FB 20x25**
Gerader Stein
(TB63)
Hersteller angebotenes
Produkt'.....

01.03.05.17. **Kopfstein links zum Kleben**
(TB63)
Hersteller angebotenes
Produkt'.....

01.03.05.18. **Kopfstein rechts zum Kleben**
(TB63)
Hersteller angebotenes
Produkt'.....

01.03.05.19. **Sonderflachbord 20x25, gerader Stein,**
Bauhöhe 6 cm, zum Kleben
(TB63)
Hersteller angebotenes
Produkt'.....

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

01.03.05.21. **Betonsonderbordstein Tastbord 30x20cm,
zum Kleben**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes
 Produkt'.....
 '

01.03.05.22. **Betonrippenplattenstein zum Kleben,
Farbe weiß**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes
 Produkt'.....
 '

01.03.05.23. **Betonnoppenplattenstein zum Kleben,
Farbe weiß**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes
 Produkt'.....
 '

01.03.05.26. **Kaltplastik-Rippenplatten**
 (TB63)
 Hersteller angebotenes
 Produkt'.....
 '

01.04.01.01. **Fundamentrohr als Masthülse 1.500 mm**
 (TB61)
 Hersteller'.....'
 (TB62)
 Produkt: '.....'

01.04.01.02. **Fundamentrohr als Masthülse 1.000 mm**
 (TB61)
 Hersteller'.....'
 (TB62)
 Produkt: '.....'

01.04.01.09. **LED-Mastleuchten**
 (TB61)
 Hersteller'.....'
 (TB62)
 Produkt: '.....'

Kurztext-Preis-Verzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	1988-00	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweg..
LV:	1	Rad-Gehweg, Freyburg, Merseburger Straße bis Ent..

- | | |
|--------------|--|
| 01.04.01.12. | Straßenbeleuchtungssäule
(TB61)
Hersteller'.....'
(TB62)
Produkt: '.....' |
| 02.00.04.01. | Kanal PP SN 10 , DN/OD 315
(TB61)
Hersteller/Typ '.....'
, |
| 02.00.05.01. | Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M1
(TB11)
Fabrikat: '.....' |
| 02.00.05.02. | Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M2
(TB11)
Fabrikat: '.....' |
| 02.00.05.03. | Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M3
(TB11)
Fabrikat: '.....' |
| 02.00.05.04. | Kanalschacht DN 1000 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M4
(TB11)
Fabrikat: '.....' |
| 02.00.05.05. | Kanalschacht DN 1500 aus PP, Gerinne DN/OD 300/300, M5
(TB11)
Fabrikat: '.....' |
| 02.01.03.01. | Kanal PP SN 10 , DN/OD 160
(TB61)
Hersteller/Typ '.....'
, |

