

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
 VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
 LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00. **SM Bernburg Bund**

00.00. **Baustelleneinrichtung**

*Hinweis zur OZ 00.00.0001.
 Hinweis: Folgeposition gilt für alle Maßnahmenstandorte
 und die gesamte Maßnahmendauer. Objektverteilung
 (weiträumig) in Übersichtskarte beachten.*

00.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	----- Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme	00.00.		,..
00.01.	Verkehrssicherung				
00.01.0001.	----- Antrag auf verkehrsrechtl.Anordnung Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen für alle Bauzustände stellen. Einschl. aller erforderlichen Verkehrszeichenpläne, ggf. Signallage- und -zeitenpläne sowie Umleitungs- oder Verkehrslenkungspläne, fallweise verschiedene Bauphasenpläne. Aufzustellen gemäß StVO, VwV-StO, RSA in der jeweils gültigen Fassung. Für alle Verkehrssicherungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen aller Abschnitte. Ggf. mehrere Genehmigungen erforderlich. Die Gebühren trägt der AN, sie sind in den EP einzurechnen. Behördliche Genehmigungen dem AG ohne Aufforderung vor Beginn der Aufstellung einschl. Verkehrssicherungspläne einreichen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0002.	----- Verkehrssicherung einrichten Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO/RSA bei Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs nach Baubeschreibung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben, umsetzen und abbauen. Angeboten wird die Verkehrssicherung für alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses. Verkehrszeichen, Einrichtungen und Geräte werden vom AN gestellt, vorgehalten und nach dem Abbau abtransportiert. Der Ersatz für zerstörte oder abhanden gekommene Teile wird nicht gesondert vergütet. Das Einholen der entsprechenden Genehmigungen unter Vorlage von Verkehrszeichenplänen durch den AN beim	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002. Forts. ...					
	Straßenverkehrsamt Salzlandkreis (32 FD Ordnung und Straßenverkehr) ist in den Angebotspreis einzukalkulieren.				
00.01.0003.	21.105/135.90.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'je Maßnahme ca. 10-15 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'nach Erfordernis bzw. Bauablauf des AN' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	10,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.01.		,..
00.02.	Demontagarbeiten				
00.02.0001.	21.130/011.90.99.11.90 TA Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'Größe 2,Durchmesser 600mm' Aufstellvorrichtung 'Rohrpfosten 50mm entfernen' Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe 'Lieferung zur SM'	8,00	St,..,..
00.02.0002.	21.130/011.90.01.91.90 TA Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 'Größe 2,Durchmesser 600mm' Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt. Fundament 'Fertigteilfundament 80 cm hoch und mit Gewindestangenabstand von 160 mm verbleibt' Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe 'Lieferung zur SM'	2,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.02.		,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.03. Lieferung VKZ

Hinweis zur OZ 00.03.0001.

Kleinteile wie Schellen, Schrauben, Mutter, usw. sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren

00.03.0001.	21.130/401.01.31.23.01 Verkehrsschild liefern Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Ronde. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AN.	15,00	St,..,..
--------------------	--	-------	----	----------	----------

00.03.0002.	21.130/401.05.31.23.01 Verkehrsschild liefern Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Ab- laden durch AN.	2,00	St,..,..
--------------------	---	------	----	----------	----------

Zwischensumme 00.03.,..

00.04. Montagearbeiten

00.04.0001.	21.130/101.01.31.23.32 Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Ronde. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	15,00	St,..,..
--------------------	--	-------	----	----------	----------

00.04.0002.	21.130/101.05.31.23.32 Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 3.	2,00	St,..,..
--------------------	---	------	----	----------	----------

...Forts. 00.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
 VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
 LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0002.	Forts. ...				
	Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
00.04.0003.	-----	8,00	St,..,..
	Fundament mit Rohrfosten aufstel.. Rohrfosten mit Abdeckkappe und Fundament für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge entsprechend der verbauten Schilder Rohr Rohrfosten immer 76mm Durchmesser mit Fußplatte und 4-seitigen Knotenblechen, Lochabstand 160 mm Fundament Fertigteilfundament 80 cm hoch und mit Gewindestangenabstand von 160 mm				
00.04.0004.	21.130/302.99.00.29.00 TA	1,00	St,..,..
	Rohrfosten aufstellen Rohrfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge 'wie Bestand' Rohr 'Rohrfosten immer 76mm Durchmesser mit Fußplatte und 4-seitigen Knotenblechen, Lochabstand 160 mm' Auf vorhandenem Fundament aufstellen. Fundament 'Fertigteilfundament 80 cm hoch und mit Gewindestangenabstand von 160 mm'				
	Zwischensumme 00.04.			,..
00.05.	Dokumentation				
00.05.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Fotodokumentation Erstellung einer digitalen Fotodokumentation "vorher/nachher" mit Sandortangaben.				
00.05.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Aufmaß Erstellung eines prüffähigen, elektronischen Aufmaßes mit tabellarischer Auflistung aller umgerüsteten Standorte.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.05.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
 VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
 LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01. SM Bernburg Land

01.00. Baustelleneinrichtung

*Hinweis zur OZ 01.00.0001.
 Hinweis: Folgeposition gilt für alle Maßnahmenstandorte
 und die gesamte Maßnahmendauer. Objektverteilung
 (weiträumig) in Übersichtskarte beachten.*

01.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
--------------------	-------	------	------	-----------	----------

Baustelle einrichten
 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
--------------------	-------	------	------	-----------	----------

Baustelle räumen
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3
VE: Los 2 Umrüstung SM Bernburg
LV: Los2 Umrüstung SM Bernburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003.	----- Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme	01.00.		,..
01.01.	Verkehrssicherung				
01.01.0001.	----- Antrag auf verkehrsrechtl.Anordnung Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen für alle Bauzustände stellen. Einschl. aller erforderlichen Verkehrszeichenpläne, ggf. Signallage- und -zeitenpläne sowie Umleitungs- oder Verkehrslenkungspläne, fallweise verschiedene Bauphasenpläne. Aufzustellen gemäß StVO, VwV-StO, RSA in der jeweils gültigen Fassung. Für alle Verkehrssicherungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen aller Abschnitte. Ggf. mehrere Genehmigungen erforderlich. Die Gebühren trägt der AN, sie sind in den EP einzurechnen. Behördliche Genehmigungen dem AG ohne Aufforderung vor Beginn der Aufstellung einschl. Verkehrssicherungspläne einreichen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0002.	----- Verkehrssicherung einrichten Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO/RSA bei Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Richtungsverkehrs nach Baubeschreibung aufbauen, ständig unterhalten, betreiben, umsetzen und abbauen. Angeboten wird die Verkehrssicherung für alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses. Verkehrszeichen, Einrichtungen und Geräte werden vom AN gestellt, vorgehalten und nach dem Abbau abtransportiert. Der Ersatz für zerstörte oder abhanden gekommene Teile wird nicht gesondert vergütet. Das Einholen der entsprechenden Genehmigungen unter Vorlage von Verkehrszeichenplänen durch den AN beim	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.03. Lieferung VKZ

Hinweis zur OZ 01.03.0001.

Kleinteile wie Schellen, Schrauben, Mutter, usw. sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren

01.03.0001.	21.130/401.01.31.23.01 Verkehrsschild liefern Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Ronde. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	97,00	St,..,..
--------------------	---	-------	----	----------	----------

01.03.0002.	21.130/401.05.31.23.01 Verkehrsschild liefern Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.	5,00	St,..,..
--------------------	--	------	----	----------	----------

Zwischensumme 01.03.,..

01.04. Montagearbeiten

01.04.0001.	21.130/101.01.31.23.32 Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Ronde. Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	97,00	St,..,..
--------------------	--	-------	----	----------	----------

01.04.0002.	21.130/101.05.31.23.32 Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Rechteck, Querformat. Größe 3.	5,00	St,..,..
--------------------	---	------	----	----------	----------

...Forts. 01.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
 VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
 LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0002.	Forts. ...				
	Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
01.04.0003.	-----	92,00	St,...,...
	Fundament mit Rohrpfosten aufstel.. Rohrpfosten mit Abdeckkappe und Fundament für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge entsprechend der verbauten Schilder Rohr Rohrpfosten immer 76mm Durchmesser mit Fußplatte und 4-seitigen Knotenblechen, Lochabstand 160 mm Fundament Fertigteilfundament 80 cm hoch und mit Gewindestangenabstand von 160 mm				
01.04.0004.	21.130/302.99.00.29.00 TA	1,00	St,...,...
	Rohrpfosten aufstellen Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge 'wie Bestand' Rohr 'Rohrpfosten immer 76mm Durchmesser mit Fußplatte und 4-seitigen Knotenblechen, Lochabstand 160 mm' Auf vorhandenem Fundament aufstellen. Fundament 'Fertigteilfundament 80 cm hoch und mit Gewindestangenabstand von 160 mm'				
	Zwischensumme 01.04.			,...
01.05.	Dokumentation				
01.05.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Fotodokumentation Erstellung einer digitalen Fotodokumentation "vorher/nachher" mit Standortangaben.				
01.05.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Aufmaß Erstellung eines prüffähigen, elektronischen Aufmaßes mit tabellarischer Auflistung aller umgerüsteten Standorte.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.05.		,...
	Zwischensumme	01.		,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ **GB in EUR**

LV **Los2**

00. SM Bernburg Bund

00.00.	Baustelleneinrichtung,...
00.01.	Verkehrssicherung,...
00.02.	Demontagarbeiten,...
00.03.	Lieferung VKZ,...
00.04.	Montagarbeiten,...
00.05.	Dokumentation,...

Summe 00.,...

01. SM Bernburg Land

01.00.	Baustelleneinrichtung,...
01.01.	Verkehrssicherung,...
01.02.	Demontagarbeiten,...
01.03.	Lieferung VKZ,...
01.04.	Montagarbeiten,...
01.05.	Dokumentation,...

Summe 01.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: Los 2 **Umrüstung SM Bernburg**
LV: Los2 **Umrüstung SM Bernburg**

OZ **GB in EUR**

LV	Los2	
00.	SM Bernburg Bund,...
01.	SM Bernburg Land,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

**Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)**

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: **Los 2** **Umrüstung SM Bernburg**
LV: **Los2** **Umrüstung SM Bernburg**

OZ **StL-Nr**

00.01.0003. 21.105/135.90.19.91.11
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.03.0001. 21.130/401.01.31.23.01
Verkehrsschild liefern
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
(Ver51)
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.

00.03.0002. 21.130/401.05.31.23.01
Verkehrsschild liefern
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
(Ver51)
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.

00.04.0001. 21.130/101.01.31.23.32
Verkehrsschild anbringen
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

00.04.0002. 21.130/101.05.31.23.32
Verkehrsschild anbringen
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt: W_25120_01 **Umrüstung VKZ Größe 2 auf VKZ Größe 3**
VE: **Los 2** **Umrüstung SM Bernburg**
LV: **Los2** **Umrüstung SM Bernburg**

OZ **StL-Nr**

01.01.0003. 21.105/135.90.19.91.11
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.03.0001. 21.130/401.01.31.23.01
Verkehrsschild liefern
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
(Ver51)
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.

01.03.0002. 21.130/401.05.31.23.01
Verkehrsschild liefern
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
(Ver51)
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.

01.04.0001. 21.130/101.01.31.23.32
Verkehrsschild anbringen
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

01.04.0002. 21.130/101.05.31.23.32
Verkehrsschild anbringen
(Ver11)
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.