

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Liefern von Wassebausteinen.....	3
1.1.	ABz Niederkassel [ABz 5].....	3
1.2.	ABz Köln [ABz 6].....	4
1.3.	ABz Neuss [ABz 7].....	5
2.	Einbau von Wasserbausteinen.....	6
2.1.	Materialeinbau -Zulagen.....	6
3.	Sicherheit und Gesundheitsschutz.....	8
3.1.	Planung - Koordination - Vorankündigung.....	8
	Zusammenstellung.....	9

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Wasserbausteine 2025/2026_V2
Projektname:	806W2280011
PLZ:	50668
Ort:	Köln
Straße:	An der Münze 8

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:	https://www.evergabe-online.de/
Datum der Angebotseröffnung:	25.02.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	10:00
Zuschlagsfrist:	25.03.2026

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	WSA Rhein
Straße:	An der Münze 8
PLZ:	50668
Ort:	Köln

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Wasserbausteine 2025/2026_V2
LV-Name:	01

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Liefern von Wassebausteinen			
1.1.	ABz Niederkassel [ABz 5]			
1.1.10.	WBS LMB 10/60 Wasserbauschüttsteine der Klasse LMB 10/60 für die Instandsetzung schadhafter Regelungsbauwerke und Böschungsflächen per Schiff frei Ufer liefern und entladen. Geforderte Trockenrohdichte 2,8 - 3,1 kg/dm3 Angabe Steinbruch'			
		6.850,000 t		
1.1.20.	WBS LMB 5/40 Wasserbauschüttsteine der Klasse LMB 5/40 für die Instandsetzung schadhafter Regelungsbauwerke und Böschungsflächen per Schiff frei Ufer liefern und entladen. Geforderte Trockenrohdichte 2,8 - 3,1 kg/dm3			
		3.000,000 t		
Summe 1.1. ABz Niederkassel [ABz 5]				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	ABz Köln [ABz 6]			
1.2.10.	WBS LMB 10/60 Wasserbauschüttsteine der Klasse LMB 10/60 für die Instandsetzung schadhafter Regelungsbauwerke und Böschungsflächen per Schiff frei Ufer liefern und entladen. Geforderte Trockenrohdichte 2,8 - 3,1 kg/dm ³ Angabe Steinbruch'			
		15.600,000 t		
Summe 1.2.	ABz Köln [ABz 6]			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	ABz Neuss [ABz 7]			
1.3.10.	WBS LMB 10/60 Wasserbauschüttsteine der Klasse LMB 10/60 für die Instandsetzung schadhafter Regelungsbauwerke und Böschungsflächen per Schiff frei Ufer liefern und entladen. Geforderte Trockenrohdichte 2,8 - 3,1 kg/dm3 Angabe Steinbruch'			
		5.650,000 t		
1.3.20.	WBS CP 45/125 Wasserbauschüttsteine der Klasse CP 45/125 für die Instandsetzung schadhafter Regelungsbauwerke und Böschungsflächen per Schiff frei Ufer liefern und entladen. Geforderte Trockenrohdichte 2,8 - 3,1 kg/dm3			
		1.000,000 t		
Summe 1.3.	ABz Neuss [ABz 7]			
Summe 1.	Liefern von Wassebausteinen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Einbau von Wasserbausteinen			
2.1.	Materialeinbau -Zulagen			
2.1.10.	WBS LMB 10/60 einbauen einschl. mehrmaliges Verholen Wasserbauschüttsteine der Klasse LMB 10/60 sofort nach der Lieferung vom Schiff aus profilgerecht nach Weisung des AG mit handverlesener Oberfläche bis zum Wasserspiegel einbauen und mit Hydraulikbagger (Tieflöffel) bis zur Sohle anpressen. Nachregulierungen bis zur Niedrigwasserlinie infolge Profilabweichungen beim Einbau im Unterwasserbereich nach fallenden Wasserständen sind einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung (Zulage) erfolgt für das mehrmaliges Verholen eines Schiffes beim Entladevorgang nicht und ist daher in den EP dieser Position mit einzukalkulieren.	28.100,000 t		
2.1.20.	WBS LMB 5/40 einbauen einschl. mehrmaliges Verholen Wasserbauschüttsteine der Klasse LMB 5/40 sofort nach der Lieferung vom Schiff aus profilgerecht nach Weisung des AG mit handverlesener Oberfläche bis zum Wasserspiegel einbauen und mit Hydraulikbagger (Tieflöffel) bis zur Sohle anpressen. Nachregulierungen bis zur Niedrigwasserlinie infolge Profilabweichungen beim Einbau im Unterwasserbereich nach fallenden Wasserständen sind einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung (Zulage) erfolgt für das mehrmaliges Verholen eines Schiffes beim Entladevorgang nicht und ist daher in den EP dieser Position mit einzukalkulieren.	1.000,000 t		
2.1.30.	WBS CP 45/125 einbauen einschl. mehrmaliges Verholen Wasserbauschüttsteine der Klasse CP 45/125 sofort nach der Lieferung vom Schiff aus profilgerecht nach Weisung des AG mit handverlesener Oberfläche bis zum Wasserspiegel einbauen und mit Hydraulikbagger (Tieflöffel) bis zur Sohle anpressen. Nachregulierungen bis zur Niedrigwasserlinie infolge Profilabweichungen beim Einbau im Unterwasserbereich nach fallenden Wasserständen sind einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung (Zulage) erfolgt für das			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mehrmaliges Verholen eines Schiffes beim Entladevorgang nicht und ist daher in den EP dieser Position mit einzukalkulieren.	3.000,000 t		
2.1.40.	Zulage Einbau Wasserbausteine mit Landgerät Zulage zum Einbau der Wasserbausteine Klasse LMB 5/40 bis LMB 45/125 mit Hydraulikbagger, Minibagger, Radler oder gleichwertigem von Land aus. Der erforderliche An- und Abtransport der Geräte ist einzukalkulieren.	11.000,000 t		
Summe 2.1.	Materialeinbau -Zulagen			
Summe 2.	Einbau von Wasserbausteinen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Sicherheit und Gesundheitsschutz				
3.1.	Planung - Koordination - Vorankündigung				
3.1.10.	SiGePlan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) gemäß den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (hier RAB 31) erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator abstimmen. Den SiGePlan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1	Psch		
3.1.20.	Koordinator gem. RAB 30 stellen Stellung eines Koordinators gemäß den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (hier RAB 30)	1	Psch		
3.1.30.	Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen.	1	Psch		
Summe 3.1.	Planung - Koordination - Vorank..				
Summe 3.	Sicherheit und Gesundheitsschutz				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Liefern von Wassebausteinen	
1.1.	ABz Niederkassel [ABz 5]	
1.2.	ABz Köln [ABz 6]	
1.3.	ABz Neuss [ABz 7]	
	Summe 1.	
	Liefern von Wassebausteinen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Einbau von Wasserbausteinen	
2.1.	Materialeinbau -Zulagen	
	Summe 2. Einbau von Wasserbausteinen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Sicherheit und Gesundheitsschutz	
3.1.	Planung - Koordination - Vorankündigung	
	Summe 3. Sicherheit und Gesundheitsschutz	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 806W2280011 Wasserbausteine 2025/2026_V2
 LV: 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	01	
1.	Liefern von Wassebausteinen	
2.	Einbau von Wasserbausteinen	
3.	Sicherheit und Gesundheitsschutz	
Summe LV 01 Wasserbausteine 2025/2026_V2		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12