

Datenblatt

Elsta Mosdorfer Hausanschlusssäule

Hersteller: Elsta Mosdorfer
Bezeichnung: Polyestersäule 306 KT
Typ: 10050741
Breite: 345 mm
Höhe: 1450 mm
Tiefe: 240 mm
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: grau
RAL-Nummer: 7035
Freistehend: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Mit Montageplatte: nein
Geeignet für Wandeinbau: nein
Mit Tür: ja
Anzahl der Türen: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Geeignet für Außenaufstellung: ja
Schlagfestigkeit: IK10
Schutzart (IP): IP44
Wärmeverlustkapazität (Delta T 20 K)
nach IEC/TR 60890: 46 W

