AUSSENWAND HAUPTBEREICHE
REGELAUFBAU
(von innen nach aussen)

DECKKONSTRUKTION BESTEHEND AUS
1 Lg 12,5 mm Gipsfaserplatte (1 lagig F30-B) nach Systemvorgaben
1 Lg 15,0 mm OSB 3 nach Statik
ist gleichzeitig DAMPFBREMSE
LUFTDICHT VERKLEBT !

240 mm pflanzlicher bzw. mineralischer FASERDÄMMSTOFF WLG 040 gemäß Wärmeschutznachweis
(HOLZSTÄNDER 60/240 im Abstand von 62,5cm, Details gem. Statik beachten !, KVH C24)
60 mm HOLFASERDÄMMPLATTE WLG 048 GEM. WÄRMESCHUTZNACHWEIS ÜBER DAS WANDTRAGWERK
15 mm SYSTEMGERECHTES PUTZSYSTEM GEM. ZULASSUNG

CA. 350,0 mm AUSSENWANDDICKE GESAMT

Hinweis:
Im Bereich des Laubenganges muss die Außenwand (analog Notwendiger Flur) raumabschließend feuerhemmend sein. Für die Fenster in dieser Außenwand gilt:
Sie müssen geschlossene Brüstungen >=90cm aufweisen.
Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen müssen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.
Der 1. Rettungsweg muss im Lichten >=1,20m breit sein, alle 15m einen Platz von 1,50m x 1,50m aufweisen. Die Sicherstellung der Nutzbarkeit des Rettungsweges muss durch Freihaltung gewährleistet sein (feste Montage oder Abtrennungen des freizuhaltenden Bereiches.)

LEGENDE :

OKFb	Oberkante Fertigfußboden
BH	Brüstungshöhe ab OKFb
F30	feuerhemmend

Alle tragenden und aussteifenden Wände, Stützen, Decken in EG + OG in F30, im KG in F90!
Notwendige Treppe: nichtbrennbar

- -Außenwände EG,OG: gedämmte Holzständerkonstruktion
- -Innenwände EG,OG: Holzständerkonstruktion, Trockenbaukonstruktion
- -Brettstapeldecke über EG
- -Notwendige Treppe: tragende Teile in Stahlkonstruktion

Tragwerksplanung, Wärmeschutznachweis und Brandschutzkonzept mit aktuellem Stand sind zu beachten!

Holzrahmenkonstruktion
Trockenbauwand
Installationswand
Stahlbeton
Mauerwerk
Brettsperrholz

A	14.04.2025	Varianten EG WE rollstuhlgerecht
B	29.04.2025	Grundriss gem. Beratung am 16.04.2025
C	05.05.2025	Grundriss gem. Beratung am 30.04.2025, Einarbeitung Statik Stand 25.04.2025
D	22.05.2025	Stand Tragwerksplanung, Wärmeschutznachweis
E	10.06.2025	Stand Tragwerksplanung, Wärmeschutznachweis
F	07.07.2025	Einarbeitung Statik v. 12.06.2025, Fensterhöhe F1.7-F1.10, Fensterbreite F1.5
G	22.07.2025	Änderungen Screen, Rolladen gem. Beratung 16.07.25/ Bodendurchbrüche HLS+ ELT
H	07.08.2025	Heizkreisvert. im Raum G1 Gemeinsch.sraum, Verschieben des BD im Raum G2 WC barrierefrei/ BD ELT Achse B6
I	11.08.2025	OK Fußboden EG neu: +-0,00= 144,78/ Bodendurchbrüche EKH geändert
J	25.08.2025	Änderung F1.2, AT1.7
K	29.10.2025	REI30 und nichtbrennbare Bekeidung im Bereich ELT-Kästen/ Anprallschutz erforderlich - Stützen Bereich Treppe

BAUHERR :

Lebenshilfe Harzkreis
Quedlinburg gGmbH
Quedlinburger Straße 2
06502 Weddersleben

PLANUNG:

PROJEKT:

"Wohnen am Weinberg"
Friedensstraße 4
06502 Weddersleben

AUSFÜHRUNGSPLANUNG:

GRUNDRISS ERDGESCHOSS
M 1 : 50

BEARBEITER :	MARIO SAAR, DIPL.- ING. ARCHITEKT/ KERSTIN HAHNE, DIPL.- ING. ARCHITEKTIN	
PROJEKT-NR:	375	BLATT: 5-1-02K
DATUM :	03.03.2025	