

Tel: Fax: Mail:

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
LV: 9 Tischler, Innentüren  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.01.2026  
Seite: - 1 -

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)**

LV: **Tischler, Innentüren**

Angebotssumme (Netto): \_\_\_\_\_ €

Tel: Fax: Mail:

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
LV: 9 Tischler, Innentüren Datum: 18.01.2026  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

## Leistungsverzeichnis Tischler, Innentüren

### 009 Gewerk Innentüren

Vorbemerkungen

Bauvorhaben:

Neubau: Wohnen am Weinberg, Friedensstrasse 4, 06502 Thale/ OT Weddersleben

Leistungsumfang:

Tischlerarbeiten, Innentüren

Leistungszeitraum, gesamt:

März 2025 bis Juli 2026, 17 Monate

Leistungszeitraum, Innentüren

**April 2026 - Juni 2026, 3 Monate**

Hinweis:

Der Bauherr behält sich vor Teilleistungen nicht abzurufen und Leistungszeiträume zu ändern.

Ausführungshinweis:

Temporäre Sicherungsmassnahmen, Absteifungen sind einzukalkulieren, sie sind Leistungsbestandteil und werden nicht nochmals explizit abgefragt.

Der Giebel zum Haus Nr. 3 in der Friedensstrasse ist zu sichern.

Am Südgiebel stehende Schaltschränke der Telekom sind in Betrieb und müssen gesichert/ geschützt werden.

Bauseits werden keine Hebezeuge zur Verfügung gestellt.

**Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend DIN 18299, Punkt 4. Baustelleneinrichtungen Nebenleistungen des AN sind.**

**Ausführungsgrundlagen:**

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18355 Tischlerarbeiten

DIN 18357 Beschlagsarbeiten

-----

-----

Hebezeuge werden nicht zur Verfügung gestellt.

Vertragsgrundlagen: VOB/B + C in aktueller Fassung

Übertrag:

€

Tel: Fax: Mail:

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
LV: 9 Tischler, Innentüren Datum: 18.01.2026  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
 LV: 9 Tischler, Innentüren Datum: 18.01.2026  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**009.01 Titel Innentüren**

**009.01.001 Tür IT, Bad, einflügelig, b/h 1,01/2,135 m**  
 Tür IT, Bad, einflügelig, b/h 1,01/2,135 m  
 incl. Zarge liefern und fachgerecht montieren

Brandschutz: -  
 Beanspruchsklasse : S  
 Rettungstür/ Verschluss:-  
**Nassraumtür**  
 Schalldämmmass: 32/37db  
 Klimaklasse: II  
 Türblatteinschlag: Falz mit Dichtung  
 Türblatt mit 2 cm Unterschnitt  
 Oberfläche: HPL  
 Oberflächenstruktur: -pergament, verdeckter Hartholzleimer,  
 Dunkelholz  
 Farbe Türblatt: lichtgrau, RAL 7035  
 Schloss: WC, rot-weiß, PZ  
 Beschlag: Rosette + Drücker  
 Beschlagsfarbe: Edelstahl, gebürstet  
 Stahlumfassungszarge SU  
 Farbe: endbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, seidenmatt  
DIN L/R entsprechend Ausführungsplanung  
 Öffnungsmass Rohbau: b/h = 1,01/2,135m, LM > 90 cm  
 Einbau in Trockenbau, ca. 150 mm  
 Maulweite : 150 mm  
 Türgriffhöhe: Standard

**9,000 Stck** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**009.01.002 Zulage DIN 18040, behindertengerecht, Türklinke**  
 Zulage DIN 18040, behindertengerecht, Türklinke auf 85 cm  
 abschliessende Festlegung erfolgt im Rahmen der Freigabe  
 Werksplanung

**9,000 Stck** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**009.01.003 Zulage Türzarge in Edelstahl**  
 Zulage Türzarge in Edelstahl

Zulage für die Ausführung der der Umfassungszarge in Edelstahl,  
 ansonsten wie in Pos. Tür IT

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
 LV: 9 Tischler, Innentüren Datum: 18.01.2026  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

9,000 Stck

009.01.004

**Tür WE, einflügelig, b/h ca. 1,01/2,135 m T30, rd, ss**

Tür WE, einflügelig, b/h ca. 1,01/2,135 m T30, rd, ss  
 incl. Zarge liefern und fachgerecht montieren

Brandschutz: T30, rd, ss - rauchdicht + selbstschliessend  
 (REI30)

Beanspruchsklasse : S

Rettungstür/ Verschluss:

Schalldämmmass: 37/42

Klimaklasse: II

Türblatteinschlag: Falz

Oberfläche: HPL

Oberflächenstruktur: -pergament, verdeckter Hartholzanleimer,  
 Dunkelholz

Farbe Türblatt: lichtgrau, RAL 7035

Schloss: PZ

Beschlag: Rosette + Drücker

Beschlagsfarbe: Edelstahl, gebürstet

Stahlumfassungszarge SU

Farbe: mit Endbeschichtung, lichtgrau, RAL 7035, seidenmatt

DIN L/R entsprechend Ausführungsplanung

Öffnungsmass Rohbau: b/h = 1,01/2,135m, LM > 90 cm

Einbau in Holzrahmenbau mit GK-Bekleidung, ca. 260-280 mm

Maulweite: 260-280 mm

Türgriffhöhe: Standard

Türen T1.1 + T2.1

2,000 Stck

009.01.005

**Zulage DIN 18040, behindertengerecht, Türklinke**

Zulage DIN 18040, behindertengerecht, Türklinke auf 85 cm  
 abschliessende Festlegung erfolgt im Rahmen der Freigabe  
 Werksplanung

2,000 Stck

009.01.006

**Zulage Glasauschnitt**

Zulage Glasauschnitt

Ausführung der WE-Tür mit Glasauschnitt  
 bruchsaicheres Glas mit transluzenter Folierung  
 Auschnitt: b/h = ca. 40/160 cm

REI-30-Anforderung

Übertrag:

Tel: Fax: Mail:

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
LV: 9 Tischler, Innentüren Datum: 18.01.2026  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			<b>Übertrag:</b>	_____ €
	T1.1			
		<b>1,000 Stck</b>	_____ €	_____ €
<b>009.01</b>	<b>Summe Titel Innentüren</b>			_____ €

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
 LV: 9 Tischler, Innentüren Datum: 18.01.2026  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

**009.02 Titel Tischler, sonstige Leistungen**

**009.02.001 Facharbeiterstunden**

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.  
 Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.  
 Facharbeiterstunden.

5,00 h \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**009.02.002 Helferstunden**

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.  
 Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.  
 Helferstunden.

5,00 h \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**009.02 Summe Titel Tischler, sonstige Leistungen** \_\_\_\_\_ €

**009 Summe Gewerk Innentüren** \_\_\_\_\_ €

**Summe Tischler, Innentüren** \_\_\_\_\_ €

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 15\_2023 Wohnhaus Friedensstrasse/ Lebenshilfe (Wohnen Am Weinberg)  
LV: 9 Tischler, Innentüren  
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.01.2026  
Seite: - 8 -

## ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
009.01	Innentüren	_____ €
009.02	Tischler, sonstige Leistungen	_____ €
<b>009</b>	<b>Summe Innentüren</b>	_____ €
009	Innentüren	_____ €
	<b>Summe Tischler, Innentüren</b>	_____ €
	<b>Tischler, Innentüren LV-Nettosumme</b>	_____ €
	<b>19 % Umsatzsteuer</b>	_____ €
	<b>LV-Bruttosumme</b>	_____ €