

AUSSENWAND HAUPTBEREICHE REGELAUFBAU
(von innen nach aussen)

27,5 mm DECKKONSTRUKTION BESTEHEND AUS
1 Lg. 12,5 mm FERMACELL (1 lagig F30-B) nach Systemvorgaben
15 mm HOLZWERKSTOFFPLATTE OSB OSB/3 (DAMPFSPERRE)
LUFDTICHT VERKLEBT, Z. B. MIT PAVAFIX
340 mm HOLFASERDÄMMSTOFF WLK 040 gemäß Wärmeschutznachweis
zw. HOLZSTÄNDER, HOLZSCHUTZ: GK GEM. DIN 68800-2
20mm BEPLANKUNG
(ALS UK FÜR WETTERBAHNEN ALS HOLZWERKSTOFF ZUGELASSEN
AGEPAN ODER glw.)
30 mm LATTUNG
30 mm LATTUNG
ca. 15mm HOLZBEKLEIDUNG VERTIKAL NF

CA. 462,5 mm AUSSENWANDDICKE GESAMT

Spritzwasserschutz für Holzkonstruktion/
Spritzwasserbereich Außenwand
(h bis >=30cm über Gelände):
Putz auf Perimeterdämmung 035
auf 3 mm KMB
(Kunststoffmodifizierte Bitumenabdichtung)
Im Erdreich mit Noppenbahn geschützt

FUSSBODENAUFBAU OG:

15 mm FLIESEN / LINOLEUM / PVC BELAG
75 mm HEIZESTRICH
FOLIE
40 mm MINERALISCHE DÄMMUNG
FOLIE
80 mm GEBUNDENE SCHÜTTUNG
Trennlage
200 mm MASSIVHOLZDECKE (BRETTSTAPELDECKE)

FUSSBODENAUFBAU EG:

15 mm FLIESEN / LINOLEUM / PVC BELAG
75 mm HEIZESTRICH
25 mm TRÄGERPLATTE
POLYETHYLENFOLIE
180 mm POLYSTYROL PS-EXTRUDERSCHAUM WLK 030
(Installationen mit gebundener Schüttung schließen/ überdecken)
5 mm BITUM. ABDICHTUNG ÜBER DER BODENPLATTE
200 mm BETONBODENPLATTE
PE-FOLIE 2-lagig
SAUBERKEITSSCHICHT

DACH (DN >=3%):

GEDÄMMTES WARMDACH MIT
FPO ABDICHTUNG AUF SCHALUNG
120mm POLYSTYROL PS-EXTRUDERSCHAUM WLK 032 i.M.
DAMPFBREMSE
UK-TRÄGERSYSTEM FÜR PV-ELEMENTE IN DÄMMEBENE EINBAUEN
>=22mm OSB-Platte OSB3
240-280 mm HOHLRAUMFREIE DÄMMUNG WLK 040 IM BINDERZWISCHENRAUM
DIFFUSIONSVARIABLE UNTERSCHPANNBAHNEN
LEICHTER DECKENAUSBAU MIT AKUSTIK KOMBINIERT

Außenpodest + Außentreppe
in nichtbrennbarer Qualität
(Stahl) max. 18Stg mit 17/30 möglich !

TATSÄCHLICHE AUSSENANLAGENPLANUNG
gem. Planung des Ing.-Büros für Außenanlagen !

LEGENDE :

Grundstücksgrenze
Stahlbeton
Mauerwerk
Trockenbau
Installationswand

OKFb Oberkante Fertigfußboden
BH Brüstungshöhe ab OKFb

ZEICHNUNG GILT NUR IN
VERBINDUNG MIT DEM BSK.
DEM WÄRMESCHUTZGUT-
ACHTEN UND DER TRAG-
WERKSPLANUNG IN JEWEILS
AKTUELLEM STAND!

ALLE MASSE SIND VOR ORT
ZU PRÜFEN!

Gemeinde: Quedlinburg, Welterbestadt
Gemarkung: Gernrode
Flur: 2
Flurstück: 778, 779, 780

BAUHERR :

LEBENSHILFE HARZKREIS
QUEDLINBURG gGmbH
QUEDLINBURGER STRASSE 2
06502 WEDDERSLEBEN

PLANUNG: HAHNE + SAAR
ARCHITEKTEN
GESELLSCHAFT mbH

AM SONNENBRINK 6
38855 WERNIGERODE
TEL 03943 905723
FAX 03943 905724

PROJEKT:

NEUBAU
2geschossiges HORTGEBÄUDE
STARENWEG
(FLUR 2, FLURSTÜCKE 778, 779, 780)
06485 GERNRODE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG:

SCHNITT AA
M: 1: 50

A	25.09.2025	Höhe Fußboden EG, OK FB-Höhe gem. Außenanlagenplaner	BEARBEITER :	KERSTIN HAHNE, DPL.-ING. ARCHITEKTIN
B	28.10.2025	Statikangaben/ Brandschutzbekl. Stahl/ Fußboden OG	PROJEKT-NR.:	359
			DATUM :	28.08.2025
			BLATT:	5-2-01 B