

Inhaltsverzeichnis

	T1	Seite		T1	Seite
620 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN . . .	001	7			
1 Standardbeschreibungen	001	7	6.3 Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen	260	40
2 Vorbereitende Leistungen	010	8	6.4 Drahtgeflechtsbespannungen	270	43
2.1 Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen	010	8	6.5 Stahlgittermatten	280	46
2.2 Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten .	020	9	6.6 Tore, Torpfosten	290	48
3 Vegetationsflächen, Pflanzung . . .	030	12	7 Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen	300	52
3.1 Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten .	030	12	7.1 Pflege - Strauch- und Heckenschnitt . .	300	52
3.2 Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag	040	13	7.2 Pflege - Pflanzflächen	310	53
3.3 Bodenarbeiten - Lockerung, Feinplanum .	060	15	7.3 Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen	340	58
3.4 Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung	070	16	7.4 Pflege - Dachbegrünungen	360	62
3.5 Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern	080	17	8 Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen	400	64
3.6 Bodenarbeiten - Pflanzgruben	090	18	8.1 Pflege - Sportrasen	400	64
3.7 Umpflanzarbeiten	100	20	8.2 Pflege - Tennenflächen	420	68
3.8 Pflanzarbeiten	110	22	8.3 Pflege - Kunststoffflächen	430	69
3.9 Rasenarbeiten	160	28	8.4 Pflege - Kunststoffrasenflächen	440	70
4 Sportflächen, Sportflächenmarkierungen . . .	170	30	8.5 Pflege - Beach- und Sandflächen	450	71
4.1 Sportrasen	170	30	8.6 Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	460	72
4.2 Tennenflächen	180	31	9 Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen	480	73
4.3 Beach-Sportflächen	190	32	9.1 Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern	480	73
4.4 Sportflächenmarkierungen	200	33	10 Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege	500	74
5 Sonstige Flächen, Ausstattung . . .	210	35	10.1 Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen	500	74
5.1 Trauf- und Schrittplattenbeläge	210	35	Alphabetisches Sachverzeichnis	85	
5.2 Fallschutzbeläge	220	36			
5.3 Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung	230	37			
6 Zäune, Tore	240	38			
6.1 Zäune, Tore Demontage	240	38			
6.2 Zaunfundamente	250	39			

T1	T2	Langtext	T3
001	01	<p>1 - Standardbeschreibungen</p> <p>Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p> <p>Standardbeschreibung 20: Abweichend von ATV DIN 18320 Abschnitt 4.1.5 sind die aufgeführten Leistungen keine Nebenleistungen.</p> <p>Standardbeschreibung 21: Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden bei Pflegearbeiten ist untersagt. Wird der Einsatz dieser Mittel unverzichtbar, so ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.</p> <p>Standardbeschreibung 22: Pflanzenlieferungen bei Pflanzarbeiten werden gesondert vergütet. Die Vergütung der Gehölze/Stauden/Gräser erfolgt nach dem Mittelpreis, der aus mindestens drei Baumschul- bzw. Staudenkatalogen, jeweils in der neuesten Fassung, gebildet wird.</p>	01

T1	T2	Langtext	T3																																			
		2 - Vorbereitende Leistungen																																				
		Hinweis: Die Baustellenabsicherungen sind im Leistungsbereich 615 enthalten.																																				
		2.1 - Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen																																				
010		Zaun als Baumschutz, Viereckgeflecht DIN EN 10223-6 oder verzinktes Knotengitter an Holzpfosten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Zaunhöhe</td></tr> <tr> <td>1,5 m</td><td>1,8 m</td><td>2 m</td></tr> <tr> <td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr> <tr> <td>10,70</td><td>11,60</td><td>13,10</td></tr> <tr> <td>3,05</td><td>4,85</td><td>6,10</td></tr> </tbody> </table>			01	02	03	Zaunhöhe			1,5 m	1,8 m	2 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,70	11,60	13,10	3,05	4,85	6,10															
01	02	03																																				
Zaunhöhe																																						
1,5 m	1,8 m	2 m																																				
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
10,70	11,60	13,10																																				
3,05	4,85	6,10																																				
011	01	Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Seitenlänge</td></tr> <tr> <td>2 m</td><td>3 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr> <tr> <td>93,50</td><td>106,00</td><td>119,00</td></tr> <tr> <td>120,00</td><td>139,00</td><td>158,00</td></tr> <tr> <td>25,20</td><td>27,30</td><td>29,40</td></tr> </tbody> </table>			01	02	03	Seitenlänge			2 m	3 m	4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	93,50	106,00	119,00	120,00	139,00	158,00	25,20	27,30	29,40												
01	02	03																																				
Seitenlänge																																						
2 m	3 m	4 m																																				
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
93,50	106,00	119,00																																				
120,00	139,00	158,00																																				
25,20	27,30	29,40																																				
011	02	abbauen,																																				
012	01	Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, Dicke mind. 80 mm, z. B. Dränrohre, Brettdicke mind. 24 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stammdurchmesser</td></tr> <tr> <td>bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td></tr> <tr> <td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr> <tr> <td>54,00</td><td>77,50</td><td>102,00</td><td>134,00</td></tr> <tr> <td>67,50</td><td>96,90</td><td>127,00</td><td>168,00</td></tr> <tr> <td>75,00</td><td>116,00</td><td>153,00</td><td>201,00</td></tr> <tr> <td>21,50</td><td>29,50</td><td>40,30</td><td>53,70</td></tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	54,00	77,50	102,00	134,00	67,50	96,90	127,00	168,00	75,00	116,00	153,00	201,00	21,50	29,50	40,30	53,70
01	02	03	04																																			
Stammdurchmesser																																						
bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm																																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
54,00	77,50	102,00	134,00																																			
67,50	96,90	127,00	168,00																																			
75,00	116,00	153,00	201,00																																			
21,50	29,50	40,30	53,70																																			
012	02	abbauen,																																				
012	03																																					
012	04																																					

T1	T2	Langtext	T3						
			01			02		03	
			Bahnenbreite						
	013	Wurzelbereich von Bäumen schützen, durch Auflage von druckverteilendem Geotextil (300 g/m ²), Überdeckung aus Kiessand, Körnung 0/8, D = 20 cm, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate, durch Auflage von Baggermatratzen, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,	3 m			4 m		5 m	
			EUR/m ²			EUR/m ²		EUR/m ²	
	014	Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung, Bodenfläche mit Jutegewebe/Strohmatte abdecken und befestigen,	20,00			19,70		19,50	
			70,80			76,10		81,50	
			01			02		03	
			Tiefe						
	020	Strauch/Hecke (Flächenbestand) roden, ohne Angabe, häckseln, lagern,	bis 0,5 m		über 0,5 bis 1,0 m		über 1,0 bis 1,5 m		
			EUR/m		EUR/m		EUR/m		
	021	Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung bis 50 m, Transportentfernung über 50 bis 1000 m, häckseln, lagern, Transportentfernung bis 50 m, häckseln, lagern, Transportentfernung über 50 bis 1000 m,	8,40			11,60		13,10	
			01	02	03	04	05	06	
			Höhe						
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	
	01		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	
			10,70	15,70	28,60	38,00	54,70	71,60	
	02		13,50	19,60	35,80	47,60	68,50	89,50	
			01	02	03	04	05	06	
			Bewuchshöhe						
	01		bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 400 cm	über 400 bis 600 cm	über 600 bis 800 cm	
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	
	02		3,55	4,85	6,10	8,15	12,00	14,40	
			4,25	6,00	7,25	9,55	14,10	15,00	
	03		4,95	7,25	9,30	10,70	13,60	16,40	
			8,15	9,55	11,70	13,00	15,90	18,70	

T1	T2	Langtext	T3					
022	01	Einzelgehölz roden, Bewuchsbreite bis 100 cm, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm, Bewuchsbreite über 300 cm, häckseln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm, häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm, häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm, häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,	01	02	03	04	05	06
			Höhe					
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm
023	02	Baum fällen, freifallend, Stammholz stapeln, Astwerk lagern, Astwerk häckseln, Astwerk häckseln, lagern,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			4,05	5,85	10,10	12,40	—	—
			6,20	8,65	15,80	21,90	35,50	39,10
			7,80	12,90	20,90	34,20	51,20	59,20
			9,45	15,50	25,20	41,30	61,20	71,20
			5,05	7,35	12,50	15,90	—	—
			7,80	10,90	19,90	27,60	44,90	49,50
			9,55	15,90	25,90	42,30	63,50	73,50
			11,40	19,10	31,10	50,80	75,90	88,20
024	03	Baum fällen, stückweise absetzen, Stammholz stapeln, Astwerk lagern, Astwerk häckseln, Astwerk häckseln, lagern,	01	02	03	04	05	06
			Stammdurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			35,30	67,60	103,00	288,00	587,00	989,00
			46,00	89,60	133,00	280,00	640,00	1100,00
			52,90	103,00	153,00	322,00	736,00	1265,00
			01	02	03	04	05	06
			Stammdurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			127,00	183,00	370,00	561,00	1363,00	2185,00
			139,00	201,00	404,00	609,00	1660,00	2378,00
			153,00	221,00	444,00	670,00	1826,00	2616,00

T1	T2	Langtext	T3					
025	01	Wurzelstock roden,	01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	02	lagern,	20,70	36,90	66,70	120,00	340,00	373,00
	02	laden, transportieren und lagern,	45,20	70,00	135,00	210,00	425,00	830,00
026	01	Wurzelstock ausfräsen,	01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	02	ohne Angabe,	25,30	45,00	81,50	146,00	276,00	455,00
	02	Fräsgut aufnehmen, verteilen,	46,00	75,00	136,00	232,00	448,00	807,00
	03	Fräsgut laden, transportieren und lagern,	55,20	90,00	162,00	279,00	538,00	969,00
027	01	Rodungsfläche planieren,	01					
			EUR/m ²					
	01	im Mengenausgleich	3,80					

T1	T2	Langtext	T3		
		3 - Vegetationsflächen, Pflanzung			
		Hinweis: Die Erdarbeiten für Vegetationsflächen sind im Leistungsbereich 600 enthalten.			
		3.1 - Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten			
030		Bewachsene Fläche mähen,	01	02	03
01		ohne Mähgutaufnahme,	Rasen	Wiese	Heidekraut
02		Mähgut aufnehmen,	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			0,17	0,35	0,46
			0,35	0,58	0,92
031		Vegetationsdecke/Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen,	01	02	03
01		einschl. oberer Bodenschicht,	Schichtdicke		
032		Vegetationsdecke/Grasnarbe abstreuen,	bis 3 cm	über 3 bis 5 cm	über 5 bis 10 cm
01		mit Branntkalk (CaO),	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
02		mit kohlensaurem Kalk/Dolomitkalk (CaCO ₃ /MgCO ₃),	50 g/m ²	100 g/m ²	150 g/m ²
			200 g/m ²	300 g/m ²	400 g/m ²
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			0,10	0,20	0,30
			—	0,40	—
			—	0,20	0,30
			—	0,35	—

T1	T2	Langtext	T3				
		3.2 - Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag	01	02	03		
040		Oberboden profilgerecht abtragen, laden, transportieren, lagern,	Abtragsdicke				
041			bis 10 cm				
042			über 10 bis 20 cm				
040			über 20 bis 30 cm				
041			EUR/m2				
042			1,05				
040			2,75				
041			3,10				
042			4,30				
040			1,25				
041			3,45				
042			4,90				
040			1,40				
041			3,60				
042			5,45				
040			1,50				
041			3,95				
042			6,05				
040			1,60				
041			4,30				
042			6,60				
040			01				
041			02				
042			03				
040			Abtragsdicke				
041			bis 10 cm				
042			über 10 bis 20 cm				
040			über 20 bis 30 cm				
041			EUR/m2				
042			4,05				
040			11,60				
041			4,35				
042			12,40				
040			4,60				
041			13,20				
042			22,10				
040			01				
041			02				
042			03				
040			Abtragsdicke				
041			bis 10 cm				
042			über 10 bis 20 cm				
040			über 20 bis 30 cm				
041			EUR/m2				
042			6,25				
040			18,10				
041			6,60				
042			18,60				
040			30,10				
041			6,90				
042			31,60				
040			32,90				

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
050	01	Rohplanum durch Aufreißen lockern,			Bodengruppe	
		Tiefe mind. 40 cm, Abstand der Aufreißer max. 30 cm, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915
	01	ohne Angabe,			3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915
		Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen,			EUR/m2	EUR/m2
051	01	0,25			0,32	0,39
		55,00			53,00	54,00
		01			02	03
	01	Oberboden liefern und geordnet lagern,			Bodengruppe	
		2 DIN 18915			4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915
		EUR/m3			EUR/m3	EUR/m3
	02	01			02	03
		Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
		1,80				
		1,90				
		1,90				
052	01	2,65			2,65	3,30
		1,90			3,70	
		1,90			3,70	
		1,90			3,60	
		2,20			4,15	
		2,20			4,15	
	02	01			02	03
		Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
053	01	1,80			2,35	3,30
		1,90			3,70	
		1,90			3,70	
		1,90			3,60	
		2,20			4,15	
		2,20			4,15	
	02	01			02	03
		Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
054	01	2,75			9,35	17,30
		3,20			19,10	
		3,50			20,80	
		01			02	03
		Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
	02	2,75			2,75	
		3,20			3,20	
		3,50			3,50	
		01			02	03
055	01	Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
		2,75				
	02	2,75			2,75	2,75
		3,20			3,20	
		3,50			3,50	
		01			02	03
	02	Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
		2,75				
056	01	2,75			2,75	2,75
		3,20			3,20	
		3,50			3,50	
		01			02	03
	02	Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
		2,75				
057	01	2,75			2,75	2,75
		3,20			3,20	
		3,50			3,50	
		01			02	03
	02	Auftragsdicke				
		bis 10 cm				
		EUR/m2				
		2,75				

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			Auftragsdicke		
054	01	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen,	bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm
		Bodengruppe 2, DIN 18915,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
055	01	Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915,	4,35	8,60	13,30
	02		4,35	8,40	13,10
			01	02	03
			Auftragsdicke		
056	01	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen von Hand,	bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm
		Bodengruppe 2 DIN 18915,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
056	02	Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915,	5,85	18,50	32,30
			6,90	19,40	34,90
			01	02	
			Flächenneigung		
060	01	Vegetationsfläche profilgerecht planieren,	bis 1:4	über 1:4 bis 1:2	
		Ab- und Auftrag bis 20 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm,	EUR/m2	EUR/m2	
			2,30	3,50	
			01	02	03
			Bodengruppe		
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915
	01	durch mind. 20 cm tiefes Umgraben, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			3,95	4,60	5,30
	02	durch mind. 15 cm tiefes Fräsen, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	0,44	0,44	0,50
					0,55
					0,66

3.3 - Bodenarbeiten - Lockerung, Feinplanum

T1	T2	Langtext	01	02	03	04	05
			Bodengruppe				
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	8 DIN 18915	7 und 9 DIN 18915
	01	durch mind. 20 cm tiefes Umgraben, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			3,95	4,60	5,30	6,15	7,35
	02	durch mind. 15 cm tiefes Fräsen, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	0,44	0,44	0,50	0,55	0,66

T1	T2	Langtext	T3				
061	01	Bewachsene Fläche fräsen, anfallenden Wurzelwerk, Abfall sowie Steine über 5 cm Durchmesser aufnehmen,	01	02	03	04	05
062	01	Feinplanum, für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	01	02	03	04	05
	02	für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			1,10	1,20	1,30	1,45	1,55
			1,20	1,30	1,45	1,45	1,55
070		Bodenverbesserungsstoff auftragen,	01	02	03	04	05
	01	Rindenhumus 0/20, gütegesichert, RH mittel,	01	02	03	04	05
	02	Kompost 0/10 bis 0/20, gütegesichert,	5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2	30 l/m2	40 l/m2
	03	gewaschener Sand 0/4,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	04	gewaschener Sand 0/2,	0,30	0,60	1,30	1,95	2,55
			0,30	0,45	0,90	1,50	1,95
			0,45	0,75	1,50	2,10	2,85
			0,40	0,65	1,40	1,90	2,20
							3,15
							2,40
							3,45
							2,90

T1	T2	Langtext	T3							
			01	02	03	04	05	06		
071	01	Grunddüngungen der Vegetationsfläche,			Menge					
		mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2		
		mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
		organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,17	0,21	0,30	0,38	—	—		
		organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	0,21	0,30	0,38	—	—	—		
		organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,27	0,38	0,45	—		
072	01	Aufgetragenen Bodenverbesserungsstoff/Dünger einarbeiten,			01					
		Arbeitstiefe 3 bis 5 cm			EUR/m2					
					0,40					
3.5 - Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern										
080	01	Gründüngungsansaat - Zwischenbegrünung,			01					
		mit Raphanus sativus - mit 2 g/m2			EUR/m2					
		mit Phacelia tanacetifolia - mit 1,5 g/m2			0,45					
		mit Sinapis alba - mit 2 g/m2			0,60					
081	01	Gründüngungsansaat - Schutz von Bodenlagern,			0,45					
		mit Raphanus sativus - mit 4 g/m2			EUR/m2					
		mit Phacelia tanacetifolia - mit 3 g/m2			0,60					
		mit Sinapis alba - mit 4 g/m2			0,75					

T1	T2	Langtext	T3				
082	01	Gründüngung abräumen, bestanden mit krautigem Aufwuchs,	01				
		mähen und das Schnittgut unterarbeiten durch Umgraben	EUR/m2				
		mähen und das Schnittgut aufnehmen	4,30				
		mähen, aufnehmen und das Schnittgut zum Mulchen der Pflanzflächen verwenden	0,96				
3.6 - Bodenarbeiten - Pflanzgruben							
090	01	Pflanzgrube ausheben, Sohle mind. 20 cm tief lockern, Aushub seitlich getrennt nach Ober-/Unterboden lagern,	01	02	03	04	05
			Länge/Breite/Tiefe				
			60/60/60 cm	80/80/80 cm	100/100/100 cm	150/150/100 cm	200/200/100 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
091	01	Bodengruppe 2 DIN 18915,	6,10	13,50	26,20	58,40	102,00
		Bodengruppen 4 und 6 DIN 18915,	6,60	15,30	29,40	65,60	115,00
		Bodengruppen 3 und 5 DIN 18915,	7,10	16,30	31,40	70,10	123,00
			01	02	03	04	05
Pflanzgrube im unteren Teil verfüllen, bis 35 cm unter Fertighöhe, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,							
091	01		Länge/Breite/Tiefe				
			60/60/60 cm	80/80/80 cm	100/100/100 cm	150/150/100 cm	200/200/100 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		mit gelagertem Oberboden,	7,50	12,50	19,90	45,00	79,80
091	02	mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	10,50	20,00	35,40	78,20	147,00
		mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumplantierungen - Teil 2,	16,20	38,40	75,00	169,00	300,00

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	
092	01	Pflanzgrube im oberen Teil verfüllen, Andeckdicke 35 cm, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	Länge/Breite/Tiefe					
			60/60/60 cm	80/80/80 cm	100/100/100 cm	150/150/100 cm	200/200/100 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		mit gelagertem Oberboden,	5,20	8,00	10,70	24,00	43,00	
093	02	mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost	10,50	20,00	35,40	78,20	147,00	
		mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2	16,20	38,40	75,00	169,00	300,00	
			01	02	03			
		Pflanzgraben ausheben,	Breite/Tiefe					
093	03	Bodengruppe 2, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	40/40 cm	50/40 cm	80/60 cm			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m			
		mit gelagertem Boden, mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	4,60	5,70	13,60			
		mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	5,15	6,50	15,30			
093	04	Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,60	6,95	16,40			
			7,80	9,20	22,80			
			12,00	13,60	33,70			

T1	T2	Langtext	T3					
100	3.7 - Umpflanzarbeiten	Hochstamm umpflanzen, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	01	02	03	04	05	
			Stammumfang					
			bis 12 cm bis 16 cm	über 12 bis 25 cm	über 16 bis 35 cm	über 25 bis 50 cm	über 35 bis 50 cm	
101	Stammbusch umpflanzen,	Stammbusch umpflanzen, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m, ohne Ballen herausnehmen, transportieren in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			54,00	72,00	126,00	228,00	330,00	
			45,00	60,00	108,00	180,00	288,00	
			62,40	84,00	156,00	228,00	372,00	
			55,20	72,00	126,00	180,00	306,00	
			72,00	107,00	174,00	294,00	408,00	
			69,60	81,00	150,00	222,00	336,00	
01	02	03	04	05				
Stammumfang								
101	Stammbusch umpflanzen,	Stammbusch umpflanzen, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m, ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m, mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m, ohne Ballen herausnehmen, transportieren in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	bis 12 cm bis 16 cm	über 12 bis 25 cm	über 16 bis 35 cm	über 25 bis 50 cm	über 35 bis 50 cm	
			45,00	70,80	132,00	228,00	330,00	
			34,80	57,00	110,00	173,00	276,00	
			54,00	82,80	168,00	216,00	366,00	
			45,60	70,20	136,00	179,00	306,00	
			58,20	94,80	186,00	294,00	426,00	
			49,80	73,80	157,00	166,00	366,00	

T1	T2	Langtext	T3									
102	Strauch umpflanzen,						01	02	03	04	05	
		Höhe					bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	12,20	21,50	36,80	66,00	106,00						
02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	6,10	9,25	16,00	37,80	49,20						
03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	22,10	38,60	66,20	97,20	182,00						
04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	16,60	28,80	49,70	66,20	125,00						
05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	23,90	42,40	71,80	109,00	210,00						
06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	18,40	31,30	54,60	71,80	136,00						
103	Rhododendron/Freilandazalee umpflanzen,						01	02	03	04	05	06
		Höhe/Breite					bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	9,25	14,20	20,30	32,50	54,60	96,00					
02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	11,00	16,00	23,90	38,60	65,30	107,00					
03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	12,20	17,80	25,80	41,80	76,20	118,00					

T1	T2	Langtext	T3	
			07	08
			Höhe/Breite	
			über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm
			EUR/St	EUR/St
		01 mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	128,00	230,00
		02 mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	155,00	276,00
		03 mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	168,00	300,00
104		Nadelgehölz umpflanzen,	01	02
104			03	04
104			05	
			Höhe/Breite	
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm
			über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm
			über 300 bis 400 cm	
			EUR/St	EUR/St
		01 mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	20,30	36,20
		02 mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	23,90	43,60
		03 mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	27,00	47,90
105		Staude und Gräser umpflanzen,	01	
105	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren und wässern	EUR/St	
105	01		2,95	
110		3.8 - Pflanzarbeiten	01	02
110		Leichten Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,	Höhe	
110	01	nach Pflanzenliste, ohne Ballen,	25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm
110	01		EUR/St	EUR/St
110	01		1,15	1,95

T1	T2	Langtext	T3			
			01	02	03	04
111	01 02	Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,			Höhe	
			15 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		ohne Ballen, mit Ballen/mit Container,	1,05 1,30	1,30 1,70	1,65 4,15	2,75 6,50
112	01	Solitärstrauch pflanzen, in vorbereiteter Fläche,	01	02	03	04
			60 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	4,05	6,25	8,45	24,10
113	01	Leichten Heister nur pflanzen,	01			
			Höhe 80 bis 125 cm			
			EUR/St			
		in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,	4,30			
114	01	Heister nur pflanzen,	01	02	03	
			Höhe			
			125 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
115	01 02	in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,	7,15	17,60	28,00	
		Stammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Planzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	
			Stammumfang			
			12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	
	01 02		EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		ohne Ballen,	36,50	46,50	83,10	
		mit Ballen/mit Container,	43,20	56,60	99,70	

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
116	01	Solitärstammbusch nur pflanzen,			Stammumfang		
		in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	14 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm
	01	2 xv, ohne Ballen (leichten Hochstamm),	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		3 xv, ohne Ballen,	59,80	89,70	179,00	239,00	359,00
		3 xv, mit Drahtballen/mit Container,			01 02 03 04		
117	01	Hochstamm nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,			Stammumfang		
		2 xv, ohne Ballen (leichten Hochstamm),	8 bis 12 cm	10 bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	
		3 xv, ohne Ballen,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		3 xv, mit Drahtballen/mit Container,	16,30	—	—	—	
			—	21,50	35,10	54,60	
118	01	Solitärhochstamm/Alleebaum nur pflanzen,	—	23,40	40,30	80,60	
		in vorbereitete Pflanzgrube nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,			01 02 03 04 05		
		2 xv, ohne Ballen (leichten Hochstamm),	16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm	über 35 bis 40 cm
		3 xv, ohne Ballen,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		3 xv, mit Drahtballen/mit Container,	99,70	120,00	139,00	166,00	213,00
119	01	Heckenpflanze aus baumartig wachsendem Gehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,			01 02 03 04 05		
		2 xv, ohne Ballen (leichten Gehölz),	80 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm
		3 xv, ohne Ballen,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		3 xv, mit Ballen/mit Container,	1,45	1,95	2,45	5,85	—
			3,40	5,60	7,65	19,20	23,00
					Höhe		

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04		
120	01	Rose nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	Wurzelbeschaffenheit					
			ohne Ballen	mit Topf	mit Container 3 l	mit Container 5 bis 7,5 l		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
		Beetrose/Bodendeckerose,	2,75	3,00	3,50	—		
121	02	Kletterrose/Strauchrose,	3,00	—	—	3,50		
		Stammrose,	3,40	—	—	4,70		
			01	02	03	04	05	06
		Immergrünes Laubgehölz nur pflanzen,	Höhe/Breite					
122	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			2,75	4,05	6,00	9,60	14,70	19,90
			01	02	03	04	05	06
123	01	Immergrünes Solitär-Laubgehölz nur pflanzen,	Höhe/Breite					
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	10,90	17,30	26,40	35,90	45,20	61,10
123	01	Rhododendron/Freilandazalee nur pflanzen,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
		in vorbereiteter Flächen nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			6,65	9,60	14,30	23,10	35,10	61,10

T1	T2	Langtext	T3							
			01	02	03	04	05	06		
124	01	Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,			Höhe/Breite					
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm		
125	01	Nadelgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			16,40	26,00	39,50	63,80	93,10	166,00		
126	01	Solitär-Nadelgehölz pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05	06		
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm		
127	01	Bodendecker nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			10,80	16,40	26,00	39,50	63,80	93,10		
128	01	Staude nur pflanzen, in vorbereitete Fläche, nach Pflanzenliste, 8 Topfballen	01							
		9 bis 11 Topfballen	EUR/St							
	03	Container 1 bis 3 l	0,72							
		Container über 3 bis 5 l	0,91							
	04		1,05							
			1,30							

T1	T2	Langtext	T3																																														
129		Wasser-/Sumpfpflanze nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>03</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>04</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02						03						04																							
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
130	01	bis 8 Triebe, Container 0,4 l	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>03</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>04</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02						03						04																							
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
130	01	9 bis 11 Triebe, Container 0,5 bis 1 l	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>03</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>04</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02						03						04																							
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
130	01	Container 1 bis 3 l	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>03</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>04</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02						03						04																							
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
130	01	Container über 3 bis 5 l	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>03</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>04</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02						03						04																							
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
131		Ein-/Zweijahresblume nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>03</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>04</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02						03						04																							
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
131		Pflanze verankern,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">Pfahlänge</td></tr> <tr><td>150 cm</td><td>200 cm</td><td>250 cm</td><td>300 cm</td><td>350 cm</td><td>400 cm</td></tr> <tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr> <tr><td>8,65</td><td>12,30</td><td>14,70</td><td>17,60</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>17,70</td><td>26,50</td><td>35,30</td><td>44,20</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>63,30</td><td>74,50</td><td>90,40</td><td>120,00</td></tr> </table>					01	02	03	04	05	06	Pfahlänge						150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	8,65	12,30	14,70	17,60	—	—	17,70	26,50	35,30	44,20	—	—	—	—	63,30	74,50	90,40	120,00
01	02	03	04	05	06																																												
Pfahlänge																																																	
150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm																																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																												
8,65	12,30	14,70	17,60	—	—																																												
17,70	26,50	35,30	44,20	—	—																																												
—	—	63,30	74,50	90,40	120,00																																												
132		Pflanze mit Spannseilen DIN EN 12385-4 verankern,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">Ankerlänge</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">75 cm</td><td colspan="4" style="text-align: center;">100 cm</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">EUR/St</td><td colspan="4" style="text-align: center;">EUR/St</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">89,70</td><td colspan="4" style="text-align: center;">106,00</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">120,00</td><td colspan="4" style="text-align: center;">142,00</td></tr> </table>					01						02						Ankerlänge						75 cm		100 cm				EUR/St		EUR/St				89,70		106,00				120,00		142,00			
01																																																	
02																																																	
Ankerlänge																																																	
75 cm		100 cm																																															
EUR/St		EUR/St																																															
89,70		106,00																																															
120,00		142,00																																															
132	01	3 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an drei Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02																																			
01																																																	
02																																																	
132	02	4 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an vier Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>02</td><td colspan="5"></td></tr> </table>					01						02																																			
01																																																	
02																																																	

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
133	01	Verdunstungsschutz an Stamm- und Hauptästen über 8 cm Dicke, mit Stammschutzfarbe,	Stammdurchmesser				
			bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			15,30	25,60	51,10	102,00	153,00
			16,90	28,10	56,20	112,00	169,00
143	01	Greifvogelstange, Stangenlänge 5 m, Zopfdicke 8/10 cm, Einbindetiefe im Boden 1 m, mit Querstange 30 cm lang und Querstangenverstrebung, Durchmesser 4 cm	01				
			EUR/St				
			49,10				
144	01	Pflanzen gegen Wildverbiss schützen, Verbissmittel, chemisch, Verbissmittel, biologisch, Schutz aus Kunststoffspirale, Durchmesser bis 20 cm,	01				02
			02				03
			03				04
			Höhe				
			Baum	Strauch	1 m	1,5 m	
160	01	Ansaat von Rasenflächen, mit Gräsersorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 1.1 - Zierrasen - Variante 1 bzw. 2, RSM 2.2 - Gebrauchsrasen-Trockenlagen - Variante 1 bzw. 2, RSM 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen, RSM 2.4 - Gebrauchsrasen-Kräuterrasen, RSM 5.1 - Parkplatzrasen, RSM 7.1.1 - Landschaftsrasen-Standard ohne Kräuter, RSM 7.1.2 - Landschaftsrasen-Standard mit Kräutern,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			0,39	0,17	—	—	
			0,33	0,13	—	—	
			—	—	4,05	3,25	
3.9 - Rasenarbeiten							
160	01		01				
			Saatgutmenge				
			10 g/m2	15 g/m2	20 g/m2	25 g/m2	35 g/m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			—	—	—	1,45	—
	02		—	—	—	1,40	1,55
			—	—	—	1,40	—
			—	—	—	1,40	—
			1,65	1,90	—	—	—
			—	—	—	1,30	1,40
	03		—	—	1,25	—	—
			—	—	1,40	—	—
			—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3																											
161	01	Ansaat von artenreichen Wiesen bzw. Biotopflächen, Gräseranteil 70 %, Kräuteranteil 30 nach RSM/FLL,	<table border="1"> <tr> <td>01</td><td>02</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Saatgutmenge</td></tr> <tr> <td>5 g/m2</td><td>7 g/m2</td><td></td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td></td></tr> <tr> <td>1,35</td><td>1,55</td><td></td></tr> <tr> <td>1,50</td><td>1,75</td><td></td></tr> </table>			01	02		Saatgutmenge			5 g/m2	7 g/m2		EUR/m2	EUR/m2		1,35	1,55		1,50	1,75								
01	02																													
Saatgutmenge																														
5 g/m2	7 g/m2																													
EUR/m2	EUR/m2																													
1,35	1,55																													
1,50	1,75																													
161	02	RSM 8.1 - Variante 1, Saatgut-Grundmischung, RSM 8.1 - Variante 2 bzw. 3, Saatgutmischung für ausgeprägte Magerstandorte,																												
162	01	Ansaatfläche gegen Erosion sichern, mit Kleber DIN 18918,	<table border="1"> <tr> <td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr> <td colspan="3">Bodengruppe nach DIN 18915</td></tr> <tr> <td>2 und 8</td><td>3 bis 6</td><td>7 und 9</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>0,26</td><td>0,20</td><td>0,33</td></tr> </table>			01	02	03	Bodengruppe nach DIN 18915			2 und 8	3 bis 6	7 und 9	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,26	0,20	0,33										
01	02	03																												
Bodengruppe nach DIN 18915																														
2 und 8	3 bis 6	7 und 9																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
0,26	0,20	0,33																												
163	01	Fertigrasen als Gebrauchsrasen-Spielrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen, Nenn-Schäldicke 10 bis 15 mm, Nenn-Schäldicke 20 mm,	<table border="1"> <tr> <td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr> <tr> <td colspan="4">Fläche</td></tr> <tr> <td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>16,50</td><td>15,40</td><td>14,30</td><td>13,20</td></tr> <tr> <td>17,10</td><td>16,00</td><td>14,90</td><td>13,80</td></tr> </table>				01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	16,50	15,40	14,30	13,20	17,10	16,00	14,90	13,80
01	02	03	04																											
Fläche																														
bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																											
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
16,50	15,40	14,30	13,20																											
17,10	16,00	14,90	13,80																											
164	01	Sichern von Fertigrasen, mit Holznägeln, rund, Länge 20 cm, Durchmesser 15 mm, mit Holzpflocken, Länge 20 cm, B x H = 23 x 10 mm,	<table border="1"> <tr> <td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr> <td colspan="3">Anzahl</td></tr> <tr> <td>2 St/m2</td><td>4 St/m2</td><td>6 St/m2</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>1,20</td><td>2,40</td><td>3,60</td></tr> <tr> <td>1,40</td><td>2,80</td><td>4,20</td></tr> </table>				01	02	03	Anzahl			2 St/m2	4 St/m2	6 St/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,20	2,40	3,60	1,40	2,80	4,20						
01	02	03																												
Anzahl																														
2 St/m2	4 St/m2	6 St/m2																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
1,20	2,40	3,60																												
1,40	2,80	4,20																												

T1	T2	Langtext	T3																								
		4 - Sportflächen, Sportflächenmarkierungen																									
		4.1 - Sportrasen																									
170	01	Dränschicht für Sportrasen DIN 18035-4, Kiessand 0/16,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Schichtdicke</td></tr> <tr> <td>12 cm</td><td>15 cm</td><td></td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td></td></tr> <tr> <td>4,60</td><td>5,70</td><td></td></tr> </tbody> </table>	01	02	Schichtdicke			12 cm	15 cm		EUR/m2	EUR/m2		4,60	5,70											
01	02																										
Schichtdicke																											
12 cm	15 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
4,60	5,70																										
171	01	Baugrundverbesserung für Sportrasen DIN 18035-4, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr> <tr> <td>5 cm</td><td>10 cm</td><td></td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td></td></tr> <tr> <td>2,30</td><td>4,20</td><td></td></tr> </tbody> </table>	01	02	Auftragsdicke			5 cm	10 cm		EUR/m2	EUR/m2		2,30	4,20											
01	02																										
Auftragsdicke																											
5 cm	10 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
2,30	4,20																										
172	01	Tragschicht für Sportrasen DIN 18035-4, als Fertiggemisch,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Schichtdicke</td></tr> <tr> <td>8 cm</td><td>10 cm</td><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>5,05</td><td>5,70</td><td>6,50</td><td>7,50</td></tr> <tr> <td>4,85</td><td>5,50</td><td>6,15</td><td>7,15</td></tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	Schichtdicke				8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,05	5,70	6,50	7,50	4,85	5,50	6,15	7,15
01	02	03	04																								
Schichtdicke																											
8 cm	10 cm	12 cm	15 cm																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
5,05	5,70	6,50	7,50																								
4,85	5,50	6,15	7,15																								
173	01	Rasentragschicht für Sportrasen DIN 18035-4 nach dem Einbau lockern, durch mischende Verzahnung mit dem Baugrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Bearbeitungstiefe</td></tr> <tr> <td>12 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>0,39</td><td>0,44</td><td>0,55</td></tr> </tbody> </table>	01	02	03	Bearbeitungstiefe			12 cm	15 cm	20 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,39	0,44	0,55									
01	02	03																									
Bearbeitungstiefe																											
12 cm	15 cm	20 cm																									
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
0,39	0,44	0,55																									
174	01	Feinplanum für Sportrasen DIN 18035-4, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm, Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Richtlatte bis 2 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>0,72</td></tr> </tbody> </table>	01	EUR/m2	0,72																					
01																											
EUR/m2																											
0,72																											

T1	T2	Langtext	T3		
175	01	Ansaat von Sportrasenflächen, mit Gräsersorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	01	02	03
			Saatgutmenge		
			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			1,10	1,20	1,30
176	01	Fertigrasen als Sportrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräsersorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	01	02	03
			Fläche		
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			17,60	16,50	15,40
					14,30
4.2 - Tennenflächen					
180	01	Baugrundverbesserung für Tennenfläche DIN 18035-5, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	01		
			Auftragsdicke 5 cm		
			EUR/m2		
			2,00		
181	01	Filterschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01		
			Schichtdicke 10 cm		
			EUR/m2		
	01	Kiessand 0/16,	3,30		
	02	Hartgestein 0/18,	3,10		
182	01	Tragschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01		
			Schichtdicke 15 cm		
			EUR/m2		
	01	Kiessand 0/32,	4,85		
	02	Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32,	4,50		
	03	Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32, recycelte Gesteinskörnung,	6,80		

T1	T2	Langtext	T3																																																									
183		Dynamische Schicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Schichtdicke 6 cm</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>EUR/m2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5,05</td></tr> <tr><td>01</td><td>Spielfelder/Laufbahnen, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,</td><td></td><td>4,95</td></tr> <tr><td>02</td><td>Spielfelder/Laufbahnen, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>03</td><td>Tennisfelder, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,</td><td></td><td>5,15</td></tr> <tr><td>04</td><td>Tennisfelder, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,</td><td></td><td></td></tr> </table>	01								Schichtdicke 6 cm			EUR/m2			5,05	01	Spielfelder/Laufbahnen, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,		4,95	02	Spielfelder/Laufbahnen, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,		5,40	03	Tennisfelder, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,		5,15	04	Tennisfelder, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,																												
01																																																												
		Schichtdicke 6 cm																																																										
		EUR/m2																																																										
		5,05																																																										
01	Spielfelder/Laufbahnen, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,		4,95																																																									
02	Spielfelder/Laufbahnen, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,		5,40																																																									
03	Tennisfelder, Lava 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,		5,15																																																									
04	Tennisfelder, Haldenmaterial 0/16, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,																																																											
184		Tennenbelag DIN 18035-5,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Schichtdicke</td></tr> <tr><td>D 50 mm</td><td>D 40 mm</td><td>D 25 mm</td></tr> <tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr><td>5,60</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>5,70</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>5,05</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>5,15</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>4,85</td></tr> <tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr><td>für Spielfelder/Segmente, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td></tr> <tr><td>für Spielfelder/Segmente, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>03</td><td>03</td></tr> <tr><td>für Lauf- und Anlaufbahnen, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>04</td><td>04</td></tr> <tr><td>für Lauf- und Anlaufbahnen, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>05</td><td>05</td></tr> <tr><td>für Tennisfelder, 2-schichtige Bauweise, untere Schicht Ziegelmaterial 0/3, Schichtdicke 2 cm, obere Schicht Ziegelmaterial 0/1, Schichtdicke 0,5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,</td><td></td><td></td></tr> </table>	01	02	03			Schichtdicke	D 50 mm	D 40 mm	D 25 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,60	—	—	5,70	—	—	—	5,05	—	—	5,15	—	—	—	4,85	01	02	03	für Spielfelder/Segmente, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,			02	02	02	für Spielfelder/Segmente, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,			03	03	03	für Lauf- und Anlaufbahnen, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,			04	04	04	für Lauf- und Anlaufbahnen, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,			05	05	05	für Tennisfelder, 2-schichtige Bauweise, untere Schicht Ziegelmaterial 0/3, Schichtdicke 2 cm, obere Schicht Ziegelmaterial 0/1, Schichtdicke 0,5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,		
01	02	03																																																										
		Schichtdicke																																																										
D 50 mm	D 40 mm	D 25 mm																																																										
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																										
5,60	—	—																																																										
5,70	—	—																																																										
—	5,05	—																																																										
—	5,15	—																																																										
—	—	4,85																																																										
01	02	03																																																										
für Spielfelder/Segmente, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,																																																												
02	02	02																																																										
für Spielfelder/Segmente, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,																																																												
03	03	03																																																										
für Lauf- und Anlaufbahnen, Haldenmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,																																																												
04	04	04																																																										
für Lauf- und Anlaufbahnen, Natursteinmaterial 0/3, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,																																																												
05	05	05																																																										
für Tennisfelder, 2-schichtige Bauweise, untere Schicht Ziegelmaterial 0/3, Schichtdicke 2 cm, obere Schicht Ziegelmaterial 0/1, Schichtdicke 0,5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,																																																												
190		Dränschicht DIN 18035-5 für Beach-Spielfeldfläche,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td></tr> <tr><td></td><td>Schichtdicke</td></tr> <tr><td>10 cm</td><td>15 cm</td></tr> <tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr><td>4,20</td><td>6,10</td></tr> </table>	01	02		Schichtdicke	10 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	4,20	6,10																																															
01	02																																																											
	Schichtdicke																																																											
10 cm	15 cm																																																											
EUR/m2	EUR/m2																																																											
4,20	6,10																																																											
	01	Kiessand 0/16,																																																										

T1	T2	Langtext	T3										
191	01	Trenn- und Filtervlies für Beach-Spielfeldfläche, Geotextil aus Polypropylen, zwischen Dränschicht und Sandfüllung, Verlegung mit 10 cm Überlappung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Flächengewicht</td></tr> <tr> <td>200 g/m²</td><td>285 g/m²</td></tr> <tr> <td>EUR/m²</td><td>EUR/m²</td></tr> <tr> <td>2,95</td><td>3,50</td></tr> </tbody> </table>	01	02	Flächengewicht		200 g/m ²	285 g/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	2,95	3,50
01	02												
Flächengewicht													
200 g/m ²	285 g/m ²												
EUR/m ²	EUR/m ²												
2,95	3,50												
192	01	Sandfüllung für Beach-Spielfeldfläche, Quarzsand 0,063 - 2 mm, Kornform Kanten gerundet, Gehalt an SiO ₂ : mindestens 94,0 Massen-%, Gehalt an CaCO ₃ : kleiner gleich 3,0 Massen-%, (mind. DVV 2-Prüfzeichen),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Füllhöhe 40 bis 50 cm</td></tr> <tr> <td>EUR/m³</td></tr> <tr> <td>71,30</td></tr> </tbody> </table>	01	Füllhöhe 40 bis 50 cm	EUR/m ³	71,30						
01													
Füllhöhe 40 bis 50 cm													
EUR/m ³													
71,30													
200	01	Sportanlagenmarkierung einmessen, Feldhockey	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td></tr> <tr> <td>76,70</td></tr> </tbody> </table>	01	EUR/St	76,70							
01													
EUR/St													
76,70													
	02	Fußball	102,00										
	03	100 m-Laufbahn je Einzelbahn	24,00										
	04	400 m-Laufbahn je Einzelbahn	86,90										
201	01	Kleinsportanlagenmarkierung einmessen, Basketball	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td></tr> <tr> <td>92,00</td></tr> </tbody> </table>	01	EUR/St	92,00							
01													
EUR/St													
92,00													
	02	Faustball	40,90										
	03	Kleinfeldhandball	61,40										
	04	Kleinfeldfußball	61,40										
	05	Korball	40,90										
	06	Tennis	30,70										
	07	Volleyball	24,60										
	08	Beach-Volleyball	30,00										

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
202	01	Sportanlagen markieren,			
		Laufbahn-/Spielfeld-Kunststofffläche, mit Farbe, komplett einschl. Zahlen,	Linie	Punkt	Zahl
		Laufbahn-/Spielfeld-Tennenfläche, mit Kreide,	EUR/m	EUR/St	EUR/St
		Rasenspielfeld, mit weißer Kreide,	0,90	1,75	2,85
		Rasenspielfeld, mit weißer Linierfarbe, nicht abwaschbar,	0,55	0,90	—
203	01	Tennisspielfeld-Tennenfläche markieren,	0,55	1,10	—
		mit Markierungsband nagellos, Breite 40 mm, Eckpunktbefestigung mit Holzklötzen und Markierungsnägeln	0,90	1,45	—
204	01	Beachvolleyballspielfeld markieren,	01		
		Sandfläche, Markierung mit verstellbaren Kunststoffeckelementen, 4 Sandankerplatten und Bungee-Spannleinen, Breite 50 mm, Farbe kontrastreich blau, mit KDVV-Prüfzeichen "Beach",	EUR/m		
			3,60		

T1	T2	Langtext	T3		
		5 - Sonstige Flächen, Ausstattung			
		5.1 - Trauf- und Schrittplattenbeläge			
210		Traufstreifen an Gebäuden,	01		
	01	aus gewaschenem Grobkies über 50 mm, Dicke 15 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm	41,80		
	02	aus Betonplatten 40/60 cm, Dicke mind. 5 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm	60,50		
	03	aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11 auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm	182,00		
	04	aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm	61,80		
	05	aus Rasengitterplatten 40/60 cm, Dicke mind. 8 cm, mit Verfüllung/Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht, Dicke 10cm, Traufbreite mind. 40 cm	53,90		
211		Schrittplatten aus Beton, Dicke mind. 5 cm,	01 02 03		
			Abmessung		
	01	Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, auf Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,	40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm
	02	Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 10 cm,	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			9,20	13,30	12,80
			12,20	16,30	15,80
212		Einfassung der Traufstreifen,	01 02		
			Bettungsbreite mit Rückenstütze		
	01	mit Pflasterzeile aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,	15 cm	25 cm	
	02	mit Pflasterzeile aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,	EUR/m	EUR/m	
	03	mit Bordstein aus Beton Form TB 8/25, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,	21,80	—	
			15,00	16,90	
			—	29,20	

T1	T2	Langtext	T3				
		5.2 - Fallschutzbeläge					
		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1,					
220	01		01	02	03	04	05
			Abmessung				
		20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm		
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		—	132,00	126,00	134,00	—	
221	02		—	95,20	88,90	134,00	—
			110,00	—	—	—	—
			—	—	—	—	13,40
			01				
222	03		01	02	03	04	05
			Abmessung				
		20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm		
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		—	55,00	52,50	56,00	—	
222	04		46,00	—	—	—	—
			—	—	—	—	5,40
			—	—	—	—	10,50

T1	T2	Langtext	T3						
		5.3 - Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung							
230		Baumscheibenabdeckung, einschl. Betonfundament und Erdarbeiten,							
	01	aus duktilem Gusseisen, Radlast 50 kN, Öffnung für den Stamm ca. 60 cm,	01	02	03	04	05		
	02	aus Beton/Polymerbeton, Radlast 50 kN, Öffnung für den Stamm ca. 60 cm,	190/190 cm	320/320 cm	190 cm	230 cm	260 cm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			920,00	2608,00	818,00	1074,00	1380,00		
			818,00	1790,00	—	—	—		
231		Baumschutzbügel,							
	01	aus gebogenem Stahlrohr feuerverzinkt, mind. Durchmesser 60 x 3 mm, Höhe mind. 75 cm, Breite über 60 bis 80 cm, einschl. Betonfundamente mind. 30/30/40 cm							
			01						
232		Baumbewässerungs-/belüftungseinrichtung, Unterflur,							
	01	für Einzelbäume, Wasserverteilung über Dränrohrring DN 100, verlegt in Kiessand 0/16, mit T-Stück und Rohr bis Oberkante Boden-/Baumscheibenabdeckung hochgeführt und verschlossen mit Abdeckelement für Rohrabschluss aus nichtrostendem Stahl,	01	02	03				
			Durchmesser						
			150 cm	200 cm	250 cm				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St				
			221,00	282,00	337,00				

T1	T2	Langtext	T3		
		6 - Zäune, Tore			
		6.1 - Zäune, Tore Demontage			
240		Drahtgeflecht ausbauen, einschl. Spann-, Bindedraht und Drahthalter,	01	02	03
			Bespannungshöhe		
	01	ohne Angabe,	bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm
	02	bis 30 cm tief eingegraben,	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	03	einschl. Bodenanker, Länge 500 mm,	4,85	8,05	11,30
			8,05	11,30	14,50
			11,30	14,50	17,80
241		Stahlgittermatten ausbauen, einschl. Befestigungselemente,	01	02	03
			Bespannungshöhe		
	01	ohne Angabe,	bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm
	02	bis 30 cm tief eingegraben,	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			8,05	11,30	14,50
			9,65	13,00	16,10
242		Spann-/Stacheldraht, einschl. Bindedraht/Befestigung,	01		
	01	ohne Angabe,	Zaunhöhe		
			bis 250 cm		
			EUR/m		
			0,60		
243		Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	01	02	03
			Pfostenlänge		
	01	aus Stahlbeton, Profil bis 10/10 cm,	bis 140 cm	über 140 bis 180 cm	über 180 bis 220 cm
	02	aus Stahlrohr bzw. T-Stahl, Profil bis 8/8 cm,	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	03	aus Holz, Profil bis 10/10 cm,	20,10	26,80	33,50
			19,60	26,30	33,00
			19,00	25,70	32,40
					39,10

T1	T2	Langtext	T3				
244	01 02 03 04	Pfostenfundament aus Beton ausbauen, Fundament 10 cm überdeckt,	01	02	03	04	05
			Durchmesser		Maße B/L		
			30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		01 Fundamenthöhe 40 cm,	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50
		02 Fundamenthöhe 50 cm,	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80
	03 04	03 Fundamenthöhe 60 cm,	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20
		04 Fundamenthöhe 80 cm,	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90
250	01 02 03 04	6.2 - Zaunfundamente	01	02	03	04	05
		Fundament für Zaun-/Torpfosten aus Beton C 12/15, Fundament 10 cm überdeckt,	Durchmesser		Maße B/L		
			25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		01 Fundamenthöhe 40 cm,	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80
		02 Fundamenthöhe 50 cm,	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40
251	01 02 03 04	03 Fundamenthöhe 60 cm,	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00
		04 Fundamenthöhe 80 cm,	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40

T1	T2	Langtext	T3					
		6.3 - Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen	01	02	03	04		
		Zaunpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 2 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen,	Länge Zaunpfosten					
260	01	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,	bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
	02	Stahlrundrohr, Durchmesser 48 mm,	56,40	58,30	60,00	63,60		
	03	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm,	57,40	59,50	61,20	64,80		
	04	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 60 mm,	58,40	60,00	62,40	67,20		
	05	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 80 mm,	69,60	75,60	81,60	88,80		
	06	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	79,20	88,80	97,20	107,00		
	07	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 48 mm,	59,80	62,40	64,80	69,60		
	08	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 60 mm,	61,20	63,60	67,20	72,00		
	09	Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, B/H 40 x 60 mm,	64,80	68,40	73,20	79,20		
	10	Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, B/H 40 x 80 mm,	73,20	80,40	86,40	93,60		
			86,40	97,20	108,00	119,00		
261	01	Zaunpfosten als T-Stahl DIN EN 10055, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	01	02	03	04		
	02		Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
	01	T-Stahl-Höhe 40 mm,	59,90	62,40	66,00	69,60		
	02	T-Stahl-Höhe 50 mm,	64,80	69,60	74,40	80,40		

T1	T2	Langtext	T3			
		Zaunpfosten als Rundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,	01	02	03	04
			Länge Zaunpfosten, Durchmesser 8 - 10 cm			
262	01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	über 2 bis 2,25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,20	19,70	21,60	25,20
			27,80	32,70	37,40	45,80
263	02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	28,00	32,90	37,60	46,00
			33,00	40,30	42,40	—
			01	02	03	04
			Länge Zaunstrebe			
264	03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			38,40	39,40	40,20	41,20
			40,60	41,80	43,00	44,20
264	04	Robinie, gefräst,	41,60	43,40	45,10	46,80
			42,80	44,80	46,60	48,40
			50,20	52,00		
			01	02	03	04
264	01	Zaunstreben als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,	05	06		
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			40,60	42,10	43,90	45,80
264	02	Zaunstreben als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,	2 m	2,25 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			53,20	55,10	56,90	58,80
			60,00	62,40		

T1	T2	Langtext	T3			
		Zaunstreben als Halbrundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,	01	02	03	04
			Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm			
265	01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			9,50	12,00	14,20	15,90
			23,80	24,80	25,80	30,40
	02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	24,00	25,00	26,00	30,60
			30,50	33,00	40,30	42,40
			—	—	—	—
			—	—	—	—
	03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,	05	06	07	08
			Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	04	Robinie, gefräst,	15,90	16,90	17,90	18,90
			27,80	28,80	29,80	34,80
			28,00	29,00	30,00	35,00
			—	—	—	—
266		Spannbrücke als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,	01	02	03	
			Länge Spannbrücke			
			2 m	2,5 m	3 m	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm,	50,00	51,80	53,60	
			53,40	56,60	59,20	
			56,50	60,00	62,40	
			58,90	61,20	64,80	

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			Länge Spannbrücke		
267	01	Spannbrücke als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,	2 m	2,5 m	3 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	02	Stabstahl,	50,60	54,50	58,20
		Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	62,40	67,20	70,80
268	01	Rückverspannung aus Spanndraht DIN EN 10223-6, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, an Pfosten mit Montageelement befestigt,	01	02	03
			Länge Rückverspannung		
	02	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,1 mm,	bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	03	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,8 mm,	22,70	22,80	23,20
			23,20	23,30	24,10
	04	Spanndraht 4-fach gedrillt, Drahtdicke 3,1 mm,	24,80	25,60	26,40
			28,80	32,00	36,00
6.4 - Drahtgeflechtsbespannungen					
270	01	Drahtgeflechtsbespannung aus Viereck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-6, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl,	01	02	03
			Bespannungshöhe		
	02	40/2,5, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	80 cm	100 cm	125 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	03	40/3/2,5, Dicke 3 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	25,00	26,20	27,70
			25,30	26,60	28,30
	04	50/2,5, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	33,10	34,70	40,20
			23,90	24,70	26,00
	05	50/3/2,5, Dicke 3 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	31,10	32,30	37,40
			24,10	25,30	26,80
	06	50/3,1/2, Dicke (Kerndraht 2 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	30,50	31,80	33,20
			23,50	24,50	25,70

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			Bespannungshöhe		
271	01 02	Drahtgeflechtsbespannung aus Sechseck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-2, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Geflechtabchluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	50 cm	75 cm	100 cm
		Maschenweite 20 mm, Dicke 0,7 mm, Maschenweite 25 mm, Dicke 0,8 mm,	EUR/m	EUR/m	EUR/m
272	01 02 03 04	Drahtgeflechtsbespannung aus Gelenk-/Knotengitter DIN EN 10223-5, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	15,70	16,10	16,40
		8/15, leichte Ausführung 1 L, 18/15, leichte Ausführung 1 L, 19/15, leichte Ausführung 1 L, 15/15, mittelschwere Ausführung 2 M,	15,60	16,00	16,30
			01	02	03
			Bespannungshöhe		
273	01 02 03 04	Spanndraht DIN EN 10223-6, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen an Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Spanndraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Spanndrähte,	80 cm	100 cm	130 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	27,60	—
			—	—	41,30
			—	—	42,00
			—	—	42,50
			01	02	03
			Anzahl der Spanndrähte		
	01 02 03 04		2	3	4
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01 02 03 04		4,45	6,60	8,75
			4,45	6,70	8,90
	01 02 03 04		4,90	7,20	9,60
			4,80	7,10	9,50

T1	T2	Langtext	T3		
		<p>Übersteigschutz aus Stacheldraht, DIN EN 10223-1, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, befestigen mit Spanndrahthalter aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Stacheldraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Stacheldrähte,</p> <p>01 Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,</p> <p>02 Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,</p> <p>03 Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,</p> <p>04 Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,</p>	01	02	03
			Anzahl der Stacheldrähte		
		<p>Drahtspanner,</p> <p>01 verzinkt DIN EN ISO 1461,</p> <p>02 verzinkt und pulverbeschichtet,</p>	1-reihig	2-reihig	3-reihig
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
		<p>Bodenanker, unteren Spanndraht mit Klemmern aus nichtrostendem Stahl befestigt,</p> <p>01 L-Stahl mit verzinkten Widerhaken, Profil 40/40/4 mm,</p> <p>02 verzinkten Ösenschrauben, M 8, in Beton dübeln,</p>	2,40	4,80	7,20
			2,30	4,70	7,10
		<p>01</p> <p>02</p> <p>Größe 1</p> <p>EUR/St</p> <p>8,75</p> <p>8,90</p>	2,50	4,90	7,30
			01	02	03
		<p>01</p> <p>02</p> <p>Länge</p> <p>500 mm</p> <p>EUR/St</p> <p>27,10</p> <p>—</p>	8,90	9,10	7,25
			500 mm	80 mm	—
		<p>01</p> <p>02</p> <p>—</p>	—	—	24,20
			—	—	—

T1	T2	Langtext	T3					
		6.5 - Stahlgittermatten						
		Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	01	02	03	04	05	06
280	01	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,	Bespannungshöhe					
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
		waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	29,00	34,70	37,80	40,70	43,40	46,10
	02	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,	35,40	39,80	43,40	48,20	51,40	53,80
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	34,30	38,00	41,60	45,40	48,20	51,20
	03	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,	41,60	46,20	51,70	56,50	60,00	66,00
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,						
281	01	Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	01	02	03	04	05	06
		waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm,	Bespannungshöhe					
		waagerechte Profile als Einfachstab 5 mm,	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
		waagerechte Profile als Flachstab 15/6 mm,	25,20	27,80	30,00	32,20	34,40	36,50
		waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	26,40	28,40	31,80	33,70	—	37,40
		waagerechte Profile als Einfachstab 5 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	29,40	32,50	34,10	36,60	38,20	41,20
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	40,30	44,50	49,10	53,20	57,40	61,20
		waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	28,40	31,80	34,30	37,10	39,60	42,20
		waagerechte Profile als Einfachstab 5 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	25,70	27,70	30,80	32,80	—	36,20
		waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	34,60	38,80	41,30	44,90	47,90	52,00
		waagerechte Profile als Flachstab 15/6 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	41,80	45,80	50,60	54,70	58,00	62,40
282	01	Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten,	01	02	03	04	05	06
		aufgeschnitten und gebogen, Korrosionsschutz und Beschichtung an den Schnittstellen wiederhergestellt,	Bespannungshöhe					
		mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche,	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
		mit Eckpfosten wie Zaunpfosten,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
		aufgeschnitten und gebogen, Korrosionsschutz und Beschichtung an den Schnittstellen wiederhergestellt,	36,20	37,10	37,10	52,00	52,00	52,00
		mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche,	42,10	44,60	44,60	47,20	57,10	57,10
		mit Eckpfosten wie Zaunpfosten,	108,00	115,00	118,00	126,00	148,00	154,00

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04		
283	01	Geschweißte Gitter aus Stahldraht DIN EN 10223-4 (Drahtgitter auf Rollen), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, Dicke der senkrechten Drähte 2,5 mm, befestigen mit Spanndrahaltern aus nichtrostendem Stahl,	Bespannungshöhe					
			bis 100 cm	120 cm	150 cm	180 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
		Maschenweite 50/50 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2 mm,	25,40	27,50	32,60	34,80		
		Maschenweite 50/50 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	26,90	29,50	35,00	37,80		
284	01	Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2 mm,	23,60	25,00	29,80	31,20		
		Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	24,60	26,30	31,20	33,00		
	02	Fixierung der Sichtschutzstreifen						
			mit Klemmschienen					
			EUR/m	EUR/m				
		Sichtschutzstreifen aus Polypropylen (PP),	5,70	7,15				
		Sichtschutzstreifen aus Flechtmaterial,	7,80	9,25				
		Sichtschutzstreifen aus Motiv-Vlies,	6,05	7,50				

T1	T2	Langtext	T3			
290	6.6 - Tore, Torpfosten	<p>Torpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen, mit verschweißter Platte,</p>	Länge Torpfosten			
			01	02	03	04
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			168,00	172,00	176,00	180,00
			181,00	190,00	197,00	205,00
			191,00	202,00	214,00	224,00
			179,00	186,00	193,00	200,00

T1	T2	Langtext	T3				
	291	<p>Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einstekschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 80 cm,</p>	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	355,00	364,00	390,00	400,00	426,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	361,00	372,00	398,00	408,00	433,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	374,00	386,00	413,00	425,00	452,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	432,00	449,00	482,00	499,00	532,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	437,00	455,00	489,00	507,00	541,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	451,00	471,00	506,00	525,00	560,00

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
292		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einstekschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 100 cm ,	Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	409,00	420,00	450,00	461,00	491,00
02		Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	416,00	428,00	458,00	470,00	500,00
03		Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	432,00	445,00	478,00	491,00	523,00
04		Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	498,00	518,00	557,00	576,00	614,00
05		Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	505,00	526,00	565,00	586,00	624,00
06		Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	521,00	544,00	584,00	606,00	647,00

T1	T2	Langtext	T3				
	293	<p>Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einstekschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 125 cm,</p>	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	491,00	504,00	540,00	553,00	589,00	
02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	499,00	514,00	550,00	565,00	601,00	
03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	518,00	534,00	574,00	589,00	628,00	
04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	599,00	622,00	667,00	691,00	738,00	
05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	606,00	630,00	678,00	702,00	749,00	
06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	625,00	652,00	701,00	727,00	776,00	

T1	T2	Langtext	T3					
		7 - Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen						
		7.1 - Pflege - Strauch- und Heckenschnitt						
			01	02	03	04	05	06
		Gehölzschnitt an Sträuchern - Einzelgehölz,	Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
300	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,95	2,45	3,10	8,30	14,60	21,50
300	02	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückzuschneiden, Totholz, beschädigte/kranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,65	4,15	4,95	10,10	16,40	24,10
300	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	3,90	5,35	9,75	13,70	21,80
300	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	1,95	3,10	4,80	6,70	8,40
300	05	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	2,20	2,75	3,40	8,85	15,10	22,10
300	06	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückzuschneiden, Totholz, beschädigte/kranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	3,90	4,40	5,35	10,50	16,90	24,70
300	07	Auf-Stock-setzen, Schnittgut lagern,	2,75	4,15	5,60	10,10	14,20	22,50
300	08	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut lagern,	1,45	2,20	3,40	5,35	7,15	9,10
301		Gehölzschnitt an Sträuchern - geschlossene Pflanzung,	01	02	03	04	05	06
301			Gehölzhöhe					
301			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
301			EUR/m ²					
301	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	2,75	3,40	7,30	14,60	21,80
301	02	Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,40	4,15	5,05	9,75	16,40	25,40
301	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	2,75	5,05	9,75	13,70	21,50
301	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,05	1,70	2,60	4,05	5,60	7,00

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
302	01	Hecke allseitig schneiden, einschl. Lockern des Bodens,	Heckenhöhe					
		bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m	
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	
		2,20	2,75	4,05	12,50	17,20	25,40	
		1,95	2,45	3,65	12,20	16,10	23,10	
303	01	2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	4,05	5,05	6,65	23,40	33,20	49,40
		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,	3,65	4,70	6,00	22,40	29,90	44,90
		Hecke verjüngen, einschl. Lockern des Bodens,	Heckenhöhe					
		bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m	
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	
310	01	allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	13,30	17,30	19,90	29,30	31,90	35,90
		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,	12,00	15,70	17,90	26,40	28,70	32,40
		7.2 - Pflege - Pflanzflächen						
		Pflanzfläche säubern und lockern,	01	02	03	04		
		Anzahl der Arbeitsgänge						
310	01	1	2	3	4			
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²			
		0,99	2,00	2,95	3,95			
		1,10	2,20	3,20	4,30			
		1,20	2,40	3,50	4,75			

T1	T2	Langtext	T3					
			05	06	07			
Anzahl der Arbeitsgänge								
5								
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2			
	01	Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,	4,85	5,85	—			
	02	Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,	5,30	6,40	8,60			
	03	Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,	5,85	7,05	9,45			
01 02 03 04 05 06								
Anzahl der Arbeitsgänge								
1 2 3 5 8 10								
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
311		Pflanzfläche säubern, ohne Bodenlockerung,	0,12	0,18	0,24	0,36	0,72	0,84
	01	Gehölze/Hecken/einzelne Bäume, Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,	0,18	0,28	0,42	0,54	0,84	1,20
	02	Rosen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,	0,36	0,60	0,84	1,10	1,45	1,55
	03	Stauden/Ein-/Zweijahresblumen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,	0,96	1,80	2,40	3,70	5,75	7,10
01 02 03 04								
Anzahl der Arbeitsgänge								
1 2 3 4								
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
312		Gemulchte Pflanzfläche säubern,	0,36	0,60	0,84	1,20		
	01	Gehölzfläche/Baumscheiben mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,	0,42	0,72	1,10	1,45		
	02	Kleingehölze/Bodendecker mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,						

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
313	01	Pflanzfläche/Baumscheibe ausmähen,	1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		Abfall/Steine aufnehmen,	0,30	0,54	0,72
		Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,36	0,60	0,78
		Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,36	0,66	0,90
		Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/unkompostierbar aufnehmen,	0,48	0,72	0,90
		Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,54	0,78	0,90
		Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,60	0,84	0,96
314	01	Riesenfläche ausmähen, Abfall/Steine aufnehmen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,54	0,84	1,00
		Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,60	0,96	1,20
		Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,48	0,78	0,90
		Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,60	0,84	1,10
315	01	Pflanzfläche mulchen,	01	02	03
			Dicke		
			5 cm	über 5 bis 8 cm	über 8 bis 10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert,	3,25	5,20	—
		mit gelagertem Holzhäcksel,	—	1,85	2,35

T1	T2	Langtext	T3			
316	01	Baumscheibe mulchen, mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert, Dicke 6 bis 8 cm,	01	02	03	04
	02	mit gelagertem Holzhäcksel, Dicke über 8 bis 10 cm,	Durchmesser			
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 m bis 4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			4,20	7,70	14,20	26,50
			1,80	3,85	10,60	15,70
317	01	Pflanzfläche düngen, einschl. einarbeiten, mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	01	02	03	04
	02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	25 g/m ²	40 g/m ²	50 g/m ²	100 g/m ²
	03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	150 g/m ²
	04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	0,13	0,20	0,26	—
	05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	0,20	0,26	0,33	—
			—	—	0,25	0,40
			—	—	0,17	0,33
			—	—	—	0,48
318	01	Gehölzfläche kalken, kohlensaurem Kalk (CaCO ₃)/Dolomitkalk (CaCO ₃ + MgCO ₃),	01	02	03	04
	02	granuliertem Branntkalk (CaO),	50 g/m ²	75 g/m ²	100 g/m ²	150 g/m ²
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			—	—	0,18	0,24
			0,18	0,24	0,30	0,36
			—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1	2	3	4	5	6
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
319	01	Pflanzfläche wässern,	0,80	1,60	2,30	3,10	3,90	4,60
		Gehölze/Kleingehölze/Rosen, 25 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	1,00	2,10	3,10	4,10	5,10	6,20
		Gehölze/Kleingehölze/Rosen, 25 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,40	0,90	1,40	1,90	2,30	2,80
		Stauden/Sommerblumen, 15 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,60	1,30	1,90	2,50	3,10	3,70
		Stauden/Sommerblumen, 15 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,						
			01	02	03	04	05	06
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1	2	3	4	5	6
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
320	01	Baum wässern,	4,60	9,25	13,90	18,50	23,10	27,70
		Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	5,00	10,20	15,40	20,70	25,40	31,10
		Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,						
			01					
			EUR/m2					
			2,45					
			1,45					
			01	02				
			Pflanzenhöhe					
			bis 25 cm			über 25 bis 50 cm		
			EUR/m2			EUR/m2		
321	01	Winterschutz für Rose,	4,30			6,10		
		an-/abhäufeln	1,80			2,40		
		anhäufeln	2,05			2,65		
			01					
			EUR/m2					
			2,45					
			1,45					
			02					
			EUR/m2					
322	01	Winterschutz, Gehölze/Rosen/Stauden,	bis 25 cm			über 25 bis 50 cm		
		Nadelholzreisigabdeckung aufbringen,	EUR/m2			EUR/m2		
		Nadelholzreisigabdeckung aufnehmen, häckseln und in Pflanzflächen auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	4,30			6,10		
		beseitigen, häckseln und in der Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,80			2,40		
			2,05			2,65		

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			Pflanzenhöhe		
323	01	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe,	bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
324	01	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe,	3,00	4,70	8,05
			01	02	03
324	02	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, entfernen, häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max 8 cm,	Pflanzenhöhe		
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm
325	01	Ein-/Zweijahresblumen-Pflanzung abräumen, Pflanzenteile/Laub/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			1,70	2,75	5,05
325	02		1,90	3,10	5,40
			01		
340	01	Mähen, Rasenflächen,	EUR/m2		
			1,80		
			01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	4
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
340	01	Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen,	0,12	0,22	0,43
					0,66
340	02	Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,16	0,30	0,60
					0,90
340	03	Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen,	0,12	0,22	0,43
					0,66
340	04	Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,16	0,30	0,60
					0,90
340	05	Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen,	0,12	0,22	0,43
					—
340	06	Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,16	0,30	0,60
					—

T1	T2	Langtext	T3		
			05	06	07
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			10	15	20
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
341	01	Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen,	1,05	1,55	2,10
	02	Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	1,45	2,15	2,90
	03	Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen,	1,05	1,55	—
	04	Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	1,45	2,15	—
	05	Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen,	—	—	—
	06	Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	—	—	—
			01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
342	01	Landschaftsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 6 cm, Abfall aufnehmen,	0,12	0,22	—
	02	Landschaftsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 6 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,16	0,30	—
	03	Wiese mähen mit Feinschlegelmäher, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 10 cm, Abfall aufnehmen,	—	—	—
	04	Wiese, mit Schnittgutaufnahme, Schnitthöhe 10 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,96	1,80	2,75
			01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
342	01	Neigung über 1:4 bis 1:2,	0,04	0,07	0,11
	02	Neigung über 1:2,	0,07	0,12	0,18
			04		
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			0,04	0,07	0,11
			0,07	0,12	0,18

T1	T2	Langtext	T3			
			05	06	07	08
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			6	10	15	20
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Neigung über 1:4 bis 1:2,	0,19	0,32	0,48	0,65
	02	Neigung über 1:2,	0,32	0,54	0,82	1,10
343	Rasenfläche düngen,		01	02	03	04
			30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		01 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,12	0,18	0,24	—
		02 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,18	0,24	0,30	—
		03 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,23	0,30
		04 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,16	0,23
		05 organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—
			05	06	07	08
			100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	—	—
	02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	—	—	—	—
	03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,37	0,44	—	—
	04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	0,30	0,37	0,43	—
	05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	0,23	0,30	0,37	0,44

T1	T2	Langtext	T3				
344	01	<p>Rasenfläche wässern,</p> <p>5 l/m² je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,</p> <p>5 l/m² je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,</p> <p>5 l/m² je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,</p> <p>10 l/m² je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,</p> <p>10 l/m² je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,</p> <p>10 l/m² je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,</p> <p>15 bis 20 l/m² je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,</p> <p>15 bis 20 l/m² je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,</p> <p>15 bis 20 l/m² je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,</p>	01	02	03	04	05
		Anzahl der Arbeitsgänge					
		1	2	3	5	10	
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	
		0,04	0,08	0,10	0,16	0,26	
		0,07	0,13	0,18	0,31	0,59	
		0,03	—	—	—	—	
		0,04	0,08	0,10	0,16	0,26	
		0,07	0,13	0,18	0,31	0,59	
345	01	<p>Rasenkante stechen,</p> <p>an Rändern ungebundener Wege, anfallendes Material aufnehmen,</p> <p>an befestigten Flächen, anfallendes Material aufnehmen,</p> <p>an Pflanzflächen/Baumscheiben, anfallendes Material aufnehmen,</p>	01	02			
			maschinell	von Hand			
			EUR/m	EUR/m			
			0,30	0,96			
346	01	<p>Rasenfläche säubern,</p> <p>Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,</p>	01	02	03	04	05
			Anzahl der Arbeitsgänge				
			1	2	3	4	5
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			0,10	0,15	0,20	0,25	0,30

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
			Größe der Einzelflächen		
347	01	Nachsaat von Rasenflächen, mit Gräsersorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			1,85	1,55	1,20
348	01	Rasenfläche mit Fertigrasen ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,	01	02	03
			Größe der Einzelflächen		
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	02	Nennschäldicke 10 bis 15 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren,	22,00	20,90	19,80
		Nennschäldicke 20 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren,	23,10	22,00	20,90
					19,80
7.4 - Pflege - Dachbegrünungen					
360	01	Extensive Dachbegrünungsfläche säubern, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	01	02	
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	
			EUR/m2	EUR/m2	
	02	Dachneigung bis 5 Grad,	0,50	0,95	
		Dachneigung über 5 bis 30 Grad,	0,80	1,40	
361	01	Intensive Dachbegrünung lockern,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	3	6
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		Bearbeitungstiefe 3 cm, trockene Triebe/abgeblühte Pflanzenteile entfernen, Pflanzenverankerungen kontrollieren, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs mit Wurzelwerk entfernen, Abfall aufnehmen, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,	1,50	3,90	7,60

T1	T2	Langtext	T3		
362	01	Dachkiesfläche/Traufstreifen säubern, Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			0,36	0,66	0,90
363	01	Dacheinlauf kontrollieren, reinigen,	01		
	02	Dachneigung bis 5 Grad, anfallenden Abfall aufnehmen,	EUR/St		
		Dachneigung über 5 bis 30 Grad, anfallenden Abfall aufnehmen	9,25		
			13,60		
364	01	Dachbegrünung wässern, 10 l/m ² je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung bis 5 Grad,	01	02	03
	02	10 l/m ² je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern, Dachneigung bis 5 Grad,	Anzahl der Arbeitsgänge		
	03	10 l/m ² je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung über 5 bis 30 Grad,	1	2	3
	04	10 l/m ² je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern, Dachneigung über 5 bis 30 Grad,	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			0,06	0,11	0,14
			0,18	0,34	0,48
			0,10	0,18	0,24
			0,30	0,54	0,78
365	01	Dachbegrünungsfläche düngen, organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	01	02	03
	02	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	Dachneigung bis 5 Grad		
			Dachneigung über 5 bis 30 Grad		
			30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
			0,18	0,24	0,30
			0,12	0,18	0,24
			0,30	0,36	0,42
			0,30	0,30	0,36

T1	T2	Langtext	T3							
		8 - Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen								
		8.1 - Pflege - Sportrasen								
400		Sportrasen mähen,	01	02	03	04				
		Anzahl der Arbeitsgänge								
	01	1	2	4	6					
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²					
	02	0,06	0,11	0,22	0,33					
		0,07	0,13	0,28	0,40					
401		Sportrasen DIN 18035-4, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,	05	06	07	08				
	01	Anzahl der Arbeitsgänge								
	02	8	20	25	30					
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²					
	01	0,44	1,10	1,40	1,60					
	02	0,53	1,25	1,60	1,80					
401		Sportrasen düngen,	01	02	03	04				
		Menge								
	01	25 g/m ²	40 g/m ²	50 g/m ²	75 g/m ²					
		EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²					
	02	0,11	0,17	0,22	—					
	03	0,17	0,22	0,28	—					
	04	—	—	0,21	0,28					
	05	—	—	0,22	0,29					
	06	—	—	0,14	0,21					
		—	—	—	—					

T1	T2	Langtext	T3					
	01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %, mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %, organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %, organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %, organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %, organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	05	06	07	08		
		Menge						
		100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2			
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2			
402	01	—	—	—	—			
		—	—	—	—			
		0,34	—	—	—			
		0,34	—	—	—			
403	01	0,28	0,34	0,40	—			
		0,21	0,28	0,34	0,41			
Sportrasen wässern,								
Anzahl der Arbeitsgänge								
1	2	3	5	10				
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				
0,04	0,08	0,10	0,14	0,24				
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55				
0,03	—	—	—	—				
0,04	0,08	0,10	0,14	0,24				
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55				
0,03	—	—	—	—				
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55				
0,19	0,36	0,51	0,85	1,65				
0,03	0,04	0,08	0,12	0,22				
Sportrasen säubern,								
Anzahl der Arbeitsgänge								
1	2	3	4	5	10			
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2			
0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55			
01	Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,							

T1	T2	Langtext	T3												
404	01	Sporrasen senkrechtschneiden (vertikutieren), Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr> <tr> <td>0,40</td><td>0,70</td></tr> <tr> <td>0,75</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	01	02	Anzahl der Arbeitsgänge		1	2	EUR/m2	EUR/m2	0,40	0,70	0,75	—
01	02														
Anzahl der Arbeitsgänge															
1	2														
EUR/m2	EUR/m2														
0,40	0,70														
0,75	—														
405	02	kreuzweise, Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen,													
405	01	Sporrasen lüften (aerifizieren), Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Lochdurchmesser</td></tr> <tr> <td>mind. 8 mm</td><td>mind. 12 mm</td></tr> <tr> <th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr> <tr> <td>0,20</td><td>0,30</td></tr> </tbody> </table>	01	02	Lochdurchmesser		mind. 8 mm	mind. 12 mm	EUR/m2	EUR/m2	0,20	0,30		
01	02														
Lochdurchmesser															
mind. 8 mm	mind. 12 mm														
EUR/m2	EUR/m2														
0,20	0,30														
405	02	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,25</td><td>0,35</td></tr> </tbody> </table>	0,25	0,35										
0,25	0,35														
405	03	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,30</td><td>0,40</td></tr> </tbody> </table>	0,30	0,40										
0,30	0,40														
405	04	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,35</td><td>0,45</td></tr> </tbody> </table>	0,35	0,45										
0,35	0,45														
406	01	Sporrasen lockern,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m2</td></tr> </tbody> </table>	01	EUR/m2										
01															
EUR/m2															
406	02	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,25</td></tr> </tbody> </table>	0,25											
0,25															
406	03	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,30</td></tr> </tbody> </table>	0,30											
0,30															
406	04	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,30</td></tr> </tbody> </table>	0,30											
0,30															
406	05	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0,35</td></tr> </tbody> </table>	0,35											
0,35															

T1	T2	Langtext	T3		
407	01	Sportrasen besanden, 01 Sand 0/2, Kornanteil mind. 40 Mengenprozent, Durchmesser 0,2 bis 2 mm, max. 2 Mengenprozent, Durchmesser 0 bis 0,02 mm, 02 dolomitischer Sand 1/3, max. 3 Mengenprozent, Durchmesser kleiner 1 mm,	01 3 mm EUR/m2 0,30	02 5 mm EUR/m2 0,40	03 8 mm EUR/m2 0,50
408	01	Sportrasen nach dem Besanden abschleppen, 01 ohne Angabe	01 EUR/m2 0,15		
409	01	Nachsaat von Sportrasenflächen, mit Gräsersorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, Kahlstellen mit RSM 3.2 - Sportrasen-Regeneration, Saatgutmenge 30 g/m2,	01 bis 10 m2 EUR/m2 1,80	02 über 10 bis 100 m2 EUR/m2 1,50	03 über 100 m2 EUR/m2 1,15
410	01	Sportrasenfläche mit Fertigrasen ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräsersorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - DIN-Sportrasen, Nennschäldicke 2 cm, einschl. Erdarbeiten. Anfallenden Boden seitlich einplanieren,	01 bis 10 m2 EUR/m2 23,70	02 über 10 bis 20 m2 EUR/m2 22,60	03 über 20 bis 40 m2 EUR/m2 20,40
			04 über 40 m2 EUR/m2 19,80		

T1	T2	Langtext	T3					
		8.2 - Pflege - Tennenflächen						
420		Tennenbelag DIN 18035-5 ausbessern,						
			01	02	03	04		
	01	Abtragsdicke bis 50 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Haldenmaterial 0/3 aufbringen,	Größe der Einzelflächen					
	02	Abtragsdicke bis 25 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Ziegelmaterial 0/3 aufbringen,	bis 5 m ²	über 5 bis 10 m ²	über 10 bis 20 m ²	über 20 bis 50 m ²		
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²		
			8,70	8,35	8,15	7,80		
			7,05	6,70	6,40	—		
421		Tennenbelag DIN 18035-5, lockern,						
	01	Tiefe 10 bis 15 mm, einschl. ausgleichen und walzen	01					
			EUR/m ²					
			0,33					
422		Tennenbelag DIN 18035-5 ergänzen,	01	02	Andeckdicke			
	01	Haldenmaterial 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,	5 mm	10 mm				
	02	Ziegelmaterial 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,	EUR/m ²	EUR/m ²				
			1,10	1,80				
			1,45	2,50				
423		Tennenbelag DIN 18035-5 überarbeiten,	01					
	01	abziehen, Stoffe aufnehmen, ausgleichen, mit Ziegelmehl 0/1 abstreuen, einschlämmen, walzen	EUR/m ²					
			1,10					
424		Tennenfläche DIN 18035-5 walzen,	01					
	01	ohne Angabe	EUR/m ²					
			0,12					

T1	T2	Langtext	T3						
425	01	<p>Tennenfläche wässern, 10 l/m² je Arbeitsgang, max. Entfernung 100 m, Wasserkosten trägt AG, 10 l/m² je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG, 10 l/m² je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,</p>	01	02	03	04	05		
			Anzahl der Arbeitsgänge						
			1	2	3	5	10		
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²		
			0,12	0,18	0,24	0,36	0,72		
			0,04	0,06	0,08	0,12	0,24		
			0,18	0,24	0,30	0,42	0,66		
426	01	<p>Tennenfläche von Bewuchs säubern, mit Wurzeln/Ausläufer aufnehmen</p>	01						
			EUR/m ²						
			0,30						
427	01	<p>Tennenfläche reinigen, Schmutz/Abfall/Laub aufnehmen</p>	01						
			EUR/m ²						
			0,12						
8.3 - Pflege - Kunststoffflächen									
430	01	<p>Kunststofffläche DIN EN 14877 säubern, Laub und Abfall aufnehmen,</p>	01	02	03	04			
			Anzahl der Arbeitsgänge						
			1	2	3	5			
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²			
			0,11	0,22	0,28	0,39			
431	01	<p>Kunststofffläche DIN EN 14877 reinigen, von Hand, maschinell, Einweichen mit Schwemmbalken, Intensivreinigung im Hochdruck-Drehwirbelverfahren mit mind. 150 bar, Reinigungsgut mittels Absaugung aufnehmen, manuelle Intensivreinigung im Hochdruckverfahren mit Lanze, Reinigungsgut aufnehmen,</p>	01	02	03	04			
			Anzahl der Arbeitsgänge						
			1	2	3	5			
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²			
			0,28	0,55	0,83	1,40			
			0,22	0,42	0,63	1,05			
			1,30	—	—	—			
			1,65	—	—	—			

T1	T2	Langtext	T3		
		8.4 - Pflege - Kunststoffrasenflächen			
			01	02	03
440		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, säubern,	Anzahl der Arbeitsgänge		
	01	von Laub und Abfall, aufnehmen,	1	3	5
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			0,11	0,22	0,28
441		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, reinigen,	01	02	03
	01	säubern, anfallenden Abfall aufnehmen,	Anzahl der Arbeitsgänge		
	02	Intensivreinigung, nass, Hochdruckverfahren, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	1	3	5
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			0,28	0,66	0,88
			0,88	—	—
442		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, säubern,	01	02	03
	01	Verfüllung mit Sand, Laub/Abfall aufnehmen,	Anzahl der Arbeitsgänge		
	02	Verfüllung mit Sand-Gummi, Laub/Abfall aufnehmen,	1	3	5
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			0,09	0,24	0,35
			0,11	0,30	0,44
443		Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, reinigen,	01	02	03
	01	Verfüllung mit Sand, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	Anzahl der Arbeitsgänge		
	02	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	1	3	5
	03	Verfüllung mit Sand, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	04	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	0,12	0,29	0,40
			0,17	0,40	0,52
			0,40	—	—
			0,35	—	—

T1	T2	Langtext	T3															
		8.5 - Pflege - Beach- und Sandflächen																
450	01	<p>Sand der Sprunggrube/Beachsportfläche aufnehmen,</p> <p>Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen</p>	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>EUR/m3</td></tr> <tr><td>56,20</td></tr> </table>	01		EUR/m3	56,20											
01																		
EUR/m3																		
56,20																		
451	01	<p>Sprunggrube mit Sand füllen,</p> <p>mit Quarzsand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm</p>	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>EUR/m3</td></tr> <tr><td>90,00</td></tr> </table>	01		EUR/m3	90,00											
01																		
EUR/m3																		
90,00																		
	02	mit Sand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	55,70															
452	01	<p>Spielsandfüllung aufnehmen,</p> <p>Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen</p>	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>EUR/m3</td></tr> <tr><td>56,20</td></tr> </table>	01		EUR/m3	56,20											
01																		
EUR/m3																		
56,20																		
453	01	<p>Spielsandfüllung,</p> <p>mit Quarzsand, 0/2, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm</p>	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>EUR/m3</td></tr> <tr><td>94,50</td></tr> </table>	01		EUR/m3	94,50											
01																		
EUR/m3																		
94,50																		
	02	mit Sand 0/2, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	58,50															
454	01	<p>Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen,</p> <p>Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,</p>	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">Flächengröße</td></tr> <tr><td>bis 50 m²</td><td>über 50 bis 150 m²</td><td>über 150 m²</td></tr> <tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr> <tr><td>17,30</td><td>13,80</td><td>11,50</td></tr> </table>	01	02	03	Flächengröße			bis 50 m ²	über 50 bis 150 m ²	über 150 m ²	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	17,30	13,80	11,50
01	02	03																
Flächengröße																		
bis 50 m ²	über 50 bis 150 m ²	über 150 m ²																
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																
17,30	13,80	11,50																

T1	T2	Langtext	T3
		8.6 - Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	
460		Entwässerungsrinne in Sportanlagen reinigen,	01
	01	trocken, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung	EUR/m 2,05
	02	nass, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung	2,65
	03	nass mit Hochdruck, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Schlitzrinne/Rinne mit loser Abdeckung	2,40
461		Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen,	01 02
	01	Polymerbeton, beschädigte Teile aufnehmen,	gerade EUR/m 25,30
	02	Polymerbeton mit elastischer Kante, beschädigte Teile aufnehmen,	gebogen EUR/m 33,80
	03	elastischer Kunststoff, beschädigte Teile aufnehmen,	28,20 30,90
462		Einfassung der Sportflächen von Bewuchs säubern,	01
	01	Vegetation einschl. Wurzeln/Ausläufer mechanisch entfernen	EUR/m 1,85

T1	T2	Langtext	T3		
		9 - Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen			
		9.1 - Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern			
			01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
480		Wegefläche säubern,	0,29	0,52	0,69
	01	aus Natursteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,	0,23	0,40	0,58
	02	aus Natursteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,	0,23	0,40	0,52
	03	aus Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,	0,17	0,29	0,40
481		Traufstreifen an Gebäuden säubern,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²
	01	aus Kies/Schotter, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,	1,20	2,30	3,10
	02	aus Naturstein-/Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,	0,48	0,90	1,20
	03	aus Naturstein-/Betonsteinplatten, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,	0,36	0,66	0,84
482		Entwässerungsrinne reinigen,	01		
	01	einschl. Ab- und Anschrauben der Abdeckungen, Schlammfänge leeren, Abfall aufnehmen	EUR/m		
483		Hofeinlauf reinigen,	01		
	01	einschl. Ein- und Ausbauen der Abdeckung, Schlammfang leeren, Abfall aufnehmen	EUR/St		
			22,60		

T1	T2	Langtext	T3
		<p>10 - Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege</p> <p>Hinweis: Grundlage für die Ausführung der Baumpflegearbeiten ist die ZTV-Baumpflege der FLL in der jeweils neuesten Ausgabe.</p> <p>Das Ziel der Pflegemaßnahmen sind habitusgerechte Kronen bei völliger, verkehrssicherer Funktionsfähigkeit der zu pflegenden Bäume. Bei den durchzuführenden Arbeiten ist besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit (Wahrung der Bruch- und Standsicherheit sowie eines ausreichenden Lichtraumprofils) zu legen.</p> <p>10.1 - Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen</p>	

500

Jungbaumpflege, Erziehungs-/Aufbauschritt nach ZTV-Baumpflege 3.2.1, mit dem Leittrieb konkurrierende Seitenäste, sich kreuzende, reibende, gebrochene, tote und absterbende Äste entfernen,

- 01 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,
- 02 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,
- 03 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,
- 04 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,
- 05 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,
- 06 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,

01	02
Baumhöhe	
bis 5 m	über 5 bis 10 m
EUR/St	EUR/St
32,20	55,20
29,90	51,80
24,20	46,00
38,00	72,50
35,70	69,00
29,90	63,30

T1	T2	Langtext	T3					
501	Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Äste abschneiden,	Baumhöhe						
		01	02	03	04	05	06	
		bis 5 m bis 10 m bis 15 m bis 20 m bis 25 m über 25 m						
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		32,20	44,90	66,70	122,00	194,00	—	
		29,90	41,40	63,30	115,00	190,00	—	
		24,20	35,70	57,50	104,00	184,00	—	
		38,00	47,20	101,00	159,00	240,00	298,00	
		35,70	43,70	97,80	155,00	236,00	293,00	
		29,90	39,10	92,00	150,00	230,00	288,00	
		—	—	170,00	240,00	298,00	472,00	
		—	—	167,00	236,00	293,00	466,00	
		—	—	161,00	230,00	288,00	460,00	
		—	—	239,00	297,00	413,00	587,00	
		—	—	236,00	293,00	408,00	581,00	
		—	—	230,00	288,00	403,00	575,00	
		—	—	—	413,00	587,00	702,00	
		—	—	—	408,00	581,00	696,00	
		—	—	—	403,00	575,00	690,00	

T1	T2	Langtext	T3					
502	Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, leichte Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,	Baumhöhe						
		01	02	03	04	05	06	
		bis 5 m bis 10 m bis 15 m bis 20 m bis 25 m über 25 m						
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		35,70	49,50	73,60	133,00	214,00	—	
		33,40	49,50	69,00	127,00	209,00	—	
		26,50	39,10	63,30	114,00	202,00	—	
		41,40	51,80	112,00	175,00	265,00	328,00	
		39,10	48,30	107,00	182,00	259,00	322,00	
		33,40	42,60	101,00	164,00	253,00	316,00	
		—	—	187,00	265,00	328,00	519,00	
		—	—	184,00	259,00	322,00	512,00	
		—	—	177,00	253,00	316,00	506,00	
		—	—	263,00	327,00	454,00	645,00	
		—	—	259,00	322,00	449,00	638,00	
		—	—	253,00	316,00	443,00	633,00	
		—	—	—	454,00	645,00	772,00	
		—	—	—	449,00	638,00	765,00	
		—	—	—	443,00	633,00	759,00	

T1	T2	Langtext	T3				
503	Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, mittlere Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,	01	02	03	04	05	
		Baumhöhe					
		über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	
01		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	57,50	123,00	192,00	291,00	360,00		
Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	54,10	118,00	200,00	285,00	354,00		
Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	47,20	112,00	181,00	278,00	348,00		
Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	206,00	291,00	361,00	570,00		
Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	202,00	285,00	354,00	562,00		
Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	194,00	278,00	348,00	557,00		
Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	290,00	370,00	500,00	710,00		
Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	285,00	354,00	495,00	702,00		
Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	278,00	348,00	488,00	696,00		
Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	500,00	710,00	848,00		
Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	493,00	702,00	841,00		
Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	486,00	696,00	823,00		

T1	T2	Langtext	T3	
504	01	<p>Lichtraumprofilschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.2.3, Lichtraumprofil im Fahrbahn und Gehwegbereich, Schnitte zur Erhaltung oder zur Herstellung des Lichten Raumes im Feinast- und Schwachastbereich durchführen,</p> <p>1-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,</p> <p>1-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,</p> <p>1-seitig, Schnittgut geordnet lagern,</p> <p>2-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,</p> <p>2-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,</p> <p>2-seitig, Schnittgut geordnet lagern,</p> <p>1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,</p> <p>1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,</p> <p>1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut geordnet lagern,</p>	01	02
		Kronendurchmesser		
		bis 10 m	über 10 m	
		EUR/St	EUR/St	
		54,10	65,60	
		51,80	63,30	
		46,00	57,50	
		65,60	82,80	
		63,30	80,50	
		57,50	74,80	
		65,60	82,80	
		63,30	80,50	
		57,50	74,80	

T1	T2	Langtext	T3					
505	Totholzentfernung nach ZTV-Baumpflege 3.2.4, tote Äste mit Durchmesser von 3 bis 10 cm entfernen,							
		Baumhöhe						
		bis 5 m bis 10 m	über 5 bis 15 m	über 10 bis 20 m	über 15 bis 25 m	über 20 bis 25 m	über 25	
506	Stamm-/Stockaustrrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.5,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		36,80	47,20	75,90	122,00	147,00	—	
		29,90	41,40	69,00	115,00	138,00	—	
		41,40	52,90	92,00	145,00	182,00	219,00	
		33,40	44,90	87,40	138,00	173,00	207,00	
		—	—	145,00	191,00	262,00	299,00	
		—	—	138,00	184,00	253,00	288,00	
		—	—	182,00	260,00	354,00	414,00	
		—	—	173,00	253,00	345,00	403,00	
		—	—	—	380,00	450,00	472,00	
		—	—	—	368,00	437,00	460,00	
507	Stamm-/Stockaustrrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.6,	01	02	03	04	05	06	
		Stammdurchmesser						
		über 10 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 90 cm	über 90 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 cm	
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
508	Stamm-/Stockaustrrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.7,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30	
		6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30	
		5,75	8,05	12,10	17,30	23,00	34,50	

T1	T2	Langtext	T3			
507	Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste in Teilen der Krone bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04	
		Baumhöhe				
		über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	
01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		51,80	63,30	75,90	—	
		49,50	61,00	73,60	—	
		46,00	57,50	69,00	—	
		63,30	75,90	100,00	125,00	
		61,00	73,60	96,60	121,00	
		57,50	69,00	92,00	115,00	
		75,90	100,00	125,00	150,00	
		73,60	96,60	121,00	144,00	
		69,00	92,00	115,00	138,00	
		—	125,00	150,00	173,00	
		—	121,00	144,00	167,00	
		—	115,00	138,00	161,00	

T1	T2	Langtext	T3			
508	Einkürzen der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste im gesamten Kronenbereich bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04	
		Baumhöhe				
		über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	
01		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		155,00	190,00	228,00	—	
		148,00	183,00	221,00	—	
		138,00	173,00	207,00	—	
		190,00	228,00	300,00	376,00	
		183,00	221,00	290,00	362,00	
		173,00	207,00	276,00	345,00	
		228,00	300,00	376,00	449,00	
		221,00	290,00	362,00	431,00	
		207,00	276,00	345,00	414,00	
		—	376,00	449,00	518,00	
		—	362,00	431,00	500,00	
		—	345,00	414,00	483,00	

T1	T2	Langtext	T3			
509		Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung nach ZTV-Baumpflege 3.3.3,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	144,00	216,00	299,00	385,00	
	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	140,00	213,00	293,00	377,00	
	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	138,00	207,00	288,00	368,00	
	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	201,00	299,00	426,00	518,00	
	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	198,00	293,00	414,00	506,00	
	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	196,00	288,00	403,00	495,00	
	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	284,00	426,00	541,00	725,00	
	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	276,00	414,00	529,00	707,00	
	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	269,00	403,00	518,00	690,00	
	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	322,00	483,00	725,00	840,00	
	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	315,00	472,00	707,00	822,00	
	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	307,00	460,00	690,00	805,00	

T1	T2	Langtext	T3					
510	Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.10, entfernen von Stamm und aus der Krone,	01	02	03	04	05	06	
		Baumhöhe						
		bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
		34,50	46,00	56,40	74,80	92,00	—	
		31,10	42,60	51,80	69,00	86,30	—	
		46,00	57,50	67,90	86,30	127,00	155,00	
		42,60	52,90	63,30	80,50	115,00	144,00	
		—	—	79,40	104,00	150,00	190,00	
		—	—	74,80	97,80	138,00	173,00	
		—	—	—	147,00	173,00	219,00	
		—	—	—	138,00	161,00	201,00	
		—	—	—	—	196,00	253,00	
		—	—	—	—	184,00	230,00	

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Ansaatfläche gegen Erosion sichern LB/620, T1/162, Seite 29

B

Baugelände abräumen LB/620, T1/021, Seite 9

Baum

– fällen LB/620, T1/023, Seite 10

– fällen, stückweise LB/620, T1/024, Seite 10

– wässern LB/620, T1/320, Seite 57

Baumbewässerungsanlage Unterflur LB/620, T1/232, Seite 37

Baumpflege/Baumschnitt

– Baumfremden Bewuchs entfernen LB/620, T1/510, Seite 83

– Einkürzen, gesamte Krone, LB/620, T1/508, Seite 81

– Einkürzen, Teile der Krone, LB/620, T1/507, Seite 80

– Jungbaumpflege (Erziehungs-/Aufbauschritt) LB/620, T1/500, Seite 74

– Kronenpflege LB/620, T1/501, Seite 75

– Kronenpflege, leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/502, Seite 76

– Kronenpflege, mittlere Kronenauslichtung LB/620, T1/503, Seite 77

– Lichtraumprofil LB/620, T1/504, Seite 78

– Nachbehandlung geschädigter Bäume LB/620, T1/509, Seite 82

– Stamm-/Stockaustrieb entfernen LB/620, T1/506, Seite 79

– Totholzbeseitigung, gesamte Krone LB/620, T1/505, Seite 79

Baumscheibe

– Abdeckung aus Guss/Beton LB/620, T1/230, Seite 37

– ausmähen LB/620, T1/313, Seite 55

– mulchen LB/620, T1/316, Seite 56

Baumschutz

– Baumschutzaun LB/620, T1/010, Seite 8

– Bauschutzbügel LB/620, T1/231, Seite 37

– Stammschutz LB/620, T1/012, Seite 8

– Stangengeviert LB/620, T1/011, Seite 8

– Wurzelbereichsschutz LB/620, T1/013, Seite 9

– Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 9

Beach-Spielfeldfläche

– Dränschicht LB/620, T1/190, Seite 32

– lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 71

– Sandfüllung LB/620, T1/192, Seite 33

– Trenn- und Filtervlies LB/620, T1/191, Seite 33

Betonpflastereinfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Bewachsene Fläche

– fräsen LB/620, T1/061, Seite 16

– mähen LB/620, T1/030, Seite 12

Biotoptfläche ansäen LB/620, T1/161, Seite 29

Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 45

Bodenverbesserungsstoff

– auftragen LB/620, T1/070, Seite 16

– einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 17

D

Dachbegrünung

– düngen LB/620, T1/365, Seite 63

– Einlauf kontrollieren LB/620, T1/363, Seite 63

– Extensiv, säubern LB/620, T1/360, Seite 62

– Intensiv, säubern und lockern LB/620, T1/361, Seite 62

– Kiesfläche/Traufstreifen säubern LB/620, T1/362, Seite 63

– wässern LB/620, T1/364, Seite 63

Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 45

Düngen

– Dachbegrünungsfläche LB/620, T1/365, Seite 63

– Pflanzfläche LB/620, T1/317, Seite 56

– Rasenfläche LB/620, T1/343, Seite 60

– Sportrasenfläche LB/620, T1/401, Seite 64

– Vegetationsflächen, Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 17

E

Ein-/Zweijahresblume abräumen LB/620, T1/325, Seite 58

Einfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Entwässerungsrinne

– für Sportanlagen reinigen LB/620, T1/460, Seite 72

– für Sportanlagen, Abdeckung ersetzen LB/620, T1/461, Seite 72

– im Wege und Platzbereich, reinigen LB/620, T1/482, Seite 73

F

Fällen

– Baum, freifallend LB/620, T1/023, Seite 10

– Baum, stückweise LB/620, T1/024, Seite 10

Fallschutzbeflag

– herstellen LB/620, T1/220, Seite 36

– schneiden LB/620, T1/221, Seite 36

– überarbeiten LB/620, T1/222, Seite 36

Feinplanum Rasen-/Pflanzfläche LB/620, T1/062, Seite 16

Fertigrasen

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31

– Rasenfläche ausbessern LB/620, T1/348, Seite 62

– sichern LB/620, T1/164, Seite 29

– Sportrasenfläche ausbessern LB/620, T1/410, Seite 67

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

Fräsen

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/061, Seite 16

– Vegetationsfläche LB/620, T1/060, Seite 15

Fundament für Zaunpfosten LB/620, T1/250, Seite 39

G

Gehölzfläche kalken LB/620, T1/318, Seite 56

Gehölzschnitt

– Einzelgehölz LB/620, T1/300, Seite 52

– geschlossene Pflanzung LB/620, T1/301, Seite 52

– Hecke LB/620, T1/302, Seite 53

– Hecke, verjüngen LB/620, T1/303, Seite 53

Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 44

Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 12

Greifvogelstange LB/620, T1/143, Seite 28

Gründung

– abräumen LB/620, T1/082, Seite 18

– Schutz von Bodenlagern LB/620, T1/081, Seite 17

– Zwischenbegrünung LB/620, T1/080, Seite 17

H

Hofeinfahrt reinigen LB/620, T1/483, Seite 73

K

Kalken

– der Vegetationsfläche LB/620, T1/032, Seite 12

– von Gehölzflächen LB/620, T1/318, Seite 56

Kiestraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 35

Kunststoffflächen

– reinigen LB/620, T1/431, Seite 69

Alphabetisches Sachverzeichnis

– säubern LB/620, T1/430, Seite 69

Kunststoffrasenflächen

– reinigen LB/620, T1/441, Seite 70

– Sand-/Sandgummi verfüllt, reinigen LB/620, T1/443, Seite 70

– Sand-/Sandgummi verfüllt, säubern LB/620, T1/442, Seite 70

– säubern LB/620, T1/440, Seite 70

M

Mähen

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/030, Seite 12

– Landschaftsrasenfläche, Wiesenfläche LB/620, T1/341, Seite 59

– Mehraufwand, geneigte Flächen LB/620, T1/342, Seite 59

– Rasenfläche LB/620, T1/340, Seite 58

– Sportrasenfläche LB/620, T1/400, Seite 64

Markierung

– Beachvolleyballspielfeld LB/620, T1/204, Seite 34

– für Kleinspielfeld einmessen LB/620, T1/201, Seite 33

– für Sportanlagen einmessen LB/620, T1/200, Seite 33

– Sportanlagen LB/620, T1/202, Seite 34

– Tennisfeld LB/620, T1/203, Seite 34

Maschendraht LB/620, T1/270, Seite 43

N

Nadelholzabdeckung als Winterschutz LB/620, T1/322, Seite 57

Nadelholzreisigeinbindung als Winterschutz LB/620, T1/323, Seite 58

O

Oberboden

– abtragen LB/620, T1/040, Seite 13

– abtragen von Hand, einbauen LB/620, T1/042, Seite 13

– abtragen von Hand, lagern LB/620, T1/041, Seite 13

– auftragen LB/620, T1/052, Seite 14

– auftragen von Hand LB/620, T1/053, Seite 14

– liefern, auftragen LB/620, T1/054, Seite 15

– liefern, auftragen von Hand LB/620, T1/055, Seite 15

– liefern, lagern LB/620, T1/051, Seite 14

P

Pflanzen

– Alleebaum LB/620, T1/118, Seite 24

– Bodendecker LB/620, T1/127, Seite 26

– Ein-/Zweijahresblume LB/620, T1/130, Seite 27

– Hecke LB/620, T1/119, Seite 24

– Heister LB/620, T1/114, Seite 23

– Heister, leichtes Gehölz LB/620, T1/113, Seite 23

– Hochstamm LB/620, T1/117, Seite 24

– Hochstamm, Solitärgehölz LB/620, T1/118, Seite 24

– Immergrünes Laubgehölz LB/620, T1/121, Seite 25

– Immergrünes, Solitär-Laubgehölz LB/620, T1/122, Seite 25

– Nadelgehölz LB/620, T1/125, Seite 26

– Nadelgehölz, Solitär LB/620, T1/126, Seite 26

– Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/123, Seite 25

– Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz LB/620, T1/124, Seite 26

– Rose LB/620, T1/120, Seite 25

– Stammbusch LB/620, T1/115, Seite 23

– Stammbusch, Solitärgehölz LB/620, T1/116, Seite 24

– Staude LB/620, T1/128, Seite 26

– Strauch LB/620, T1/111, Seite 23

– Strauch, leichtes Gehölz LB/620, T1/110, Seite 22

– Strauch, Solitärgehölz LB/620, T1/112, Seite 23

– Wasser-/Sumpfpflanze LB/620, T1/129, Seite 27

Pflanzenverankerung

– Baumpfähle/Dreibock LB/620, T1/131, Seite 27

– Spannseile LB/620, T1/132, Seite 27

Pflanzfläche

– ausmähen LB/620, T1/313, Seite 55

– düngen LB/620, T1/317, Seite 56

– gemulcht, säubern LB/620, T1/312, Seite 54

– lockern LB/620, T1/310, Seite 53

– mulchen LB/620, T1/315, Seite 55

– säubern LB/620, T1/311, Seite 54

– wässern LB/620, T1/319, Seite 57

Pflanzgraben ausheben LB/620, T1/093, Seite 19

Pflanzgrube

– ausheben LB/620, T1/090, Seite 18

– verfüllen, oberer Teil LB/620, T1/092, Seite 19

– verfüllen, unterer Teil LB/620, T1/091, Seite 18

Pflastertraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 35

Pflasterzeile herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Planieren

– Rodungsfläche LB/620, T1/027, Seite 11

– Vegetationsfläche LB/620, T1/056, Seite 15

R

Rasen

– ansäen LB/620, T1/160, Seite 28

– ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/348, Seite 62

– düngen LB/620, T1/343, Seite 60

– Fertigrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

– Kanten stechen LB/620, T1/345, Seite 61

– kehren LB/620, T1/346, Seite 61

– mähen LB/620, T1/340, Seite 58

– nachsäen LB/620, T1/347, Seite 62

– Rollrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

– wässern LB/620, T1/344, Seite 61

Riesenfläche ausmähen LB/620, T1/314, Seite 55

Roden

– Einzelgehölz LB/620, T1/022, Seite 10

– Flächenpflanzung LB/620, T1/021, Seite 9

– Hecke LB/620, T1/020, Seite 9

– Strauch LB/620, T1/020, Seite 9

– Wurzelstock LB/620, T1/025, Seite 11

Rodungsfäche planieren LB/620, T1/027, Seite 11

Rohplanum aufreißen LB/620, T1/050, Seite 14

Rollrasen

– ausbessern LB/620, T1/348, Seite 62

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31

– sichern LB/620, T1/164, Seite 29

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 43

S

Sand lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 71

Sand - Spielfläche

– aufnehmen LB/620, T1/452, Seite 71

– verfüllen LB/620, T1/453, Seite 71

Sand - Sprunggrube

Alphabetisches Sachverzeichnis

- aufnehmen LB/620, T1/450, Seite 71
- verfüllen LB/620, T1/451, Seite 71
- Schrittplattenbelag** herstellen LB/620, T1/211, Seite 35
- Sechseck-Drahtgeflecht** LB/620, T1/271, Seite 44
- Sichtschutzstreifen zur Zaunfüllung** LB/620, T1/284, Seite 47
- Spannbrücke**
 - Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 43
 - Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 42
- Spanndraht** LB/620, T1/273, Seite 44
- Sportanlagen**
 - Beachvolleyballspielfeld markieren LB/620, T1/204, Seite 34
 - Kleinspielfeldmarkierung einmessen LB/620, T1/201, Seite 33
 - markieren LB/620, T1/202, Seite 34
 - Markierungen einmessen LB/620, T1/200, Seite 33
- Sportbelageinfassung säubern** LB/620, T1/462, Seite 72
- Sportrasen**
 - abschleppen LB/620, T1/408, Seite 67
 - ansäen LB/620, T1/175, Seite 31
 - ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/410, Seite 67
 - Baugrundverbesserung LB/620, T1/171, Seite 30
 - besanden LB/620, T1/407, Seite 67
 - Dränschicht LB/620, T1/170, Seite 30
 - düngen LB/620, T1/401, Seite 64
 - Feinplanum LB/620, T1/174, Seite 30
 - Fertigrasen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31
 - kehren LB/620, T1/403, Seite 65
 - lockern LB/620, T1/406, Seite 66
 - lüften LB/620, T1/405, Seite 66
 - mähen LB/620, T1/400, Seite 64
 - nachsäen LB/620, T1/409, Seite 67
 - senkrechtschneiden (vertikutieren) LB/620, T1/404, Seite 66
 - Tragschicht LB/620, T1/172, Seite 30
 - Tragschicht lockern LB/620, T1/173, Seite 30
 - wässern LB/620, T1/402, Seite 65
- Stahlgittermatten**
 - 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 46
 - 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 46
 - Eckausbildung LB/620, T1/282, Seite 46
- Stammschutz** Ummantelung LB/620, T1/012, Seite 8
- Standardbeschreibung** LB/620, T1/001, Seite 7

T

- Tennenfläche**
 - ausbessern LB/620, T1/420, Seite 68
 - Baugrundverbesserung LB/620, T1/180, Seite 31
 - Bewuchs entfernen LB/620, T1/426, Seite 69
 - Deckschichtmaterial ergänzen LB/620, T1/422, Seite 68
 - Dynamische Schicht Spielfelder/Laufbahn LB/620, T1/183, Seite 32
 - Filterschicht LB/620, T1/181, Seite 31
 - für Spielfelder, Laufbahnen, Tennis LB/620, T1/184, Seite 32
 - lockern LB/620, T1/421, Seite 68
 - mit Ziegelmehl abstreuen LB/620, T1/423, Seite 68
 - reinigen LB/620, T1/427, Seite 69
 - Tragschicht LB/620, T1/182, Seite 31
 - walzen LB/620, T1/424, Seite 68
 - wässern LB/620, T1/425, Seite 69
- Tennisspielfeld** markieren LB/620, T1/203, Seite 34

Traufstreifen

- herstellen LB/620, T1/210, Seite 35
- säubern LB/620, T1/481, Seite 73

U

Umpflanzen

- Gräser LB/620, T1/105, Seite 22
- Hochstamm LB/620, T1/100, Seite 20
- Nadelgehölz LB/620, T1/104, Seite 22
- Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/103, Seite 21
- Stammbusch LB/620, T1/101, Seite 20
- Staude LB/620, T1/105, Seite 22
- Strauch LB/620, T1/102, Seite 21

V

- Vegetationsdecke** zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 12

Vegetationsfläche

- Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 17
- Grunddünger einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 17
- lockern, fräsen LB/620, T1/060, Seite 15
- mit Kalk abstreuen LB/620, T1/032, Seite 12
- planieren LB/620, T1/056, Seite 15

- Verdunstungsschutz** Stamm und Hauptäste LB/620, T1/133, Seite 28

W

- Wegeflächen** säubern LB/620, T1/480, Seite 73

Wiese

- artenreich ansäen LB/620, T1/161, Seite 29
- mähen LB/620, T1/341, Seite 59

- Wildverbisschutz** LB/620, T1/144, Seite 28

Winterschutz

- entfernen LB/620, T1/324, Seite 58
- Gehölze, Rosen, Stauden LB/620, T1/322, Seite 57
- Nadelholzreisigeinbindung LB/620, T1/323, Seite 58
- Rosen, anhäufeln LB/620, T1/321, Seite 57

Wurzelschutz

- Baumscheibenabdeckung LB/620, T1/230, Seite 37
- druckverteilende Auflage LB/620, T1/013, Seite 9
- Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 9

Wurzelstock

- ausbohren/ausfräsen LB/620, T1/026, Seite 11
- roden LB/620, T1/025, Seite 11

Z

Zaun

- ausbauen, Drahtgeflecht LB/620, T1/240, Seite 38
- ausbauen, Pfostenfundament LB/620, T1/244, Seite 39
- ausbauen, Spann-/Stacheldraht LB/620, T1/242, Seite 38
- ausbauen, Stahlgittermatten LB/620, T1/241, Seite 38
- ausbauen, Zaunpfosten LB/620, T1/243, Seite 38
- Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 45
- Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 45
- Eckausbildung Stahlgittermatten LB/620, T1/282, Seite 46
- Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 44
- Geschweißte Gitter (auf Rollen) LB/620, T1/283, Seite 47
- Pfostenfundament LB/620, T1/250, Seite 39
- Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 43
- Sechseck-Drahtgeflecht LB/620, T1/271, Seite 44
- Sichtschutzstreifen LB/620, T1/284, Seite 47

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Spannbrücke, Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 43
 - Spannbrücke, Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 42
 - Spanndraht LB/620, T1/273, Seite 44
 - Stacheldraht LB/620, T1/274, Seite 45
 - Stahlgittermatten 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 46
 - Stahlgittermatten 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 46
 - Übersteigschutz LB/620, T1/274, Seite 45
 - Viereck-Drahtgeflecht LB/620, T1/270, Seite 43
 - Zaunpfosten, Rundholz LB/620, T1/262, Seite 41
 - Zaunpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/260, Seite 40
 - Zaunpfosten, T-Stahl LB/620, T1/261, Seite 40
 - Zaunstrebe, Rundholz LB/620, T1/265, Seite 42
 - Zaunstrebe, Stabstahl LB/620, T1/264, Seite 41
 - Zaunstrebe, Stahlrohr LB/620, T1/263, Seite 41
- Zaun/Tor**
- Drehflügeltor, lichte Weite 100 cm, LB/620, T1/292, Seite 50
 - Drehflügeltor, lichte Weite 125 cm, LB/620, T1/293, Seite 51
 - Drehflügeltor, lichte Weite 80 cm, LB/620, T1/291, Seite 49
 - Torpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/290, Seite 48