

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
657	BESCHLAGARBEITEN	001	7	6.2	Objekt-Türdrückergarnituren	361	45
1	Standardbeschreibungen	001	7	6.3	Abschluss-Türdrückergarnitur (Wechselgarnituren)	371	46
2	Ausbauen	011	8	6.4	Schutzbeschläge Wohnungsabschluss-/Hauseingangstüren	381	47
2.1	Bänder ausbauen	011	8	6.5	Kastenschloss-Türdrückergarnituren . .	391	48
2.2	Schlösser/Schließbleche/Profilzylinder ausbauen	021	9	6.6	Rohrrahmen-Türdrückergarnituren . . .	401	48
2.3	Türdrücker/Klapppringmuscheln/ -schilder/Schiebetürmuscheln ausbauen .	041	11	6.7	Muschelgriff mit Drücker, Klapppringmuscheln, Schiebetürmuscheln	411	49
2.4	Sonstige Beschläge für Türen/Tore aus Holz/Kunststoff/Metall ausbauen	051	13	7	Sonstige Beschläge für Türen/Tore	421	50
2.5	Beschläge an Fenstern/Fenstertüren aus Holz/Kunststoff ausbauen	071	15	7.1	Türgriffe, Türriegel, Torriegel	421	50
2.6	Beschläge an Fenstern/Fenstertüren aus Metall ausbauen	091	17	7.2	Türdichtungen	441	52
2.7	Sonstige Beschläge für Fenster/Fenstertüren ausbauen	101	19	7.3	Türgucker (Spione)	451	52
2.8	Öffnungsantriebe	121	22	7.4	Lüftungselemente	461	53
2.9	Möbelbeschläge	131	22	7.5	Schonschilder, Sockelschoner	471	53
3	Bänder für Türen aus Holz, Kunststoff	151	23	7.6	Türfeststeller, Türstopper	481	54
3.1	Einbohrbänder	151	23	7.7	Obentürschließer	491	56
3.2	3D-verstellbare Bänder	156	23	7.8	Bodentürschließer	511	58
3.3	Aufschraubbänder	159	24	7.9	Fingerschutz	531	60
3.4	Objekttürbänder	161	24	7.10	Beschilderungen	541	61
3.5	Türbänder für Holz-Norm-Zimmertüren .	171	26	8	Beschläge für Fenster/Fenstertüren aus Holz, Kunststoff	551	62
3.6	Pendeltürbänder	181	28	8.1	Dreh-, Kippflügelbeschläge	551	62
3.7	Haken für Gehänge (Kloben)	191	28	8.2	Drehkippsbeschläge	571	65
3.8	Laden-, Winkelbänder, Überfallen	201	28	8.3	Stulpflügelgetriebe	581	67
3.9	Kunststoffbänder (K-Bänder)	211	29	8.4	Schwingflügelbeschläge	591	68
4	Bänder für Türen/Tore aus Metall .	221	30	8.5	Schiebekippbeschläge	595	68
5	Schlösser für Türen/Tore	230	32	9	Beschläge für Fenster/Fenstertüren aus Metall	601	69
5.1	Einsteckschloss	230	32	9.1	Dreh-, Kippflügelbeschläge	601	69
5.2	Panikverschlüsse	241	34	9.2	Drehkippsbeschläge	620	72
5.3	Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung	261	39	9.3	Stulpflügelgetriebe	631	74
5.4	Einsteck-Pendeltürschloss	271	40	10	Sonstige Beschläge für Fenster/Fenstertüren	641	76
5.5	Einsteck-Schiebetürschloss	281	40	10.1	Fenstergriffe, Oliven, Griffgarnituren . . .	641	76
5.6	Kastenschlösser	291	41	10.2	Fehlbedienungs-, Drehsperre, Zuschlagsicherungen,	661	77
5.7	Rohrrahmenschlösser	301	41	10.3	Oberlichtöffner	671	77
5.8	Schlösser fetten/ölen, gangbar machen .	311	42	10.4	Scheren	691	79
5.9	Schließbleche	321	42	10.5	Wetterschutzschienen, Bodenschwellen .	701	80
5.10	Schließzylinder als Einzelzylinder	331	42	10.6	Fensterladenbeschläge	721	81
5.11	Mehrschlüssel	341	43	11	Öffnungsantriebe Fenster/Türen .	750	84
6	Türdrücker-/Wechselgarnituren . .	351	44	12	Möbelbeschläge	801	85
6.1	Standard-Türdrückergarnituren	351	44		Alphabetisches Sachverzeichnis	87	87

T1	T2	Langtext	T3
001		<p>1 - Standardbeschreibungen</p> <p>01 Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p> <p>02 Standardbeschreibung 38: Die Preise für Beschläge aus Kunststoff/Stahl/Aluminium kunststoffbeschichtet/-ummantelt/farbbeschichtet beziehen sich auf Standardfarben.</p>	<p>01</p>

T1	T2	Langtext	T3
		2 - Ausbauen	
		2.1 - Bänder ausbauen	
011		Band an Holztür ausbauen,	01
			EUR/St
	01	Einbohrband	3,20
	02	3D-verstellbares Band	4,30
	03	Objekttürband	4,45
	04	Aufschraubband (Q-Aufsatzband), Länge bis 160 mm	4,65
	05	Pendeltürband, einseitig/doppelt wirkend, Länge bis 200 mm	5,95
012		Haken für Gehänge (Kloben) an Holztür ausbauen,	01
			EUR/St
	01	Dorndurchmesser bis 20 mm	3,05
013		Ladenband (Langband) an Holztür ausbauen,	01
			EUR/St
	01	Dorndurchmesser bis 16 mm, Länge bis 1000 mm	4,30
014		Winkelband an Holztür ausbauen,	01
			EUR/St
	01	Dorndurchmesser bis 20 mm, Länge bis 800 mm	4,30
015		Überfalle mit Krampe (Überwurf) an Holztür ausbauen,	01
			EUR/St
	01	Länge bis 300 mm	2,90
016		K-Band an Kunststofftür ausbauen,	01
			EUR/St
	01	ohne Angabe	3,20
017		Konstruktionsband an Stahltür/-tor ausbauen,	01
			EUR/St
	01	Länge bis 240 mm	20,90

T1	T2	Langtext	T3	
018	01	2-/3-verstellbares Band an Aluminium-/Stahltür ausbauen, ohne Angabe	01	
			EUR/St	
			22,00	
019	01	Anschweißband 2-/3-teilig an Stahltür/-tor ausbauen/abtrennen, Länge bis 250 mm	01	
			EUR/St	
			16,80	
2.2 - Schlösser/Schließbleche/Profilzylinder ausbauen				
021	01	Einsteckschloss ausbauen, ohne Angabe,	01	
			02	
			ohne Schließblech	mit Schließblech
			EUR/St	EUR/St
			5,45	5,80
022	01	Panik-Einfallen-/Riegelschloss ausbauen, an Tür aus Holz/Stahl/Alu/Kunststoff,	01	
			02	
			ohne Schließblech	mit Schließblech
			EUR/St	EUR/St
			6,90	7,50
023	01	Oberverriegelung des Panik-Einfallenschlosses ausbauen, an Tür aus Holz/Stahl/Alu/Kunststoff,	01	
			02	
			ohne Schnappriegel-Schließblech	mit Schnappriegel-Schließblech
			EUR/St	EUR/St
			4,85	5,45
024	01	Panik-Dreifallenschloss ausbauen, an Tür aus Holz/Stahl/Alu/Kunststoff,	01	
			02	
			ohne Schließblech	mit Schließblech
			EUR/St	EUR/St
			12,40	15,50

T1	T2	Langtext	T3	
025	01	Panik-Treibriegelschloss ausbauen, an Tür aus Holz/Stahl/Alu/Kunststoff,	01	02
			ohne Schließblech	mit Schließblech
			EUR/St	EUR/St
			14,40	17,60
026	01	Panik-Stangengriff ausbauen, an Tür aus Holz/Stahl/Alu/Kunststoff	01	
			EUR/St	
			18,80	
027	01	Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, Stulplänge bis 2500 mm, ausbauen, ohne Schließblech,	01	02
			3-fach-Verriegelung	5-fach-Verriegelung
			EUR/St	EUR/St
			20,50	21,60
028	02	mit Schließblech, Einsteck-Pendeltürschloss ausbauen, ohne Schließblech	01	
			EUR/St	
			5,35	
			6,00	
029	03	an 2-flügeliger Tür, einschl. Gegenkasten Einsteck-Schiebetürschloss ausbauen,	01	
			EUR/St	
			5,50	
			6,15	
030	02	mit Schließblech Rheinisches Kastenschloss (Universal-Kastenschloss) ausbauen, ohne Schließblech	01	
			EUR/St	
			5,35	
			5,95	

T1	T2	Langtext	T3
031	01	Kastenzusatzschloss mit Sperrbügel ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			4,85
032	01	Rohrrahmen-Einsteckschloss ausbauen, ohne Schließblech	01
			EUR/St
			8,25
032	02	mit Schließblech	11,60
033	01	Schließblech ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			3,35
034	01	Sicherheitsschließblech mit Schwerlastdübeln in Mauerwerk befestigt, ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			7,50
035	01	Profildoppel-/Profilhalb-/Profilknäufzylinder ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			4,10
2.3 - Türdrücker/Klappringmuscheln/ -schilder/Schiebetürmuscheln ausbauen			
041	01	Standard-Türdrückergarnitur ausbauen, Normal-/Bad-/Wechselgarnitur, einschl. Lang-/Kurzschilder/Rosetten	01
			EUR/St
			4,90
042	01	Objekt-Türdrückergarnitur ausbauen, als Standard-/Bad-/Feuerschutzgarnitur, einschl. Lang-/Kurzschilder/Rosetten	01
			EUR/St
			5,20

T1	T2	Langtext	T3
043	01	Abschluss-Türdrückergarnitur als Wechselgarnitur ausbauen, als Standard-/Feuerschutzgarnitur, einschl. Lang-/Kurzschilder/Rosetten	01
			EUR/St
			5,45
044	01	Schutzbeschlag ausbauen, Türdrücker-/Wechselgarnitur einschl. Zylinderabdeckung und Kernziehschutz, ohne Angabe	01
			EUR/St
			8,95
045	01	Kastenschloss-Türdrückergarnitur mit Kurzschild ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			2,55
046	01	Rohrrahmen-Türdrückergarnitur ausbauen, mit Langschildern/Rosetten und Schlüsselschildern	01
			EUR/St
			3,05
047	01	Klappringmuschel ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			4,30
048	01	Klappringschild ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			4,30
049	01	Schiebetürmuschel ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			4,30

T1	T2	Langtext	T3
		2.4 - Sonstige Beschläge für Türen/Tore aus Holz/Kunststoff/Metall ausbauen	
051	01	Türgriff, einseitig, ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			4,10
052	01	Tür-/Schloss-/U-Türkantriegel ausbauen, einschl. Schlaufe/Buchse/Schließblech,	01
			Länge bis 400 mm
			EUR/St
			5,05
053	01	Einlasstreibriegel ausbauen, einschl. Schließblech/Steinbuchse	01
			EUR/St
			17,70
054	01	Tortreibriegel, aufliegend, ausbauen, einschl. Schließblech/Steinbuchse	01
			EUR/St
			8,85
055	01	Tortreibriegel, eingelassen in Rohrrahmen, ausbauen, einschl. Schließblech/Steinbuchse	01
			EUR/St
			19,10
056	01	Türbodendichtung ausbauen, befestigt in Nut	01
			EUR/St
			12,40
			9,95
057	01	Türfalzdichtung ausbauen, befestigt in Nut	01
			EUR/m
			1,05
			2,20

T1	T2	Langtext	T3
058	01	Türgucker (Spion) ausbauen, Türdicke bis 57 mm	01
			EUR/St
			4,10
			02
059	01	Lüftungsgitter der Lüftungsöffnung, beidseitig, ausbauen, Türausschnitt bis 500 x 150 mm	01
			EUR/St
			6,60
060	01	Türschonschild ausbauen, Breite bis 150 mm, Höhe bis 500 mm	01
			EUR/St
			5,05
061	01	Türsockelschonschild ausbauen, Breite bis 300 mm, Länge bis 1200 mm	01
			EUR/St
			7,05
062	01	Türfeststeller ausbauen, befestigt mit Dübeln und Schrauben/mit Schrauben	01
			EUR/St
			6,35
063	01	Türstopper ausbauen, befestigt mit Dübeln und Schrauben/mit Schrauben	01
			EUR/St
			5,20
064	01	Obentürschließer ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			15,50
	02	einschl. Montageplatte	20,00
065	01	Schließfolgeregler ausbauen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			17,70

T1	T2	Langtext	T3		
066	01	Bodentürschließer ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			24,40		
067	01	Türschiene (Türhebel) an Bodentürschließer ausbauen, einschl. Abdeckkappe	01		
			EUR/St		
			13,20		
068	01	Zapfenband an Bodentürschließer ausbauen, einschl. Abdeckkappe	01		
			EUR/St		
			13,20		
2.5 - Beschläge an Fenstern/Fenstertüren aus Holz/Kunststoff ausbauen					
071	01	Einbohrband an Fenster/-tür aus Holz ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,20		
072	01	K-Band an Fenster/-tür aus Kunststoff ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,20		
073	01	Dreh-/Kippflügelband an Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,35		
074	01	Kantengetriebe an Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen, einschl. Griff und Getriebeanschluss,	01		
			02		
			03		
			Flügelfalzhöhe/Kippflügelfalzbreite		
			bis 1,1 m	über 1,1 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			7,60	7,95	8,45

T1	T2	Langtext	T3		
075	01	Einsteckgetriebe an Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen, einschl. Griff, Zunge, Schließblech und Rollkloben,	01	02	03
			Flügelalzhöhe		
			bis 1 m	über 1 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			8,15	8,65	9,10
076	01	Einreiberschlüsschen an Fenster aus Holz ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,40		
077	01	Verbundfensterband an Verbundfenster/-tür aus Holz ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,20		
078	01	Verbundfensterkupplung an Verbundfenster/-tür aus Holz ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,20		
079	01	Ein-/Zwei-/Sicherheitsgriff-Drehkippbeschlag an Fenster/-tür/Bogenfenster/Schrägenfenster aus Holz/Kunststoff einschl. Griff ausbauen, Flügelalzbreite bis 1,2 m,	01	02	03
			Flügelalzhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			12,70	17,10	19,40
080	01	Stulpflügelgetriebe an Dreh-/Kipp-/Drehkippflügel- fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen, einschl. Bedienungshebel, Kantenriegeln, Schließstücken und Zusatzverriegelungen,	01	02	03
			Flügelalzhöhe		
			bis 1 m	über 1 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			7,65	8,15	9,00

T1	T2	Langtext	T3	
081		Schwingflügelbeschlag an Fenster aus Holz/Kunststoff einschl. Bedienungshebel ausbauen,	01	
			02	
			Flügelfalzhöhe	
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,7 m
			EUR/St	EUR/St
01		Flügelfalzbreite bis 1,45 m,	19,40	21,00
02		Flügelfalzbreite über 1,45 bis 1,95 m,	20,50	22,50
03		Flügelfalzbreite über 1,95 bis 2,45 m,	22,10	24,40
082		Hebe-Schiebekippbeschlag an Fenster/-tür aus Holz/ Kunststoff einschl. Muschel, Bedienungshebel ausbauen,	01	
			Flügelfalzhöhe bis 2,3 m	
			EUR/St	
			01	Flügelfalzbreite bis 2,2 m,
02	Flügelfalzbreite über 2,2 bis 3 m,	45,50		
2.6 - Beschläge an Fenstern/Fenstertüren aus Metall ausbauen				
091		Scharnier/Konstruktionsband an Fenster aus Stahl ausbauen,	01	
			EUR/St	
			01	ohne Angabe
092		Anschweißband an Fenster/-tür aus Stahl, 2-teilig mit Nase abtrennen,	01	
			EUR/St	
			01	ohne Angabe
093		Treibriegel an Fenster/-tür aus Stahl-/ Aluminium-Rohrprofilen ausbauen,	01	
			02	
			Länge	
			bis 1,75 m	über 1,75 bis 2,25 m
01		aufliiegend, einschl. Getriebekasten,	11,30	12,60
02		innenliegend im Rohrrahmen,	13,60	14,40

T1	T2	Langtext	T3		
094	01	Dreh-/Eck-/Mittelband an Drehflügelfenster/-tür/Kippflügelfenster aus Aluminium ausbauen, Lager geschraubt/geklemt	01		
			EUR/St		
			2,15		
095	01	Umschaltgetriebe an Drehflügelfenster/-tür aus Aluminium einschl. Griff ausbauen, Flügelbreite bis 1,3 m,	01		
			02		
			03		
			Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			4,50	5,10	6,30
			2,80	5,60	6,85
096	01	Umschaltgetriebe an Kippflügelfenster aus Aluminium einschl. Griff und Kippscheren ausbauen, Flügelbreite bis 1,3 m,	01		
			02		
			03		
			Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			7,25	7,85	6,90
			7,75	8,40	9,60
097	01	Spreizgetriebe an Drehflügelfenster/-tür aus Aluminium einschl. Griff ausbauen, Flügelbreite bis 1,3 m,	01		
			02		
			03		
			Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			8,85	9,50	10,40
			9,10	9,75	10,70
098	01	Spreizgetriebe an Kippflügelfenster aus Aluminium einschl. Griff und Kippscheren ausbauen, Flügelbreite bis 1,3 m,	01		
			02		
			03		
			Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			9,95	10,60	10,40
			10,20	11,00	12,20

T1	T2	Langtext	T3				
099		Ein-/Zweigriff-Drehkippsbeschlag an Fenster/-tür aus Aluminium einschl. Griff und Bandseite ausbauen,	01				
			Flügelhöhe				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Flügelbreite bis 1,3 m,	13,30	18,20	20,50
			02	Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	15,20	20,00	22,50
100		Stulpflügelgetriebe an Dreh-/Kipp-/Drehkippsflügel-fenster/-tür aus Aluminium ausbauen,	01				
			Flügelhöhe				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	einschl. Bedienungshebel/Kniehebel/Schieber, Flügelbreite bis 1,3 m,	10,00	10,60	11,80
			02	einschl. Bedienungshebel/Kniehebel/Schieber, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	10,50	11,20	12,40
2.7 - Sonstige Beschläge für Fenster/Fenstertüren ausbauen							
101		Dreh Sperre-Schloss an Fenster/-tür ausbauen,	01				
			EUR/St				
			01	aus Holz/Kunststoff	32,00		
			02	aus Metall	26,60		
102		Türschnapper an Fenster/-tür ausbauen,	01				
			EUR/St				
			01	aus Holz/Kunststoff	1,70		
			02	aus Metall	1,90		
103		Fenstergriff (Olive) ausbauen,	01				
			EUR/St				
			01	einschl. Rosette	2,40		

T1	T2	Langtext	T3		
104	01	Griffgarnitur an Fenstertür ausbauen, einschl. Schilder/Rosetten	01		
			EUR/St		
			4,50		
105	01	Bedienungshebel an Schwingflügel ausbauen, einschl. Rosette	01		
			EUR/St		
			4,65		
106	01	Oberlichtschnapper ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			3,60		
107	01	Oberlichtöffner ausbauen, einschl. Schere(n), Handhebel/Kurbelgetriebe, Zusatzverriegelungen, Eckumlenkungen,	01	02	03
			Gestänge mit Abdeckprofil		
			bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 6 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			15,40	18,40	25,40
108	01 02	Wetterschutzschiene einschl. Stockabdeckung ausbauen, befestigt in Nut befestigt mit Schrauben	01		
			EUR/m		
			4,20		
			4,30		
109	01 02	Bodenschwelle einschl. Stockabdeckung, ausbauen, befestigt in Nut befestigt mit Schrauben	01		
			EUR/m		
			4,95		
			5,20		
110	01	Fensterladenband ausbauen, als Winkel-/Mittel-/Kreuz-/Langband	01		
			EUR/St		
			5,20		

T1	T2	Langtext	T3		
111	01	Fensterladenklöben ausbauen, ohne Angabe,	01 02 03		
			Dübelbefestigung	Maueranker- befestigung	Blendrahmen- befestigung
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			4,70	7,95	4,10
112	01	Fensterladenhalter ausbauen, ohne Angabe,	01 02		
			Dübelbefestigung	Mauerankerbefestigung	
			EUR/St	EUR/St	
			4,40	7,95	
113	01	Fensterladenüberwurf ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,40		
114	01	Fensterladenstangenverschluss ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			6,90		
115	01	Fensterladenscharnier ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,40		
116	01	Fensterladenkupplung ausbauen, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			4,40		
117	01	Fensterladen-Innenöffner einschl. Betätigungshebel, ausbauen, ohne Angabe,	01 02 03		
			Dübelbefestigung	Maueranker- befestigung	Blendrahmen- befestigung
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			10,50	12,70	8,85

T1	T2	Langtext	T3			
118	01	Fensterladen-Sturmhaken ausbauen, ohne Angabe	01			
			EUR/St			
			4,10			
2.8 - Öffnungsantriebe						
121	01	Elektrokettantrieb für Fenstern ausbauen, ohne Angabe	01			
			EUR/St			
			18,30			
122	01	Drehflügelantrieb für einflügelige Tür ausbauen, ohne Angabe,	01			
			EUR/St			
			26,60			
2.9 - Möbelbeschläge						
131	01	Einbohrband ausbauen, ohne Angabe	01			
			EUR/St			
			5,30			
132	01	Stangenscharnier ausbauen, ohne Angabe,	01			
			02			
			03			
			04			
			Länge			
			600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
10,30	13,00	15,70	18,40			
133	01	Möbelgriff ausbauen, aufliegend, ohne Angabe	01			
			EUR/St			
			4,55			
135	01	Magnetverschluss ausbauen, aufliegend, ohne Angabe	01			
			EUR/St			
			5,00			

T1	T2	Langtext	T3				
		3 - Bänder für Türen aus Holz, Kunststoff					
		3.1 - Einbohrbänder					
151		Einbohrband für gefälzte Holztür, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	01	02	03	04	05
			Stahl				
			verzinkt	pulverbeschichtet	kunststoffummantelt	vernickelt	nichtrostend
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit loseem Stift,	11,40	13,80	14,30	31,50	38,20
	02	mit loseem Stift und wartungsfreier Gleitlagertechnik,	13,80	16,20	16,70	33,90	40,60
	03	mit loseem Stift und Kugellager,	14,90	17,30	17,80	34,90	41,70
152		Mehrpreis für Zierkopf-Einbohrband,	01				
			EUR/St				
	01	ohne Angabe	8,40				
153		Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für Einbohrband,	01				
			EUR/St				
	01	ohne Angabe	2,70				
		3.2 - 3D-verstellbare Bänder					
156		3D-verstellbares Band für gefälzte Holz-/Kunststofftür, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	01	02	03	04	05
			Stahl				
			verzinkt	pulverbeschichtet	kunststoffummantelt	vernickelt	nichtrostend
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	17,40	19,50	19,50	25,50	31,80
	02	mit Kugellager,	21,60	23,20	23,20	31,00	37,30
157		Mehrpreis für Zierkopfband für 3D-verstellbares Band,	01				
			EUR/St				
	01	ohne Angabe	11,20				

T1	T2	Langtext	T3																																																
158	01	Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für 3D-verstellbares Band, ohne Angabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>2,70</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/St	2,70																																													
01																																																			
EUR/St																																																			
2,70																																																			
3.3 - Aufschraubbänder																																																			
159	01 02	Aufschraubband (Q-Aufsatzband) für Holztür, Stahl verzinkt, Lappen mittig, mit losem Stift, mit festem Stift,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">für stumpfe Tür,</td> <td colspan="2">für gefälzte Tür,</td> </tr> <tr> <td>Länge 140 mm</td> <td>Länge 160 mm</td> <td>Länge 140 mm</td> <td>Länge 160 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>14,80</td> <td>17,00</td> <td>16,40</td> <td>19,40</td> </tr> <tr> <td>15,30</td> <td>17,70</td> <td>17,10</td> <td>20,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	für stumpfe Tür,		für gefälzte Tür,		Länge 140 mm	Länge 160 mm	Länge 140 mm	Länge 160 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	14,80	17,00	16,40	19,40	15,30	17,70	17,10	20,30																								
01	02	03	04																																																
für stumpfe Tür,		für gefälzte Tür,																																																	
Länge 140 mm	Länge 160 mm	Länge 140 mm	Länge 160 mm																																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																
14,80	17,00	16,40	19,40																																																
15,30	17,70	17,10	20,30																																																
3.4 - Objektürbänder																																																			
161	01 02 03 04	Objektürband für Holztür mit Holzzarge/-futter, Stahl verzinkt, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit Kugellager, mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und Kugellager,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">für stumpfe Tür bis</td> <td colspan="3">für gefälzte Tür bis</td> </tr> <tr> <td>80 kg, Länge 100 mm</td> <td>100 kg, Länge 120 mm</td> <td>120 kg, Länge 160 mm</td> <td>100 kg, Länge 100 mm</td> <td>120 kg, Länge 120 mm</td> <td>150 kg, Länge 160 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>29,20</td> <td>33,40</td> <td>37,50</td> <td>29,70</td> <td>34,00</td> <td>38,60</td> </tr> <tr> <td>31,00</td> <td>35,30</td> <td>39,40</td> <td>31,60</td> <td>35,80</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>35,50</td> <td>—</td> <td>46,20</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>37,30</td> <td>—</td> <td>48,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	06	für stumpfe Tür bis			für gefälzte Tür bis			80 kg, Länge 100 mm	100 kg, Länge 120 mm	120 kg, Länge 160 mm	100 kg, Länge 100 mm	120 kg, Länge 120 mm	150 kg, Länge 160 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	29,20	33,40	37,50	29,70	34,00	38,60	31,00	35,30	39,40	31,60	35,80	40,50	—	—	—	35,50	—	46,20	—	—	—	37,30	—	48,10
01	02	03	04	05	06																																														
für stumpfe Tür bis			für gefälzte Tür bis																																																
80 kg, Länge 100 mm	100 kg, Länge 120 mm	120 kg, Länge 160 mm	100 kg, Länge 100 mm	120 kg, Länge 120 mm	150 kg, Länge 160 mm																																														
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																														
29,20	33,40	37,50	29,70	34,00	38,60																																														
31,00	35,30	39,40	31,60	35,80	40,50																																														
—	—	—	35,50	—	46,20																																														
—	—	—	37,30	—	48,10																																														

T1	T2	Langtext	T3							
162		Objekttürband für Holztür mit Metallzarge, Stahl verzinkt, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	01		02	03	04	05	06	
			für stumpfe Tür bis			für gefälzte Tür bis				
			80 kg, Länge 100 mm	100 kg, Länge 120 mm	120 kg, Länge 160 mm	100 kg, Länge 100 mm	120 kg, Länge 120 mm	150 kg, Länge 160 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			27,90	32,90	37,00	28,40	33,40	37,50		
	01	mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	29,70	34,70	38,70	30,30	35,30	39,40		
	02	mit Kugellager,	—	—	—	34,50	—	45,00		
	03	mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und wartungsfreier Gleitlagertechnik,	—	—	—	36,50	—	47,00		
	04	mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und Kugellager,								
163	01	Mehrpreis für Zierkopf-Objekttürband, ohne Angabe	01							
			EUR/St							
			9,55							
164	01	Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für Objekttürband, ohne Angabe	01							
			EUR/St							
			2,70							
165	01	Mehrpreis für Türbandstabilisierung für Objekttürband, 1 Paar Tragzapfen	01							
			EUR/St							
			6,60							
166		Mehrpreis für abweichende Oberfläche des Objekttürbandes,	01							
			EUR/St							
			01	Stahl vernickelt					5,15	
			02	Stahl matt verchromt					5,90	
			03	Stahl vermessingt					20,40	
			04	Stahl bronziert					22,20	
			05	Stahl pulverbeschichtet					4,45	
			06	Stahl kunststoffummantelt					4,45	
07	Stahl nichtrostend					17,80				

T1	T2	Langtext	T3				
171		3.5 - Türbänder für Holz-Norm-Zimmertüren Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Holzzarge, als Einbohrband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	für gefälzte Tür bis				
			01	02	03		
			35 kg	40 kg	70 kg		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			—	9,15	—		
			—	11,60	—		
03	2-teilig, als steigendes Türband,	17,70	—	—			
04	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	—	—	15,40			
05	3-teilig, mit Kugellager,	—	—	18,00			
172		Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Holzzarge, als Lappen-Einbohrband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	für stumpfe Tür bis		für gefälzte Tür bis		
			01	02	03	04	05
			50 kg	70 kg	50 kg	60 kg	80 kg
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			12,80	—	—	16,60	—
			14,30	—	—	18,00	—
03	2-teilig, als steigendes Türband,	—	—	25,40	—		
04	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	—	19,20	—	—	20,30	
05	3-teilig, mit Kugellager,	—	20,90	—	—	22,00	
173		Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Metallzarge, als Einbohr-Lappenband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	für gefälzte Tür bis				
			01	02	03		
			35 kg	40 kg	70 kg		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			—	9,15	—		
			—	11,10	—		
03	2-teilig, als steigendes Türband,	22,70	—	—			
04	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	—	—	16,40			
05	3-teilig, mit Kugellager,	—	—	18,20			

T1	T2	Langtext	T3						
174		Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Metallzarge, als Lappenband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,	01		02	03	04	05	
			für stumpfe Tür bis		für gefälzte Tür bis				
			50 kg	70 kg	50 kg	60 kg	80 kg		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			13,80	—	—	14,50	—		
			25,40	—	—	17,80	—		
175	01	Mehrpreis für Zierkopf für Holz-Norm-Zimmertürband, ohne Angabe	01						
			EUR/St						
			9,55						
			01						
			EUR/St						
			2,70						
176	01	Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für Holz-Norm-Zimmertürband, ohne Angabe	01						
			EUR/St						
			2,70						
			01						
			EUR/St						
			0,98						
177	01	Mehrpreis für abweichende Oberfläche/Material des Türbandes für Holz-Norm-Zimmertür,	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	02	Stahl vernickelt	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	03	Stahl vermessingt	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	04	Stahl brüniert	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	05	Stahl altdeutsch	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	06	Stahl pulverbeschichtet	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	07	Stahl kunststoffummantelt	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									
177	07	Stahl nichtrostend	01						
			EUR/St						
			0,98						
			1,20						
			1,10						
			1,10						
			0,87						
			1,30						
5,55									

T1	T2	Langtext	T3																																																							
181	3.6 - Pendeltürbänder																																																									
	Pendeltürband für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt,		<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Länge</td> </tr> <tr> <td>75 mm</td> <td>100 mm</td> <td>125 mm</td> <td>150 mm</td> <td>175 mm</td> <td>200 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>29,40</td> <td>32,30</td> <td>35,40</td> <td>39,20</td> <td>49,50</td> <td>67,20</td> </tr> <tr> <td>34,00</td> <td>37,80</td> <td>41,60</td> <td>46,40</td> <td>60,00</td> <td>83,40</td> </tr> <tr> <td>40,80</td> <td>47,80</td> <td>58,20</td> <td>77,40</td> <td>96,80</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>49,20</td> <td>58,40</td> <td>71,90</td> <td>97,40</td> <td>124,00</td> <td>157,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Länge						75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	29,40	32,30	35,40	39,20	49,50	67,20	34,00	37,80	41,60	46,40	60,00	83,40	40,80	47,80	58,20	77,40	96,80	123,00	49,20	58,40	71,90	97,40	124,00	157,00		
	01	02	03	04	05	06																																																				
	Länge																																																									
	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm																																																				
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																				
	29,40	32,30	35,40	39,20	49,50	67,20																																																				
	34,00	37,80	41,60	46,40	60,00	83,40																																																				
	40,80	47,80	58,20	77,40	96,80	123,00																																																				
	49,20	58,40	71,90	97,40	124,00	157,00																																																				
01	einseitig wirkend, Stahl vernickelt,																																																									
02	doppelt wirkend, Stahl vernickelt,																																																									
03	einseitig wirkend, Stahl nichtrostend,																																																									
04	doppelt wirkend, Stahl nichtrostend,																																																									
191	3.7 - Haken für Gehänge (Kloben)																																																									
	Haken für Gehänge (Kloben) für Holztür, Stahl verzinkt,		<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Dorndurchmesser</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>12 mm</td> <td>14 mm</td> <td>16 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>13,80</td> <td>17,60</td> <td>23,40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>13,70</td> <td>18,40</td> <td>22,10</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>14,40</td> <td>18,10</td> <td>24,00</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>26,10</td> <td>—</td> <td>32,90</td> <td>47,30</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>27,30</td> <td>—</td> <td>34,00</td> <td>48,40</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>29,90</td> <td>—</td> <td>37,30</td> <td>52,50</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	Dorndurchmesser					10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	—	13,80	17,60	23,40	—	13,70	18,40	22,10	—	—	—	14,40	18,10	24,00	—	—	26,10	—	32,90	47,30	—	27,30	—	34,00	48,40	—	29,90	—	37,30	52,50
	01	02	03	04	05																																																					
	Dorndurchmesser																																																									
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm																																																					
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																					
	—	13,80	17,60	23,40	—																																																					
	13,70	18,40	22,10	—	—																																																					
	—	14,40	18,10	24,00	—																																																					
	—	26,10	—	32,90	47,30																																																					
—	27,30	—	34,00	48,40																																																						
—	29,90	—	37,30	52,50																																																						
01	einschlagen in Holz,																																																									
02	mit Stütze, einschlagen in Holz,																																																									
03	einschrauben in Holz,																																																									
04	durchschrauben in Mauerwerk/Beton, Dicke bis 40 cm,																																																									
05	mit Platte, durchschrauben in Mauerwerk/Beton, Dicke bis 40 cm,																																																									
06	mit Platte und Stütze, durchschrauben in Mauerwerk/Beton, Dicke bis 40 cm,																																																									
201	3.8 - Laden-, Winkelbänder, Überfallen																																																									
	Ladenband (Langband) für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt,		<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Länge</td> </tr> <tr> <td>400 mm</td> <td>600 mm</td> <td>800 mm</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>12,20</td> <td>15,10</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>13,10</td> <td>16,20</td> <td>22,00</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	Länge				400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	12,20	15,10	—	—	13,10	16,20	22,00	27,00																										
	01	02	03	04																																																						
	Länge																																																									
400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm																																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																							
12,20	15,10	—	—																																																							
13,10	16,20	22,00	27,00																																																							
01	Abmessungen 40 x 4,5 mm, Dorndurchmesser 10 mm,																																																									
02	Abmessungen 45 x 5,5 mm, Dorndurchmesser 14 mm,																																																									

T1	T2	Langtext	T3				
202		Winkelband für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt,	01	02	03	04	
			Längen				
			250/300 mm	250/350 mm	400/600 mm	400/800 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Abmessungen 30 x 3 mm, Dorndurchmesser 12 mm,					
	02	Abmessungen 60 x 8 mm, Dorndurchmesser 20 mm,					
			21,60	24,70	—	—	
			—	—	52,80	55,20	
203		Überfalle (Überwurf) für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt, mit Krampe zum Aufschrauben,	01	02	03		
			Länge				
			200 mm	250 mm	300 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
	01	Abmessungen 35 x 2,5 mm,					
			12,90	14,20	15,10		
3.9 - Kunststoffbänder (K-Bänder)							
211		K-Band für Kunststofftür, Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,	01	02	03		
			Rollendurchmesser/Bandlänge				
			15 mm/57 mm	15 mm/100 mm	18 mm/100 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	2-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,			
			02	2-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,			
	03	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,					
			8,85	—	12,90		
			8,25	—	9,75		
			9,55	13,50	—		
212		K-Band für Kunststofftür, Einbohr-Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,	01	02			
			Rollendurchmesser/Bandlänge				
			15 mm/57 mm	15 mm/86 mm			
			EUR/St	EUR/St			
			01	2-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,			
			02	2-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,			
	03	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,					
	04	3-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,					
			9,00	—			
			8,70	—			
			10,60	12,60			
			9,55	12,90			
213		Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für 3-teiliges K-Band,	01				
			EUR/St				
			01				
			2,70				
	01	ohne Angabe					

T1	T2	Langtext	T3		
221	4 - Bänder für Türen/Tore aus Metall				
		Konstruktionsband für Stahltür mit Stahlzarge, 2-teilig,	01	02	03
			Abmessungen		
			80 x 25 x 8 x 2,75 mm	100 x 35 x 9 x 3 mm	140 x 50 x 14 x 4 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Stift im Rahmenlappen eingepresst, stahlblank,	14,20	15,30	—
	02	mit loseem Stift und Kugellager-Laufring, stahlblank,	—	—	21,80
	03	mit Stift im Rahmenlappen eingepresst, Stahl verzinkt,	14,40	15,50	—
	04	mit loseem Stift und Kugellager-Laufring, Stahl verzinkt,	—	—	22,50
			04	05	06
			Abmessungen		
			160 x 50 x 16 x 5 mm	180 x 50 x 16 x 5 mm	200 x 50 x 16 x 5 mm
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01	mit Stift im Rahmenlappen eingepresst, stahlblank,	—	—	—	
02	mit loseem Stift und Kugellager-Laufring, stahlblank,	25,00	26,10	27,30	
03	mit Stift im Rahmenlappen eingepresst, Stahl verzinkt,	—	—	—	
04	mit loseem Stift und Kugellager-Laufring, Stahl verzinkt,	26,00	27,60	28,60	
222		Konstruktionsband für Stahltor mit Stahlzarge, 3-teilig,	01	02	03
			Abmessungen		
			180 x 50 x 14 x 4 mm	220 x 50 x 14 x 4 mm	240 x 50 x 16 x 5 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit loseem Stift und Kugellager-Laufring, stahlblank,	29,50	31,60	36,60
	02	mit loseem Stift und Kugellager-Laufring, Stahl verzinkt,	30,70	32,90	38,20
223		Verstellbares Band für Aluminium-/Stahltür mit Zarge, Stahl kunststoffbeschichtet, Bandhöhe 100 mm,	01	02	03
			für stumpfe Tür		für gefälzte Tür
			2-dimensional	3-dimensional	3-dimensional
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rollendurchmesser 20 mm, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik und Abdeckkappe,	34,90	38,70	39,90

T1	T2	Langtext	T3																				
224		Anschweißband für Stahltür/-tor mit Stahlzarge, 2-teilig, stahlblank,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Abmessungen</td> </tr> <tr> <td>140 x 20 x 11 mm</td> <td>140 x 20 x 12 mm</td> <td>160 x 20 x 12 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>18,90</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>18,90</td> <td>—</td> <td>20,50</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Abmessungen			140 x 20 x 11 mm	140 x 20 x 12 mm	160 x 20 x 12 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	—	18,90	21,00	18,90	—	20,50
			01	02	03																		
			Abmessungen																				
			140 x 20 x 11 mm	140 x 20 x 12 mm	160 x 20 x 12 mm																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
			—	18,90	21,00																		
			18,90	—	20,50																		
			01	mit Rundkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																			
				mit Flachkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																			
			02	mit Rundkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																			
mit Flachkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																							
225		Anschweißband für Stahltür/-tor mit Stahlzarge, 3-teilig, stahlblank,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Abmessungen</td> </tr> <tr> <td>180 x 20 x 14 mm</td> <td>180 x 23 x 13 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>23,40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>23,00</td> </tr> </tbody> </table>			04	05	Abmessungen		180 x 20 x 14 mm	180 x 23 x 13 mm	EUR/St	EUR/St	23,40	—	—	23,00						
			04	05																			
			Abmessungen																				
			180 x 20 x 14 mm	180 x 23 x 13 mm																			
			EUR/St	EUR/St																			
			23,40	—																			
			—	23,00																			
			01	mit Rundkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																			
				mit Flachkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																			
			02	mit Rundkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																			
mit Flachkopf, Nase, Messing-Laufring und Stahlstift,																							
225		Anschweißband für Stahltür/-tor mit Stahlzarge, 3-teilig, stahlblank,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Abmessungen</td> </tr> <tr> <td>90 x 5 x 22 x 16 x 5 mm</td> <td>105 x 5 x 29 x 20 x 6 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>20,50</td> <td>25,60</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	Abmessungen		90 x 5 x 22 x 16 x 5 mm	105 x 5 x 29 x 20 x 6 mm	EUR/St	EUR/St	20,50	25,60									
			01	02																			
			Abmessungen																				
			90 x 5 x 22 x 16 x 5 mm	105 x 5 x 29 x 20 x 6 mm																			
			EUR/St	EUR/St																			
			20,50	25,60																			
			01	mit Rundkopf, Lappen, Messing-Laufringen und losem verzinkten Stift, Stift durch Sicherungsscheibe gesichert,																			
				mit Rundkopf, Lappen, Messing-Laufringen und losem verzinkten Stift, Stift durch Sicherungsscheibe gesichert,																			
			225		Anschweißband für Stahltür/-tor mit Stahlzarge, 3-teilig, stahlblank,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Abmessungen</td> </tr> <tr> <td>90 x 5 x 92 x 16 x 5 mm</td> <td>105 x 5 x 99 x 20 x 6 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>21,70</td> <td>27,10</td> </tr> </tbody> </table>		03	04	Abmessungen		90 x 5 x 92 x 16 x 5 mm	105 x 5 x 99 x 20 x 6 mm	EUR/St	EUR/St	21,70	27,10						
						03	04																
Abmessungen																							
90 x 5 x 92 x 16 x 5 mm	105 x 5 x 99 x 20 x 6 mm																						
EUR/St	EUR/St																						
21,70	27,10																						
01	mit Rundkopf, Lappen, Messing-Laufringen und losem verzinkten Stift, Stift durch Sicherungsscheibe gesichert,																						
	mit Rundkopf, Lappen, Messing-Laufringen und losem verzinkten Stift, Stift durch Sicherungsscheibe gesichert,																						

T1	T2	Langtext	T3																		
		5 - Schlösser für Türen/Tore																			
		5.1 - Einsteckschloss																			
230		Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 1 für Innentür, 1-tourig, Stulpbreite bis 24 mm, mit Falle und Riegel aus Polyamid, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dornmaß 55 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>11,60</td> </tr> <tr> <td>13,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	Dornmaß 55 mm	EUR/St	11,60	13,30													
01																					
Dornmaß 55 mm																					
EUR/St																					
11,60																					
13,30																					
	01	als Buntbartschloss,																			
	02	als WC Ausführung,																			
231		Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 2 für Innentür, 2-tourig, Stulpbreite bis 24 mm, mit Falle und Riegel aus Guss vernickelt, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dornmaß</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,50</td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>18,20</td> <td>24,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	Dornmaß		55 mm	60 mm	EUR/St	EUR/St	16,50	22,40	18,20	24,10						
01	02																				
Dornmaß																					
55 mm	60 mm																				
EUR/St	EUR/St																				
16,50	22,40																				
18,20	24,10																				
	01	als Buntbartschloss,																			
	02	als WC Ausführung,																			
232		Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 3 mit Wechsel, Stulpbreite bis 24 mm, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Dornmaß</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>60 mm</td> <td>65 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>34,10</td> <td>37,60</td> <td>40,90</td> </tr> <tr> <td>35,80</td> <td>39,40</td> <td>42,60</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Dornmaß			55 mm	60 mm	65 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	34,10	37,60	40,90	35,80	39,40	42,60
01	02	03																			
Dornmaß																					
55 mm	60 mm	65 mm																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St																			
34,10	37,60	40,90																			
35,80	39,40	42,60																			
	01	vorgerichtet für Profilzylinder, mit Falle und Riegel aus Stahl, Falle mit Geräuschkämpfung,																			
	02	als WC Ausführung, mit Falle und Riegel aus Guss vernickelt, Falle mit Geräuschkämpfung,																			

T1	T2	Langtext	T3		
233		Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 4 für erhöhte Einbruchhemmung/hohe Benutzerfrequenz, mit Wechsel, Stulpbreite bis 24 mm, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,	01		
			Dornmaß		
			55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		vorgerichtet für Profilzylinder, mit Falle und Riegel aus Stahl, Falle mit Geräuschkämpfung,	66,20	66,20	69,30
02		als WC Ausführung, mit Falle und Riegel aus Stahl, Falle mit Geräuschkämpfung,	57,10	57,10	60,20
234		Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 5 für erhöhte Einbruchhemmung/hohe Benutzerfrequenz, mit Wechsel, Stulpbreite bis 24 mm, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,	01		
			Dornmaß		
			55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		vorgerichtet für Profilzylinder, mit Falle und Riegel aus Stahl, Falle mit Geräuschkämpfung,	83,50	83,50	86,70
235	01	Mehrpreis für Einsteckschloss in Feuerschutzausführung DIN 18251, Einfallenschloss, mit Wechsel, vorgerichtet für Profilzylinder	01		
			EUR/St		
			21,00		
236	01	Mehrpreis für Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 3/4/5 mit Kurbelfalle, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			3,70		
237		Mehrpreis für Einsteckschloss-Lochbohrung, -Kastenausnehmung und -Stulpfräsung,	01		
			Dornmaß		
			55 mm	60 mm	65 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			01		in Holz/Kunststoff,
02		in Stahl/Aluminium,	18,30	19,20	20,50

T1	T2	Langtext	T3	
238		Mehrpreis für abweichende Ausführung von Falle und Riegel für Einsteckschloss,	01	
			EUR/St	
			01 Stahl vernickelt	6,45
			02 Stahl nichtrostend	9,20
239		Mehrpreis für abweichende Ausführung von Stulp und Schließblech für Einsteckschloss,	03 Messing	27,00
			01	
			EUR/St	
			01 Stahl vernickelt	6,50
240		Mehrpreis für Sicherheitsschließblech mit Schwerlastdübeln in Mauerwerk für Einsteckschloss,	02 Stahl nichtrostend	8,15
			03 Messing	10,30
			01	
			EUR/St	
241		Panik-Einfallenschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,	01 Stahl vernickelt	18,30
			02 Stahl nichtrostend	28,90
			03 Messing	32,60
			01	
241		Panik-Einfallenschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,	01	
			Dornmaß	
			bis 65 mm	
			EUR/St	
241		Panik-Einfallenschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,	01 mit durchgehender Nuss und Wechselfunktion, Falle und Riegel, Temperguss vernickelt/Stahl vernickelt, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend, 1-/2-tourig,	58,60
			02 mit geteilter Nuss, Umschalt-/Schließzwang-/Durchgangsfunktion, Falle und Riegel, Temperguss vernickelt/Stahl vernickelt, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend, 1-tourig,	135,00

T1	T2	Langtext	T3			
242	01	Mehrpreis für Obenverriegelung-Panik-Einfallenschloss für Feuerabschluss, einschl. Rohr, Verriegelungsfeder, Schnappriegel mit Stulp aus Stahl verzinkt, Schnappriegel-Schließblech aus Stahl nichtrostend,	01 02 03 04			
			Türblatthöhe			
			bis 2,25 m	über 2,25 bis 2,5 m	über 2,5 bis 2,75 m	über 2,75 bis 3 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			144,00	146,00	150,00	156,00
243	01	Panik-Riegelschloss für Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, ohne Falle, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. Winkel-/geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend, 1-tourig,	01			
			Dornmaß			
			bis 65 mm			
			EUR/St			
			131,00			
244	01	Panik-Dreifallenschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, Hauptschloss mit geteilter Nuss, Umschalt-/Schließzwang-/Durchgangsfunktion, Falle und Riegel, Temperguss vernickelt/Stahl vernickelt, 1-tourig, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2 Zusatzfallenschlösser mit Verbindungsstange, Stahl verzinkt, Stulpen einschl. Winkel-/Lappen-/gerader Schließbleche aus Stahl nichtrostend, Türblatthöhe bis 2,5 m,	01			
			Dornmaß			
			bis 65 mm			
			EUR/St			
			251,00			
245	01	Panik-Treibriegelschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 2-flügelig, für Standflügel, mit automatischer Verriegelung, mit durchgehender Nuss, Stulp, Stangenschließblech, Bodenschließblechmulde aus nichtrostendem Stahl, Treibriegelstangen, Stangenführungsplatte, Schaltschloss, Schaltschlossstulp, Stahl verzinkt, Türblatthöhe bis 2,5 m,	01			
			Dornmaß			
			bis 65 mm			
			EUR/St			
			326,00			

T1	T2	Langtext	T3			
246	01	Panik-Treibriegelschloss für Holz-/Stahltür, 2-flügelig, für Standflügel, mit manueller Verriegelung, mit durchgehender Nuss, Stulp, Stangenschließblech, Bodenschließblechmulde aus Stahl nichtrostend, Treibriegelstangen, Stangenführungsplatte, Schaltschloss, Schaltschlossstulp, Stahl verzinkt, Türblatthöhe bis 2,5 m,	01			
			Dornmaß bis 65 mm EUR/St 230,00			
247	01	Panik-Einfallenschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, mit durchgehender Nuss und Wechselfunktion, Falle und Riegel, Stahl vernickelt, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. Lappen-/geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend,	01			
			Dornmaß bis 45 mm EUR/St 136,00			
248	02	mit geteilter Nuss, Umschalt-/Schließzwang-/Durchgangsfunktion, Falle und Riegel, Stahl vernickelt, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. Lappen-/geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend, 1-tourig,	155,00			
			01	02	03	04
248	01	Mehrpriß für Obenverriegelung für Panik-Einfallenschloss als Rohrrahmenschloss, einschl. Rohr, Verriegelungsfeder, Schnappriegel mit Stulp, Stahl verzinkt, Schnappriegel-Schließblech aus Stahl nichtrostend,	Türblatthöhe			
			bis 2,25 m	über 2,25 bis 2,5 m	über 2,5 bis 2,75 m	über 2,75 bis 3 m
249	01	Panik-Riegelschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, ohne Falle, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend, 1-tourig,	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			75,40	81,50	89,30	97,00
249	01	Panik-Riegelschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, ohne Falle, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Stulp einschl. geradem Schließblech aus Stahl nichtrostend, 1-tourig,	01			
			Dornmaß bis 45 mm EUR/St 138,00			

T1	T2	Langtext	T3		
250	01	Panik-Dreifallenschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, Hauptschloss mit geteilter Nuss, Umschalt-/Schließzwang-/Durchgangsfunktion, Falle und Riegel, Stahl vernickelt, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2 Zusatzfallenschlösser mit Verbindungsstange, Stahl verzinkt, Stulpen einschl. Lappen-/gerader Schließbleche aus Stahl nichtrostend, Türblatthöhe bis 2,5 m, 1-tourig,	01		
			Dornmaß bis 45 mm		
			EUR/St		
			317,00		
251	01	Panik-Treibriegelschloss als Rohrrahmenschloss mit automatischer Verriegelung, Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 2-flügelig, für Standflügel, mit durchgehender Nuss, Stulp, Stangenschließblech, Bodenschließblechmulde aus Stahl nichtrostend, Treibriegelstangen, Stangenführungsplatte, Schaltschloss, Schaltschlossstulp, Stahl verzinkt, Dornmaß bis 45 mm,	01	02	03
			Türblatthöhe		
			bis 2 m	über 2 bis 2,25 m	über 2,25 bis 2,5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			252,00	259,00	264,00
252	01	Panik-Treibriegelschloss als Rohrrahmenschloss mit manueller Verriegelung, Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 2-flügelig, für Standflügel, 2-flügelig, für Standflügel, mit durchgehender Nuss, Stulp, Stangenschließblech, Bodenschließblechmulde aus Stahl nichtrostend, Treibriegelstangen, Stangenführungsplatte, Schaltschloss, Schaltschlossstulp, Stahl verzinkt, Dornmaß bis 45 mm,	01	02	03
			Türblatthöhe		
			bis 2 m	über 2 bis 2,25 m	über 2,25 bis 2,5 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			200,00	204,00	209,00

T1	T2	Langtext	T3
253		Mehrpreis für Fluchttürfunktion einwärts, 01 für Panikschloss mit durchgehender Nuss, Holz-/Stahltür, 02 für Panikschloss mit durchgehender Nuss, Rohrrahmentür aus Alu/Stahl/Kunststoff, 03 für Panikschloss mit geteilter Nuss, Holz-/Stahltür, 04 für Panikschloss mit geteilter Nuss, Rohrrahmentür aus Alu/Stahl/Kunststoff,	01
			1-/2-flügelig
			EUR/St
			10,00
			10,00
254	01	Panik-Stangengriff für Holz-/Stahltür, Türbreite Gang-/Standflügel bis 1,25 m, mit Aufschaubplatten, Umlenkgetriebe, Hochhalte-/Klemmfedern,	01
			02
			03
			04
			Aluminium
silber eloxiert	pulver-beschichtet	pulver-beschichtet	nichtrostend
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
421,00	493,00	493,00	501,00
255	01	Panik-Stangengriff für Rohrrahmentür aus Alu/Stahl/Kunststoff, Türbreite Gang-/Standflügel bis 1,25 m, mit Aufschaubplatten, Umlenkgetriebe, Hochhalte-/Klemmfedern,	01
			02
			03
			04
			Aluminium
silber eloxiert	pulver-beschichtet	pulver-beschichtet	nichtrostend
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
423,00	496,00	496,00	505,00

T1	T2	Langtext	T3																																																						
		5.3 - Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung																																																							
261		Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung DIN 18251, Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung, Zentralschloss mit Falle, Riegel und Wechsel, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Schließblech, Stulp- und Schließblech aus Stahl korrosionsgeschützt, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung, Stulpbreite bis 24 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Stulplänge</td> </tr> <tr> <td>1800 mm</td> <td>2000 mm</td> <td>2100 mm</td> <td>2300 mm</td> <td>2500 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>208,00</td> <td>214,00</td> <td>218,00</td> <td>226,00</td> <td>234,00</td> </tr> <tr> <td>231,00</td> <td>235,00</td> <td>241,00</td> <td>248,00</td> <td>257,00</td> </tr> <tr> <td>243,00</td> <td>248,00</td> <td>253,00</td> <td>260,00</td> <td>269,00</td> </tr> <tr> <td>216,00</td> <td>221,00</td> <td>226,00</td> <td>234,00</td> <td>243,00</td> </tr> <tr> <td>240,00</td> <td>244,00</td> <td>248,00</td> <td>257,00</td> <td>266,00</td> </tr> <tr> <td>252,00</td> <td>256,00</td> <td>260,00</td> <td>269,00</td> <td>278,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Stulplänge					1800 mm	2000 mm	2100 mm	2300 mm	2500 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	208,00	214,00	218,00	226,00	234,00	231,00	235,00	241,00	248,00	257,00	243,00	248,00	253,00	260,00	269,00	216,00	221,00	226,00	234,00	243,00	240,00	244,00	248,00	257,00	266,00	252,00	256,00	260,00	269,00	278,00
01	02	03	04	05																																																					
Stulplänge																																																									
1800 mm	2000 mm	2100 mm	2300 mm	2500 mm																																																					
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																					
208,00	214,00	218,00	226,00	234,00																																																					
231,00	235,00	241,00	248,00	257,00																																																					
243,00	248,00	253,00	260,00	269,00																																																					
216,00	221,00	226,00	234,00	243,00																																																					
240,00	244,00	248,00	257,00	266,00																																																					
252,00	256,00	260,00	269,00	278,00																																																					
	01	3-fach-Verriegelung, Dornmaß 35 bis 45 mm,																																																							
	02	3-fach-Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm,																																																							
	03	3-fach-Verriegelung, Dornmaß 80/90 mm,																																																							
	04	5-fach-Verriegelung, Dornmaß 35 bis 45 mm,																																																							
	05	5-fach-Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm,																																																							
	06	5-fach-Verriegelung, Dornmaß 80/90 mm,																																																							
262		Mehrpriis für Sicherheitstürverschluss-Schlosslochbohrung, -Kastenausnehmung, -Stulpfräsung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dornmaß</td> </tr> <tr> <td>35 bis 45 mm</td> <td>55 bis 65 mm</td> <td>80/90 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>24,40</td> <td>27,10</td> <td>32,70</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	Dornmaß			35 bis 45 mm	55 bis 65 mm	80/90 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	24,40	27,10	32,70																																			
01	02	03																																																							
Dornmaß																																																									
35 bis 45 mm	55 bis 65 mm	80/90 mm																																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																							
24,40	27,10	32,70																																																							
	01	ohne Angabe,																																																							
263		Mehrpriis für abweichende Ausführung von Stulp- und Schließblech für Sicherheitstürverschluss,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td>30,40</td> </tr> </tbody> </table>					01	EUR/St	29,90	30,40																																														
01																																																									
EUR/St																																																									
29,90																																																									
30,40																																																									
	01	Stahl nichtrostend																																																							
	02	Messing																																																							

T1	T2	Langtext	T3		
271		5.4 - Einsteck-Pendeltürschloss			
		Einsteck-Pendeltürschloss, mittelschwere Ausführung, 2-tourig, Dornmaß 55 mm, mit Rollfalle, Riegel und Schließblech,	01	02	
			als Buntbartschloss	vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252	
			EUR/St	EUR/St	
	01	ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung und Kastenausnehmung,	44,30	41,90	
	02	mit Stulpfräsung, Schlosslochbohrung und Kastenausnehmung,	62,10	59,70	
		5.5 - Einsteck-Schiebetürschloss			
	281		Einsteck-Schiebetürschloss einschl. Schließblech für 1-flügelige Tür, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung, Dornmaß 55 mm,	01	02
				als Buntbartschloss	vorgerichtet für Profilzylinder
				EUR/St	EUR/St
01		mit hebender Hakenfalle, 8 mm Vierkant-Nuss,	37,10	39,30	
02		mit Zirkel und Ziehgriff,	47,70	—	
03		mit Klappingschlüssel, Zirkel und Ziehgriff,	49,90	—	
282		Einsteck-Schiebetürschloss für 2-flügelige Tür, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,	01		
			Dornmaß 55 mm		
			EUR/St		
	01	als Buntbartschloss mit Klappingschlüssel, mit Gegenkasten, Zirkel und Ziehgriff,	79,60		
	02	vorgerichtet für Profilzylinder, mit Gegenkasten, Zirkel und Ziehgriff,	75,30		
283		Mehrpreis für Einsteck-Schiebetürschloss-Lochbohrung, -Kastenausnehmung, -Stulpfräsung,	01		
			EUR/St		
	01	Dornmaß 55 mm, für 1-flügelige Tür mit Schließblech	20,00		
	02	Dornmaß 55 mm, für 2-flügelige Tür mit Gegenkasten	34,40		

T1	T2	Langtext	T3
		5.6 - Kastenschlösser	
291		Rheinisches Kastenschloss (Universal-Kastenschloss) mit Schließblech und schließender Falle, für Tür ein-/auswärts schlagend, Kasten schwarz lackiert,	01
			EUR/St
	01	als Buntbartschloss	58,80
	02	vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252	68,00
292		Kastenzusatzschloss mit Sperrbügel,	01
			EUR/St
	01	Schloss beidseitig verschließbar, verdeckte Befestigung, schweres Gehäuse, seitlich stabile Verschraubung des Schlosskörpers durch den ganzen Schlosskasten, massiver Messingriegel, 2-tourig, mit innerem und äußerem Zylinder	85,60
		5.7 - Rohrrahmenschlösser	
301		Rohrrahmen-Einsteckriegelschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt,	01
			Dornmaß 30 bis 40 mm
			EUR/St
	01	1-tourig, 20 mm Riegelausschluss,	69,80
	02	2-tourig, Gehäuse,	65,90
302		Rohrrahmen-Schwenkriegel-Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252,	01
			Dornmaß 30 bis 40 mm
			EUR/St
	01	Gehäuse, Stulp- und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt, Riegel gegen Durchtrennen gesichert,	77,90

T1	T2	Langtext	T3																					
		5.8 - Schlösser fetten/ölen, gangbar machen																						
311		Schloss ohne auszubauen, gang- und schließbar machen, fetten/ölen,	01																					
	01	ohne Angabe	EUR/St 17,90																					
312		Schloss ausbauen, gang- und schließbar machen, ausrichten, fetten/ölen, nachjustieren und wieder einbauen, schadhafte Schrauben ersetzen,	01																					
	01	ohne Angabe	EUR/St 27,10																					
		5.9 - Schließbleche																						
321		Schließblech,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Stahl</td> <td>Messing</td> </tr> <tr> <td>verzinkt/ vernickelt</td> <td>nichtrostend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>7,90</td> <td>11,30</td> <td>11,30</td> </tr> <tr> <td>7,05</td> <td>11,10</td> <td>11,10</td> </tr> <tr> <td>5,75</td> <td>8,15</td> <td>8,15</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Stahl		Messing	verzinkt/ vernickelt	nichtrostend		EUR/St	EUR/St	EUR/St	7,90	11,30	11,30	7,05	11,10	11,10	5,75	8,15	8,15
01	02	03																						
Stahl		Messing																						
verzinkt/ vernickelt	nichtrostend																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
7,90	11,30	11,30																						
7,05	11,10	11,10																						
5,75	8,15	8,15																						
	01	für Einsteckschloss/Panickschloss,																						
	02	für Kastenschloss,																						
	03	für Riegel,																						
322		Sicherheitsschließblech,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Stahl</td> <td>Messing</td> </tr> <tr> <td>verzinkt/ vernickelt</td> <td>nichtrostend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>27,10</td> <td>37,60</td> <td>37,60</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Stahl		Messing	verzinkt/ vernickelt	nichtrostend		EUR/St	EUR/St	EUR/St	27,10	37,60	37,60						
01	02	03																						
Stahl		Messing																						
verzinkt/ vernickelt	nichtrostend																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
27,10	37,60	37,60																						
	01	mit Schwerlastdübeln in Mauerwerk befestigen,																						
		5.10 - Schließzylinder als Einzelzylinder																						
331		Profilzylinder DIN 18252, Normalprofil, mit drei Schlüsseln, ohne Sicherungskarte,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Einzelzylinder</td> </tr> <tr> <td>Einzel-schließung</td> <td>Gleich-schließung</td> <td>nur einbauen</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,40</td> <td>18,20</td> <td>5,75</td> </tr> <tr> <td>14,10</td> <td>15,90</td> <td>5,75</td> </tr> <tr> <td>34,50</td> <td>37,40</td> <td>5,75</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Einzelzylinder			Einzel-schließung	Gleich-schließung	nur einbauen	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,40	18,20	5,75	14,10	15,90	5,75	34,50	37,40	5,75
01	02	03																						
Einzelzylinder																								
Einzel-schließung	Gleich-schließung	nur einbauen																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
16,40	18,20	5,75																						
14,10	15,90	5,75																						
34,50	37,40	5,75																						
	01	als Doppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm,																						
	02	als Halbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm,																						
	03	als Knauflzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm,																						

T1	T2	Langtext	T3					
332	01	Mehrpreis für Verlängerung des Profilzylinders, je Seite, 5.11 - Mehrschlüssel	01	02	03	04	05	06
			bis	über				
			10 mm	10 bis 20 mm	20 bis 30 mm	30 bis 40 mm	40 bis 50 mm	50 bis 60 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			4,65	9,35	14,00	18,70	28,00	37,30
341	01	Mehrschlüssel für Buntbartschloss ohne Angabe	01					
			EUR/St					
			5,55					
342	01 02	Mehrschlüssel für Profilzylinder, bei Bestellung mit dem Zylinder, bei nachträglicher Bestellung,	01			02		
			Einzelschließung			Gleichschließung		
			EUR/St			EUR/St		
			2,75			4,60		
			7,20			9,05		
343	01	Schlüsselanhänger aus Kunststoff, mit Beschriftungseinlage	01					
			EUR/St					
			0,76					

T1	T2	Langtext	T3			
		6 - Türdrücker-/Wechselgarnituren				
		6.1 - Standard-Türdrückergarnituren				
351		Standard-Türdrückergarnitur mit Lang-/Kurzschildern, Vierkantstift 8 mm,	01	02	03	04
			Aluminium		Kunststoff	Stahl
			silber eloxiert	kunststoff-beschichtet	mit Metallkern	nichtrostend
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Drückerlänge 125 mm, sichtbar verschraubt,	48,60	50,20	38,40	64,30
	02	Drückerlänge 125 mm, verdeckt verschraubt,	50,60	54,30	41,30	69,50
	03	Drückerlänge 130 bis 135 mm, sichtbar verschraubt,	53,10	54,70	45,50	70,10
	04	Drückerlänge 130 bis 135 mm, verdeckt verschraubt,	54,30	58,00	49,20	74,50
	05	Drückerlänge 140 bis 145 mm, Drücker abgekröpft, sichtbar verschraubt,	58,40	62,60	64,90	80,40
	06	Drückerlänge 140 bis 145 mm, Drücker abgekröpft, verdeckt verschraubt,	60,40	63,70	66,00	80,80
352		Mehrpreis für Bad-Garnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive, für Standard-Türdrückergarnitur,	01			
			EUR/St			
	01	mit Lang-/Kurzschildern/Rosetten	14,40			
353		Mehrpreis für Wechselgarnitur, Standard-Türdrückergarnitur,	01			
			EUR/St			
	01	mit Lang-/Kurzschildern/Rosetten	7,80			

T1	T2	Langtext	T3	
		6.2 - Objekt-Türdrückergarnituren		
361		Objekt-Türdrückergarnitur, festdrehbar gelagert auf Lang-/Kurzschildern, Vierkantstift 8/9/10 mm mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigt, Drückerlänge 130 bis 145 mm, Drückerquerschnitt 16 bis 23 mm,	01	02
				mit Hochhaltefeder
			EUR/St	EUR/St
	01	Aluminium silber eloxiert	73,80	77,60
	02	Aluminium kunststoffbeschichtet	77,10	80,90
	03	Messing poliert	131,00	136,00
	04	Stahl kunststoffbeschichtet	77,10	80,90
	05	Stahl nichtrostend	117,00	122,00
	06	Kunststoff mit Stahlkern	57,70	61,60
362		Objekt-Türdrückergarnitur, festdrehbar gelagert auf Drückerrosetten, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8/9/10 mm mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigt, Drückerlänge 130 bis 145 mm, Drückerquerschnitt 16 bis 23 mm,	01	02
				mit Hochhaltefeder
			EUR/St	EUR/St
	01	Aluminium silber eloxiert	80,40	84,20
	02	Aluminium kunststoffbeschichtet	87,70	91,50
	03	Messing poliert	133,00	138,00
	04	Stahl kunststoffbeschichtet	87,70	91,50
	05	Stahl nichtrostend	119,00	124,00
	06	Kunststoff mit Stahlkern	68,80	72,60
363		Mehrpreis für Bad-Garnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive, für Objekt-Türdrückergarnitur,	01	
			EUR/St	
	01	mit Lang-/Kurzschildern/Rosetten	14,60	
364		Mehrpreis für Objekt-Türdrückergarnitur in Feuerschutzausführung,	01	
			EUR/St	
	01	mit Lang-/Kurzschildern/Rosetten, Vierkantstift 9 mm	18,60	

T1	T2	Langtext	T3	
		6.3 - Abschluss-Türdrückergarnitur (Wechselgarnituren)		
			01	02
371		Abschluss-Türdrückergarnitur als Wechselgarnitur, Wechselstift 8/9/10 mm, verdeckt verschraubt, Drückerlänge 130 bis 145 mm, Drückerquerschnitt 16 bis 23 mm, Drückerlochteil festdrehbar gelagert,		
				mit Hochhaltefeder
			EUR/St	EUR/St
	01	Lang-/Kurzschild, Aluminium silber eloxiert	83,80	87,60
	02	Lang-/Kurzschild, Aluminium kunststoffbeschichtet	87,10	90,90
	03	Lang-/Kurzschild, Messing poliert gewachst	137,00	141,00
	04	Lang-/Kurzschild, Stahl kunststoffummantelt	87,10	90,90
	05	Lang-/Kurzschild, Stahl nichtrostend	130,00	135,00
	06	Lang-/Kurzschild, Kunststoff mit Metallkern	58,80	62,60
	07	Rosette, Knauf fest auf Rosette, mit Schlüsselrosetten, Aluminium silber eloxiert	75,40	79,20
	08	Rosette, Knauf fest auf Rosette, mit Schlüsselrosetten, Aluminium kunststoffbeschichtet	79,30	83,10
	09	Rosette, Knauf fest auf Rosette, mit Schlüsselrosetten, Messing poliert gewachst	135,00	139,00
	10	Rosette, Knauf fest auf Rosette, mit Schlüsselrosetten, Stahl kunststoffummantelt	79,30	83,10
	11	Rosette, Knauf fest auf Rosette, mit Schlüsselrosetten, Stahl nichtrostend	127,00	131,00
	12	Rosette, Knauf fest auf Rosette, mit Schlüsselrosetten, Kunststoff mit Metallkern	55,40	59,20
			01	
372		Mehrpriis für Abschluss-Türdrückergarnitur als Wechselgarnitur in Feuerschutzausführung,		
				EUR/St
	01	mit Lang-/Kurzschildern/Rosetten, Wechselstift 9 mm		18,60

T1	T2	Langtext	T3							
		6.4 - Schutzbeschläge Wohnungsabschluss-/Hauseingangstüren								
381		Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 1,		01	02	03	04			
				Aluminium		Stahl	Kunststoff			
				eloxiert	kunststoff- beschichtet	nichtrostend	mit Metallkern			
				EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			01	Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Langschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm, mit Hochhaltefeder,	50,70	54,40	99,80	87,10		
02	Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Langschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm,	54,50	58,20	104,00	90,90					
03	Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem KnaufLangschild und innerem Langschild mit Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm,	48,80	52,50	97,70	78,20					
04	Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem KnaufLangschild und innerem Langschild mit Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm, mit Hochhaltefeder,	52,60	56,30	101,00	82,00					
382		Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 2,		01	02	03	04			
				Aluminium		Stahl	Kunststoff			
				eloxiert	kunststoff- beschichtet	nichtrostend	mit Metallkern			
				EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			01	Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Langschild, Zylinderabdeckung am äußeren Langschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm,	71,00	74,90	117,00	89,30		
02	Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Langschild, Zylinderabdeckung am äußeren Langschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm, mit Hochhaltefeder,	74,80	78,70	122,00	93,10					
03	Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem KnaufLangschild einschließlich Zylinderabdeckung und innerem Langschild mit Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm,	81,60	84,80	126,00	98,20					
04	Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem KnaufLangschild einschließlich Zylinderabdeckung und innerem Langschild mit Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm, mit Hochhaltefeder,	85,40	88,60	130,00	102,00					

T1	T2	Langtext	T3			
383		Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 3,	01	02	03	04
			Aluminium		Stahl	Kunststoff
			eloxiert	kunststoff- beschichtet	nichtrostend	mit Metallkern
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Langschild, Zylinderabdeckung am äußeren Langschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm,	102,00	105,00	145,00	116,00
	02	Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und innerem Langschild, Zylinderabdeckung am äußeren Langschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm, mit Hochhaltefeder,	105,00	109,00	150,00	120,00
	03	Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem KnaufLangschild einschließlich Zylinderabdeckung und innerem Langschild mit Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm,	105,00	110,00	174,00	127,00
	04	Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem KnaufLangschild einschließlich Zylinderabdeckung und innerem Langschild mit Türdrücker, Vierkantstift min. 8 mm, mit Hochhaltefeder,	110,00	114,00	178,00	131,00
384		Mehrpriis für Schutzbeschlag, Vierkantstift 9 mm,	01			
			EUR/St			
	01	ohne Angabe	11,80			
6.5 - Kastenschloss-Türdrückergarnituren						
391		Kastenschloss-Türdrückergarnitur mit Kurzschild,	01			
			EUR/St			
	01	Drücker aus Temperguss, Vierkantstift 8 mm	46,50			
6.6 - Rohrrahmen-Türdrückergarnituren						
401		Rohrrahmen-Türdrückergarnitur, Vierkantstift 8/9 mm, festdrehbar gelagert, mit Spezial-Drückerführung,	01	02	03	
			Aluminium silber eloxiert	Kunststoff mit Metallkern	Stahl nichtrostend	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	mit Langschildern, sichtbar verschrauben,	56,70	66,80	112,00	
	02	mit Rosetten und Schlüsselrosetten, sichtbar verschrauben,	63,10	80,20	118,00	

T1	T2	Langtext	T3	
6.7 - Muschelgriff mit Drücker, Klappringmuscheln, Schiebetürmuscheln				
411	01	Muschelgriff mit Drücker, Griffmulde und Drücker aus Stahl nichtrostend, Vierkantstift 8/9 mm, festdrehbar gelagert, ungelocht/PZ-Lochung, ohne Angabe	01	
			EUR/St	
			228,00	
412	01	Klappringmuschel aus Aluminium, für Dorn 8 mm,	01	
			silber eloxiert	02
			EUR/St	kunststoff- beschichtet
			34,30	EUR/St
			42,10	38,10
02	für Dorn 9 mm, mit Schild, vorgerichtet für Schlüssel/Profilzylinder,	42,10	45,80	
		01		
413	01	Klappringmuschel aus Stahl, silber/schwarz/braun einbrennlackiert, ungelocht	01	
			EUR/St	
			48,80	
02	PZ-Lochung	66,80		
415	01	Schiebetürmuschel aus Aluminium, mit/ohne Schlüsselloch,	01	
			silber eloxiert	02
			EUR/St	kunststoff- beschichtet
			13,10	EUR/St
			15,00	
416	01	Schiebetürmuschel aus Stahl, silber/schwarz/braun einbrennlackiert, ohne Angabe	01	
			EUR/St	
			27,70	

T1	T2	Langtext	T3																																													
		7 - Sonstige Beschläge für Türen/Tore																																														
		7.1 - Türgriffe, Türriegel, Torriegel																																														
421		Türgriff, einseitig, in U-Form, Achsabstand bis 350 mm, aus Rundprofil,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Durchmesser</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>über 30 bis 40 mm</td> <td>30 mm, abgekröpfte Enden</td> <td>über 30 bis 40 mm, abgekröpfte Enden</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>80,90</td> <td>143,00</td> <td>102,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>93,70</td> <td>150,00</td> <td>108,00</td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td>163,00</td> <td>254,00</td> <td>207,00</td> <td>285,00</td> </tr> <tr> <td>93,70</td> <td>150,00</td> <td>108,00</td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td>132,00</td> <td>203,00</td> <td>168,00</td> <td>227,00</td> </tr> <tr> <td>97,70</td> <td>112,00</td> <td>101,00</td> <td>146,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Durchmesser				30 mm	über 30 bis 40 mm	30 mm, abgekröpfte Enden	über 30 bis 40 mm, abgekröpfte Enden	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	80,90	143,00	102,00	150,00	93,70	150,00	108,00	156,00	163,00	254,00	207,00	285,00	93,70	150,00	108,00	156,00	132,00	203,00	168,00	227,00	97,70	112,00	101,00	146,00		
	01		02	03	04																																											
	Durchmesser																																															
	30 mm		über 30 bis 40 mm	30 mm, abgekröpfte Enden	über 30 bis 40 mm, abgekröpfte Enden																																											
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St																																											
	80,90		143,00	102,00	150,00																																											
	93,70		150,00	108,00	156,00																																											
163,00	254,00	207,00	285,00																																													
93,70	150,00	108,00	156,00																																													
132,00	203,00	168,00	227,00																																													
97,70	112,00	101,00	146,00																																													
01	Aluminium silber eloxiert,	80,90	143,00	102,00	150,00																																											
02	Aluminium kunststoffbeschichtet,	93,70	150,00	108,00	156,00																																											
03	Messing poliert gewachst,	163,00	254,00	207,00	285,00																																											
04	Stahl kunststoffbeschichtet,	93,70	150,00	108,00	156,00																																											
05	Stahl nichtrostend,	132,00	203,00	168,00	227,00																																											
06	Kunststoff mit Metallkern,	97,70	112,00	101,00	146,00																																											
431		Türriegel für Holz-/Metalltür, gerade/gekröpft, einschl. Schlaufe/Buchse/Schließblech,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Länge</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>100 mm</td> <td>140 mm</td> <td>160 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>11,20</td> <td>13,20</td> <td>15,10</td> <td>16,20</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Länge				80 mm	100 mm	140 mm	160 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	11,20	13,20	15,10	16,20																						
	01		02	03	04																																											
	Länge																																															
	80 mm		100 mm	140 mm	160 mm																																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
11,20	13,20	15,10	16,20																																													
01	Stahl verzinkt,	11,20	13,20	15,10	16,20																																											
432		Schlossriegel für Holz-/Metalltür, gerade/gekröpft, einschl. Schlaufe/Schließblech,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Länge</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>140 mm</td> <td>160 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>12,80</td> <td>14,50</td> <td>15,40</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Länge			100 mm	140 mm	160 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	12,80	14,50	15,40																												
	01		02	03																																												
	Länge																																															
	100 mm		140 mm	160 mm																																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																														
12,80	14,50	15,40																																														
01	Stahl verzinkt,	12,80	14,50	15,40																																												
433		U-Türkantriegel für Holz-/Metalltür, einschl. Schließblech,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Länge</td> </tr> <tr> <td>120 mm</td> <td>160 mm</td> <td>200 mm</td> <td>250 mm</td> <td>400 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,80</td> <td>19,90</td> <td>21,60</td> <td>23,40</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>22,80</td> <td>39,10</td> <td>46,80</td> <td>50,10</td> <td>62,10</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Länge					120 mm	160 mm	200 mm	250 mm	400 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,80	19,90	21,60	23,40	27,00	22,80	39,10	46,80	50,10	62,10											
	01		02	03	04	05																																										
	Länge																																															
	120 mm		160 mm	200 mm	250 mm	400 mm																																										
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
16,80	19,90	21,60	23,40	27,00																																												
22,80	39,10	46,80	50,10	62,10																																												
01	Stahl verzinkt,	16,80	19,90	21,60	23,40																																											
02	Messing,	22,80	39,10	46,80	62,10																																											

T1	T2	Langtext	T3		
434	01	Einlasstreibriegel für Holz-/Metalltür mit verdeckten Treibstangen, Stahl verzinkt, einschl. Schließblech/Steinbuchse, mit Handhebel zur Klappbetätigung/seitlicher Betätigung, Hebel und Gehänge aus Aluminium eloxiert,	01	02	
			Querschnitt 12 x 12 mm		Durchmesser 10 mm
			EUR/St		EUR/St
			135,00		130,00
435	01	Mehrpreis für Einlasstreibriegel abschließbar vorgerichtet für Profilzylinder	01		
			EUR/St		
			27,10		
436	01	Tortreibriegel für Holz-/Metalltor, aufliegend, mit Treibstangen, Stahl verzinkt, einschl. Schließblech/Steinbuchse, Löffelhebel, Unterblech und Stangenschlaufen, mit Kasten, Stahl einbrennlackiert, Klappbetätigung/seitlicher Betätigung aus Temperguss,	01	02	
			Querschnitt		
			13 x 13 mm	16 x 16 mm	
			EUR/St	EUR/St	
		76,40	91,50		
437	01	Tortreibriegel für Metalltor, eingebaut in Rohrrahmen, mit Treibstangen, Stahl verzinkt, einschl. Schließblech/Steinbuchse, Löffelhebel, Unterblech und Stangenschlaufen, mit Kasten, Stahl einbrennlackiert, Klappbetätigung/seitlicher Betätigung aus Temperguss,	01	02	
			Querschnitt		
			13 x 13 mm	16 x 16 mm	
			EUR/St	EUR/St	
		85,80	101,00		
438	01	Mehrpreis für Tortreibriegel, abschließbar, vorgerichtet für Profilzylinder	01		
			EUR/St		
			27,70		

T1	T2	Langtext	T3	
		7.2 - Türdichtungen		
441		Türbodendichtung für Holztür, automatischer Verschluss, höhenverstellbar, Halteschiene aus Aluminium eloxiert, Farbton natur, Dichtungsprofil aus Silikon,	01	02
			Länge	
			bis 1,1 m	über 1,1 bis 1,4 m
			EUR/St	EUR/St
	01	für Holztür in vorhandener Nut,	73,10	110,00
	02	für Holztür eingenetet,	93,10	119,00
	03	für Holztür/Metalltür aufgeschraubt,	75,50	91,10
442		Türfalzdichtung, Dichtungsprofil aus Silikon,	01	
			EUR/m	
	01	für Holztür in vorhandener Nut	3,25	
	02	für Holztür, eingenetet	7,10	
	03	für Holz-/Metalltür, befestigen durch Kleben	2,70	
	04	für Holz-/Metalltür, Halteleiste (Klemmleiste) aus Aluminium eloxiert, Farbton natur, geschraubt	6,40	
	05	für Holz-/Metalltür, Halteleiste (Klemmleiste) aus Hartholz, Oberfläche deckend/transparent beschichtet, geschraubt	8,65	
		7.3 - Türgucker (Spione)		
451		Türgucker (Spion) für Holz-/Metalltür, Weitwinkel-Linsensystem, Messing, Türdicke bis 60 mm,	01	
			EUR/St	
	01	Oberfläche silber	17,00	
	02	Oberfläche gold/braun	32,80	
452		Mehrp reis Abdeckrosette für Türgucker (Spion), Messing,	01	
			EUR/St	
	01	Oberfläche silber/gold/braun	2,70	
453		Mehrp reis Sichtschutzblech für Türgucker (Spion), Messing,	01	
			EUR/St	
	01	Oberfläche silber/gold/braun	2,05	

T1	T2	Langtext	T3		
454	01	Mehrpreis Abdeckklappe für Türgucker (Spion), Kunststoff	01		
			EUR/St		
			3,15		
455	01	Mehrpreis Verlängerungsstück für Türgucker (Spion), Verlängerung bis 18 mm, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			2,80		
7.4 - Lüftungselemente					
461	01 02	Lüftungsgitter, beidseitig, in Lüftungsöffnung für Holz-/Metalltür, mit Schraubenbefestigung, Aluminium eloxiert, Kunststoff, Farbe Weiß/Grau/Schwarz/Braun/Holzoptik/Silber,	01	02	
			Türausschnitt		
			270 x 120 mm	440 x 75 mm	
			EUR/St	EUR/St	
			42,90	42,90	
			22,20	22,20	
462	01 02	Lüftungsgitter mit Lüftungsschieber, beidseitig, in Lüftungsöffnung für Holz-/Metalltür, mit Schraubenbefestigung, Aluminium eloxiert, Kunststoff, Farbe Weiß/Grau/Schwarz/Braun/Holzoptik/Silber,	01	02	
			Türausschnitt		
			270 x 120 mm	440 x 75 mm	
			EUR/St	EUR/St	
			62,60	62,60	
			34,10	34,10	
7.5 - Schonschilder, Sockelschoner					
471	01 02	Türschonschild für Holztür, gelocht für Drücker/-rosette und Schlüssel/Zylinder, rechteckig, Befestigung mit Schrauben, Breite bis 150 mm, Höhe bis 500 mm, Dicke 1 mm, mit Abkantung, Breite bis 150 mm, Höhe bis 500 mm, Dicke 1 mm,	01	02	03
			Aluminium	Messing	Stahl
			eloxiert	matt/poliert	nichtrostend
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			29,50	92,70	41,00
			31,90	96,60	44,40

T1	T2	Langtext	T3		
472		Türsockelschonschild für Holztür, Oberfläche glatt/ gehämmert, Befestigung mit Schrauben,	01	02	03
			Aluminium	Messing	Stahl
			eloxiert	matt/poliert	nichtrostend
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Breite bis 200 mm, Länge bis 800 mm, Dicke 1 mm,	30,70	79,30	55,40
	02	Breite bis 200 mm, Länge über 800 bis 1000 mm, Dicke 1 mm,	36,80	97,70	67,70
	03	Breite bis 200 mm, Länge über 1000 bis 1200 mm, Dicke 1 mm,	43,00	116,00	79,90
04	Breite über 200 bis 300 mm, Länge bis 800 mm, Dicke 1 mm,	41,70	115,00	77,70	
05	Breite über 200 bis 300 mm, Länge über 800 bis 1000 mm, Dicke 1 mm,	50,90	143,00	95,40	
06	Breite über 200 bis 300 mm, Länge über 1000 bis 1200 mm, Dicke 1 mm,	59,30	170,00	114,00	
7.6 - Türfeststeller, Türstopper					
481		Türfeststeller für Holz-/Metalltür bis 40 kg, für Fußbetätigung, Bodenfeststellung mit Hub-Feststell- und Löseraste, Stopfen aus Gummi/Kunststoff, Befestigung mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,	01	02	03
			Tretbolzen		
			Stahl verzinkt	Messing	Stahl nichtrostend
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Hub bis 30 mm, Gehäuse Stahl einbrennlackiert,	21,00	—	—
	02	Hub bis 30 mm, Gehäuse Stahl kunststoffbeschichtet,	23,00	—	—
	03	Hub bis 30 mm, Gehäuse Aluminium eloxiert,	34,90	—	—
	04	Hub bis 30 mm, Gehäuse Messing,	—	45,50	—
	05	Hub bis 30 mm, Gehäuse Messing vernickelt,	—	51,00	—
	06	Hub bis 30 mm, Gehäuse Stahl nichtrostend,	—	—	61,60
	07	Hub bis 60 mm, Gehäuse Stahl einbrennlackiert,	37,30	—	—
	08	Hub bis 60 mm, Gehäuse Stahl kunststoffbeschichtet,	38,20	—	—
	09	Hub bis 60 mm, Gehäuse Aluminium eloxiert,	51,20	—	—
10	Hub bis 60 mm, Gehäuse Messing,	—	61,70	—	
11	Hub bis 60 mm, Gehäuse Messing vernickelt,	—	67,30	—	
12	Hub bis 60 mm, Gehäuse Stahl nichtrostend,	—	—	77,90	

T1	T2	Langtext	T3			
482		Türfeststeller für Holz-/Metalltür bis 80 kg, für Fußbetätigung, Bodenfeststellung mit Hub-Feststell- und Löseraste, Stopfen aus Gummi/Kunststoff, mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,	Tretbolzen			
			01	02	03	
			Stahl verzinkt	Messing	Stahl nichtrostend	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01		Hub bis 30 mm, Gehäuse Stahl einbrennlackiert,	44,90	—	—
	02		Hub bis 30 mm, Gehäuse Stahl kunststoffbeschichtet,	51,20	—	—
	03		Hub bis 30 mm, Gehäuse Aluminium eloxiert,	72,20	—	—
	04		Hub bis 30 mm, Gehäuse Messing,	—	88,20	—
	05		Hub bis 30 mm, Gehäuse Messing vernickelt,	—	102,00	—
	06		Hub bis 30 mm, Gehäuse Stahl nichtrostend,	—	—	78,80
	07		Hub bis 60 mm, Gehäuse Stahl einbrennlackiert,	61,20	—	—
	08		Hub bis 60 mm, Gehäuse Stahl kunststoffbeschichtet,	67,50	—	—
	09		Hub bis 60 mm, Gehäuse Aluminium eloxiert,	88,40	—	—
10	Hub bis 60 mm, Gehäuse Messing,	—	104,00	—		
11	Hub bis 60 mm, Gehäuse Messing vernickelt,	—	117,00	—		
12	Hub bis 60 mm, Gehäuse Stahl nichtrostend,	—	—	95,00		
483		Boden-Türstopper mit Gummi-/Kunststoffpuffer, Befestigung mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,	Gehäuse			
			01	02	03	
			Aluminium eloxiert	Kunststoff	Stahl nichtrostend	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01	Durchmesser 40 mm,	16,10	16,10	16,10		
484		Mehrpreis für Ausgleichsplatte für Boden-Türstopper,	01			
			EUR/St			
	01		ohne Angabe	2,05		

T1	T2	Langtext	T3																				
485		Wand-Türstopper mit Gummi-/Kunststoffpuffer, Durchmesser 40 mm, Befestigung mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Gehäuse</td> </tr> <tr> <td>Aluminium eloxiert</td> <td>Kunststoff</td> <td>Stahl nichtrostend</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,10</td> <td>13,90</td> <td>20,40</td> </tr> <tr> <td>19,40</td> <td>17,30</td> <td>23,80</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Gehäuse			Aluminium eloxiert	Kunststoff	Stahl nichtrostend	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,10	13,90	20,40	19,40	17,30	23,80
	01		02	03																			
	Gehäuse																						
	Aluminium eloxiert		Kunststoff	Stahl nichtrostend																			
	EUR/St		EUR/St	EUR/St																			
16,10	13,90	20,40																					
19,40	17,30	23,80																					
01	ohne Angabe,																						
02	für Türabstand bis 120 mm,																						
7.7 - Obentürschließer																							
491		Obentürschließer gangbar machen/einstellen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="3">30,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3">55,30</td> </tr> </tbody> </table>			01			EUR/St			30,90			55,30								
	01																						
	EUR/St																						
30,90																							
55,30																							
01	ohne Angabe																						
02	einschl. Türschließfeder ersetzen																						
492		Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Normalgestänge,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">eloxiert</td> <td>farbbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>silber</td> <td>dunkelbronze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>131,00</td> <td>131,00</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>162,00</td> <td>162,00</td> <td>169,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	eloxiert		farbbeschichtet	silber	dunkelbronze		EUR/St	EUR/St	EUR/St	131,00	131,00	135,00	162,00	162,00	169,00
	01		02	03																			
	eloxiert		farbbeschichtet																				
	silber		dunkelbronze																				
	EUR/St		EUR/St	EUR/St																			
131,00	131,00	135,00																					
162,00	162,00	169,00																					
01	Schließergröße 2 bis 4, Schließgeschwindigkeit einstellbar, Abdeckkappe und Gestänge,																						
02	Schließergröße 2 bis 5, Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Öffnungsdämpfung einstellbar, Abdeckkappe und Gestänge,																						
493		Mehrpreis für Feststellgestänge für Obentürschließer mit Zahntrieb,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="3">39,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">50,30</td> </tr> </tbody> </table>			01			EUR/St			39,00			50,30								
	01																						
	EUR/St																						
39,00																							
50,30																							
01	ohne Angabe																						
02	ein- und ausschaltbar																						

T1	T2	Langtext	T3		
494		Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Gleitschiene,	01	02	03
			eloxiert		farbbeschichtet
			silber	dunkelbronze	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Schließergroße 1 bis 3, Schließgeschwindigkeit einstellbar, Abdeckkappe, Gleitschiene und Hebel,	152,00	152,00	157,00
02		Schließergroße 2 bis 5, Schließgeschwindigkeit, Schließkraft, Endschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar, Abdeckkappe, Gleitschiene und Hebel,	197,00	197,00	202,00
495	01	Mehrpreis für Schließerfeststellung für Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			24,80		
496	01	Montageplatte für Obentürschließer ohne Angabe,	01	02	03
			eloxiert		farbbeschichtet
			silber	dunkelbronze	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
33,10	33,10	34,70			
497	01	Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Normalgestänge für Feuer-/Rauchschutztür, einschl. Montageplatte, Schließergroße 2 bis 5, Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Öffnungsdämpfung einstellbar, Abdeckkappe und Gestänge,	01	02	03
			eloxiert		farbbeschichtet
			silber	dunkelbronze	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
246,00	246,00	254,00			
498	01	Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Normalgestänge für 2-flügl. Feuer-/Rauchschutztür, einschl. Montageplatte, Schließfolgeregelung im Rahmen der Tür, Schließergroße 2 bis 5, Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Öffnungsdämpfung einstellbar, Abdeckkappe und Gestänge,	01	02	03
			eloxiert		farbbeschichtet
			silber	dunkelbronze	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
588,00	588,00	617,00			

T1	T2	Langtext	T3																				
499	01	Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Gleitschiene für Feuer-/Rauchschutztür, einschl. Montageplatte, Schließergöße 2 bis 5, Schließgeschwindigkeit, Schließkraft, Endschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar, Abdeckkappe, Gleitschiene und Hebel,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">eloxiert</td> <td>farbbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>silber</td> <td>dunkelbronze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>506,00</td> <td>506,00</td> <td>533,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	eloxiert		farbbeschichtet	silber	dunkelbronze		EUR/St	EUR/St	EUR/St	506,00	506,00	533,00			
			01	02	03																		
			eloxiert		farbbeschichtet																		
			silber	dunkelbronze																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
506,00	506,00	533,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">eloxiert</td> <td>farbbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>silber</td> <td>dunkelbronze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>548,00</td> <td>548,00</td> <td>576,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	eloxiert		farbbeschichtet	silber	dunkelbronze		EUR/St	EUR/St	EUR/St	548,00	548,00	576,00						
01	02	03																					
eloxiert		farbbeschichtet																					
silber	dunkelbronze																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St																					
548,00	548,00	576,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="3">103,00</td> </tr> </tbody> </table>			01			EUR/St			103,00														
01																							
EUR/St																							
103,00																							
<p>7.8 - Bodentürschließer</p>																							
511	01	Bodentürschließer gangbar machen/einstellen, ohne Angabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="3">57,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3">76,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">62,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3">92,70</td> </tr> </tbody> </table>			01			EUR/St			57,70			76,80			62,70			92,70		
			01																				
			EUR/St																				
			57,70																				
			76,80																				
62,70																							
92,70																							
512	01	Bodentürschließer für Anschlagtür, Schließgeschwindigkeit einstellbar, Schließerfeststellung bei 90 Grad Öffnungswinkel ein-/ausschaltbar, Abdeckplatte Stahl nichtrostend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Schließergröße</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>380,00</td> <td>380,00</td> <td>380,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Schließergröße			1	2	3	EUR/St	EUR/St	EUR/St	380,00	380,00	380,00			
			01	02	03																		
			Schließergröße																				
			1	2	3																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
380,00	380,00	380,00																					

T1	T2	Langtext	T3
513	01	Bodentürschließer für Anschlag-/Pendeltür, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft einstellbar, Schließerfeststellung bei 80 bis 120 Grad Öffnungswinkel stufenlos ein-/ausschaltbar, Abdeckplatte Stahl nichtrostend, Bauhöhe 54 mm,	01
			Schließergröße 2 bis 4
			EUR/St
			416,00
514	01	Bodentürschließer für Anschlagtür, Feuer-/Rauchschutztür, ohne Feststellung, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft einstellbar, Abdeckplatte Stahl nichtrostend, Bauhöhe 54 mm,	01
			Schließergröße 3 bis 5
			EUR/St
			431,00
515	01	Bodentürschließer für Anschlagtür, 2-flügl. Feuer-/Rauchschutztür, Gang- und Standflügel, ohne Feststellung, Schließfolgeregelung im Boden, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft einstellbar, Abdeckplatte Stahl nichtrostend, Bauhöhe 54 mm,	01
			Schließergröße 3 bis 5
			EUR/St
			1010,00
516	01	Mehrpreis für Nassraumausführung des Bodentürschließers, ohne Angabe	01
			EUR/St
			29,60
517	01	Türschiene (Türhebel) für Bodentürschließer, Anschlagtür aus Holz/Aluminium	01
			EUR/St
			51,60
	02	Anschlagtür aus Stahl	37,00
	03	Pendeltür aus Holz/Aluminium	54,40

T1	T2	Langtext	T3	
518		Zapfenband für Bodentürschließer,	01	
			EUR/St	
	01	Anschlagtür aus Holz/Aluminium	59,90	
	02	Anschlagtür aus Stahl	61,60	
	03	Pendeltür aus Holz/Aluminium	61,60	
519		Abdeckkappe für Türschiene des Bodentürschließers,	01	
			EUR/St	
	01	Aluminium eloxiert	17,80	
520		Abdeckkappe für Zapfenband des Bodentürschließers,	01	
			EUR/St	
	01	Aluminium eloxiert	28,90	
7.9 - Fingerschutz				
531		Fingerschutz der Nebenschließkante an Innentüren, Montage Gegenbandseite , an der gesamten Schließkante, Länge bis 2120 mm, Sicherung durch Rollostoff, aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm,	01	02
			Befestigung	
			sichtbar	verdeckt
			EUR/St	EUR/St
	01	Halteprofil aus Aluminium, silber eloxiert,	368,00	384,00
	02	Halteprofil aus Aluminium, Farbton nach Standardkollektion,	391,00	407,00
532		Fingerschutz der Nebenschließkante an gefälzten Innentüren, für Holz-/Metallzargen, Montage Bandseite , zwischen den Türbändern, unterhalb des unteren Türbands, oberhalb des oberen Türbands, Länge bis 2120 mm, Profil aus Aluminium, silber eloxiert, verdeckt befestigt,	01	
			EUR/St	
	01	Banddurchmesser 16 mm	183,00	
	02	Banddurchmesser 20 mm	189,00	

T1	T2	Langtext	T3			
		7.10 - Beschilderungen				
541		Türbeschriftungsschild, Grundplatte aus Aluminium, Deckplatte aus farblosem Acryl, zur Aufnahme eines nutzerseitigen Beschriftungsträgers, verdeckt befestigt, ohne Beschriftung,				
			01	02	03	04
			Größe			
			105 x 150 mm	150 x 150 mm	210 x 150 mm	297 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	geklebt,	31,40	34,80	39,00	43,20
	02	geschraubt,	47,60	51,10	55,20	59,50
542		Türbeschriftungsschild mit Piktogramm, Grundplatte aus Aluminium, Deckplatte aus farblosem Acryl, zur Aufnahme eines nutzerseitigen Beschriftungsträgers, verdeckt befestigt,				
			01	02	03	04
			Größe			
			105 x 150 mm	150 x 150 mm	210 x 150 mm	297 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	geklebt,	41,30	45,20	51,00	58,60
	02	geschraubt,	57,60	61,50	67,30	74,90
543		Türbeschriftungsschild, Grundplatte aus Stahl nichtrostend, Deckplatte aus farblosem Acryl, zur Aufnahme eines Beschriftungsträgers, verdeckt befestigt, ohne Beschriftung,				
			01	02	03	04
			Größe			
			105 x 150 mm	150 x 150 mm	210 x 150 mm	297 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	geklebt,	21,50	25,80	42,10	66,00
	02	geschraubt,	37,80	42,10	58,40	82,20

T1	T2	Langtext	T3					
		8 - Beschläge für Fenster/Fenstertüren aus Holz, Kunststoff						
		8.1 - Dreh-, Kippflügelbeschläge						
551		Einbohrband für Drehflügelfenster/-tür aus Holz, Rollendurchmesser 13 mm,	01		02			
			Stahl					
			verzinkt	kunststoffbeschichtet				
			EUR/St	EUR/St				
	01		2-teilig,	4,50	—			
	02	2-teilig, mit verdrehsicherem Rahmenteil,	5,20	7,60				
	03	2-teilig, als Zierkopf-Einbohrband,	10,50	12,90				
	04	2-teilig, mit verdrehsicherem Rahmenteil, als Zierkopf-Einbohrband,	11,20	13,60				
552		Einbohrband für Kippflügelfenster aus Holz,	01		02			
			Stahl					
			verzinkt	kunststoffbeschichtet				
			EUR/St	EUR/St				
	01		2-teilig, mit Bajonettverschluss, Rollendurchmesser 13 mm,	6,95	—			
	02	3-teilig, mit Bajonettverschluss, Rollendurchmesser 13 mm,	7,40	9,75				
	03	2-teilig, mit Bajonettverschluss, Rollendurchmesser 15 mm,	8,80	11,30				
	04	3-teilig, abtragend, mit Stiftsicherung, Rollendurchmesser 15 mm,	8,05	—				
553		K-Band für Drehflügelfenster/-tür aus Kunststoff, als Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,	01			02	03	
			Rollendurchmesser/Bandlänge					
			15 mm/57 mm	15 mm/100 mm	18 mm/100 mm			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St			
	01		2-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	6,30	—		9,75	
			02	2-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,	6,30	—		9,75
			03	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	6,95	10,70	—	
			04	3-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,	6,95	10,70	—	
	05	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit Stiftsicherung,	8,55	12,50	—			
	06	3-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen, mit Stiftsicherung,	8,55	12,50	—			

T1	T2	Langtext	T3	
554		K-Band für Drehflügelfenster/-tür aus Kunststoff, als Einbohrband, Stahl kunststoffbeschichtet,	01	02
			Rollendurchmesser/Bandlänge	
			15 mm/57 mm	15 mm/86 mm
			EUR/St	EUR/St
	01		2-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	6,20
	02	2-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,	6,20	—
	03	3-teilig, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik,	7,20	10,40
	04	3-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen,	7,20	10,40
555		K-Band für Kippflügelfenster aus Kunststoff, als Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,	01	
			Rollendurchmesser/Bandlänge	
			13 mm/57 mm	
			EUR/St	
	01	3-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen, Stift und Stiftsicherung,	10,80	
	02	3-teilig, abtragend, mit wartungsfreien Laufbuchsen, Stift und Stiftsicherung,	11,30	
556		K-Band für Kippflügelfenster aus Kunststoff, als Einbohrband, Stahl kunststoffbeschichtet,	01	
			Rollendurchmesser/Bandlänge	
			13 mm/57 mm	
			EUR/St	
	01	3-teilig, mit wartungsfreien Laufbuchsen, Stift und Stiftsicherung,	10,50	
557		Drehflügelband für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff,	01	
			EUR/St	
			16,80	
			11,70	
	01	als Eckband, Stahl gelb chromatiert, einschl. Abdeckkappen	16,80	
	02	als Mittelband, Stahl gelb chromatiert, einschl. Abdeckkappen	11,70	
558		Kippflügelband für Fenster aus Holz/Kunststoff,	01	
			EUR/St	
			16,80	
			11,70	
	01	als Eckband, Stahl gelb chromatiert, einschl. Abdeckkappen	16,80	
	02	als Mittelband, Stahl gelb chromatiert, einschl. Abdeckkappen	11,70	

T1	T2	Langtext	T3		
559	01	Kantengetriebe für Drehflügelfenster/-tür/Kippflügelfenster aus Holz/Kunststoff, Stahl gelb chromatiert, Griff wird gesondert vergütet,	01 02 03		
			Flügelfalzhöhe/Kippflügelfalzbreite		
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,1 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			19,50	21,40	23,10
			04 05 06		
	01	Stahl gelb chromatiert, Griff wird gesondert vergütet,	Flügelfalzhöhe/Kippflügelfalzbreite		
			über 1,1 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			34,30	36,70	46,00
			01		
			EUR/St		
561	01	Mehrpreis für Getriebeanschluss als Eckgelenk für Kantengetriebe, Flügelfalzhöhe/Kippflügelfalzbreite über 1,8 bis 2,4 m	11,40		
			01		
			EUR/St		
562	01	Einsteckgetriebe für Drehflügelfenster/-tür aus Holz/Kunststoff, 2-flügelig, ohne Pfosten, Stahl gelb chromatiert, einschl. Zunge, Schließblech und Rollkloben, Griff wird gesondert vergütet,	01 02 03		
			Flügelfalzhöhe		
			bis 0,6 m	über 0,6 bis 1 m	über 1 bis 1,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			23,40	25,30	34,10
			04 05 06		
	01	Stahl gelb chromatiert, einschl. Zunge, Schließblech und Rollkloben, Griff wird gesondert vergütet,	Flügelfalzhöhe		
			über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			38,10	48,20	51,50
			01 02		
			Stahl		
563	01	Einreiberschlosschen für Drehflügelfenster aus Holz/Kunststoff, mit Zungen-/Rollzapfenverschluss,	verzinkt		chromatiert
			EUR/St		EUR/St
			10,20		10,60

T1	T2	Langtext	T3				
564	01	Verbundfensterband für Verbundfenster/-tür aus Holz, Stahl gelb chromatiert	01				
			EUR/St				
			7,55				
565	01	Verbundfensterkupplung für Verbundfenster/-tür aus Holz, Stahl gelb chromatiert	01				
			EUR/St				
			8,10				
8.2 - Drehkippsbeschläge							
571	01	Eingriff-Drehkippsbeschlag für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,	01 02 03 04 05				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	über 1,6 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			132,00	163,00	170,00	193,00	202,00
			162,00	181,00	189,00	212,00	219,00
572	01	Eingriff-Kipp-vor-Drehbeschlag für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,	01 02 03 04 05				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	über 1,6 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			143,00	174,00	181,00	204,00	213,00
			173,00	192,00	200,00	222,00	230,00
571	02	Flügelfalzbreite über 0,9 bis 1,2 m,	01 02 03 04 05				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	über 1,6 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			170,00	190,00	199,00	213,00	—
			181,00	201,00	209,00	224,00	—
571	03	Flügelfalzbreite über 1,2 bis 1,6 m,	01 02 03 04 05				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	über 1,6 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			170,00	190,00	199,00	213,00	—
			181,00	201,00	209,00	224,00	—

T1	T2	Langtext	T3				
573		Eingriff-Sicherheits-Drehkippsbeschlag DIN EN 1627 RC 2 für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff wird gesondert vergütet,	01 02 03 04 05				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	über 1,6 bis 2 m	über 2 bis 2,2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	Flügelfalzbreite bis 0,9 m,	159,00	173,00	181,00	203,00	212,00
02	02	Flügelfalzbreite über 0,9 bis 1,2 m,	166,00	179,00	188,00	203,00	—
03	03	Flügelfalzbreite über 1,2 bis 1,4 m,	171,00	183,00	192,00	207,00	—
574		Eingriff-Sicherheits-Drehkippsbeschlag DIN EN 1627 RC 3 für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff wird gesondert vergütet,	01 02 03 04 05				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	über 1,6 bis 2 m	über 2 bis 2,2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	Flügelfalzbreite bis 0,9 m,	191,00	212,00	224,00	251,00	257,00
02	02	Flügelfalzbreite über 0,9 bis 1,2 m,	199,00	226,00	234,00	—	—
03	03	Flügelfalzbreite über 1,2 bis 1,4 m,	205,00	231,00	240,00	—	—
575		Eingriff-Drehkippsbeschlag für Bogenfenster aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 80 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet.	01 02 03				
			Flügelfalzhöhe				
			bis 0,8 m	über 0,8 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,9 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
01	01	Flügelfalzbreite bis 0,7 m,	156,00	164,00	176,00		
02	02	Flügelfalzbreite über 0,7 bis 1 m,	159,00	174,00	187,00		
03	03	Flügelfalzbreite über 1 bis 1,3 m	164,00	178,00	191,00		

T1	T2	Langtext	T3																																									
576		Eingriff-Drehkippsbeschlag für Schrägenfenster aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 80 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Flügelfalzhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 0,9 m</td> <td>über 0,9 bis 1,2 m</td> <td>über 1,2 bis 1,6 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>166,00</td> <td>199,00</td> <td>205,00</td> </tr> <tr> <td>168,00</td> <td>201,00</td> <td>207,00</td> </tr> <tr> <td>174,00</td> <td>205,00</td> <td>213,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Flügelfalzhöhe			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	166,00	199,00	205,00	168,00	201,00	207,00	174,00	205,00	213,00															
			01	02	03																																							
			Flügelfalzhöhe																																									
			bis 0,9 m	über 0,9 bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,6 m																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
166,00	199,00	205,00																																										
168,00	201,00	207,00																																										
174,00	205,00	213,00																																										
01	Flügelfalzbreite bis 0,9 m,																																											
02	Flügelfalzbreite über 0,9 bis 1,2 m,																																											
03	Flügelfalzbreite über 1,2 bis 1,6 m,																																											
577	01	<p>Mehrpreis für abschließbares Drehkippsgetriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, für Drehkippsbeschlag,</p> <p>ohne Angabe</p> <p>8.3 - Stulpflügelgetriebe</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>39,60</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	39,60																																	
			01																																									
			EUR/St																																									
39,60																																												
581		Stulpflügelgetriebe für Dreh-/Kipp-/Drehkippsflügel-/tür aus Holz/Kunststoff, mit Bedienungshebel, Stahl gelb chromatiert, einschl. Kantenriegeln und Schließstücken für Standflügel,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Flügelfalzhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 0,6 m</td> <td>über 0,6 bis 1 m</td> <td>über 1 bis 1,4 m</td> <td>über 1,4 bis 1,8 m</td> <td>über 1,8 bis 2 m</td> <td>über 2 bis 2,4 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>39,80</td> <td>42,10</td> <td>45,40</td> <td>50,10</td> <td>55,00</td> <td>60,30</td> </tr> <tr> <td>63,70</td> <td>66,00</td> <td>69,20</td> <td>74,00</td> <td>78,90</td> <td>84,20</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Flügelfalzhöhe						bis 0,6 m	über 0,6 bis 1 m	über 1 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	39,80	42,10	45,40	50,10	55,00	60,30	63,70	66,00	69,20	74,00	78,90	84,20
			01	02	03	04	05	06																																				
			Flügelfalzhöhe																																									
			bis 0,6 m	über 0,6 bis 1 m	über 1 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m	über 2 bis 2,4 m																																				
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																							
39,80	42,10	45,40	50,10	55,00	60,30																																							
63,70	66,00	69,20	74,00	78,90	84,20																																							
01	Standflügelfalzbreite über 1 m,																																											
02	Standflügelfalzbreite über 1 m, mit Zusatzverriegelung unten und oben,																																											

T1	T2	Langtext	T3	
591		8.4 - Schwingflügelbeschläge		
		Schwingflügelbeschlag mit Zentralverschluss für Fenster aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 170 kg, sichtbare Teile aus Aluminium eloxiert/Stahl-, Zinkdruckguss chromatiert, Bedienungshebel wird gesondert vergütet,		
			01	02
			Flügelfalzhöhe	
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,7 m
			EUR/St	EUR/St
	01	Flügelfalzbreite bis 1,45 m,	284,00	298,00
	02	Flügelfalzbreite über 1,45 bis 1,95 m,	298,00	311,00
	03	Flügelfalzbreite über 1,95 bis 2,45 m,	319,00	332,00
	595		8.5 - Schiebekippbeschläge	
		Hebe-Schiebekippbeschlag mit Zentralverschluss für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, mit Laufschuhen, Stahl-, Zinkdruckguss chromatiert, Führungsschiene und Rahmenabdeckung, einschl. Schiebegriffmuschel und abschließbarem Bedienungshebel, vorgerichtet für Profilylinder, Aluminium eloxiert,		
			01	
			Flügelfalzhöhe bis 2,3 m	
			EUR/St	
01	2-flügelig, Flügel bis 150 kg, Flügelfalzbreite bis 2,2 m,	908,00		
02	2-flügelig, Flügel über 150 bis 250 kg, Flügelfalzbreite über 2,2 bis 3 m,	1000,00		

T1	T2	Langtext	T3																													
		9 - Beschläge für Fenster/Fenstertüren aus Metall																														
		9.1 - Dreh-, Kippflügelbeschläge																														
601		Fensterband als Konstruktionsband für Fenster/-tür aus Stahl,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Bandlänge</th> </tr> <tr> <th>60 mm</th> <th>80 mm</th> <th>100 mm</th> <th>120 mm</th> <th>140 mm</th> <th>160 mm</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> </tr> </thead> </table>						01	02	03	04	05	06	Bandlänge						60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Bandlänge																															
	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	2-teilig, fester Stift,	15,30	16,70	18,10	19,50	20,90	22,40																								
	02	2-teilig, loser Stift,	15,50	16,90	18,30	19,70	21,20	22,60																								
	03	2-teilig, durchgehender Stift,	15,70	17,10	18,60	20,00	21,40	22,80																								
	04	3-teilig, fester Stift,	15,30	18,90	20,90	22,60	24,30	25,90																								
	05	3-teilig, loser Stift,	17,80	19,40	21,20	22,90	24,50	26,30																								
	06	3-teilig, durchgehender Stift,	18,00	19,70	21,40	23,10	24,80	26,50																								
	07	Stahl verzinkt, 2-teilig, fester Stift,	15,80	17,40	18,90	20,30	21,80	23,30																								
	08	Stahl verzinkt, 2-teilig, loser Stift,	16,10	17,60	19,10	20,50	22,00	23,50																								
	09	Stahl verzinkt, 2-teilig, durchgehender Stift,	16,40	17,80	19,30	20,70	22,20	23,80																								
	10	Stahl verzinkt, 3-teilig, fester Stift,	18,10	19,60	21,70	23,50	25,30	27,00																								
	11	Stahl verzinkt, 3-teilig, loser Stift,	18,40	20,20	22,00	23,80	25,60	27,30																								
	12	Stahl verzinkt, 3-teilig, durchgehender Stift,	18,80	20,50	22,20	24,10	25,80	27,60																								
	13	Stahl nichtrostend, 2-teilig, fester Stift,	25,20	27,90	30,60	33,20	35,80	38,60																								
	14	Stahl nichtrostend, 2-teilig, loser Stift,	25,60	28,30	30,90	33,60	36,30	37,90																								
	15	Stahl nichtrostend, 2-teilig, durchgehender Stift,	25,90	28,60	31,40	34,10	36,80	39,40																								
16	Stahl nichtrostend, 3-teilig, fester Stift,	29,30	32,00	35,80	39,00	42,20	45,40																									
17	Stahl nichtrostend, 3-teilig, loser Stift,	29,80	33,00	36,30	39,50	42,70	45,90																									
18	Stahl nichtrostend, 3-teilig, durchgehender Stift,	30,30	33,50	36,80	40,00	43,20	46,40																									

T1	T2	Langtext	T3																													
602		Fensterband als Profilrolle/Bandrolle für Fenster/-tür aus Stahl,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Bandlänge</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>80 mm</td> <td>100 mm</td> <td>120 mm</td> <td>140 mm</td> <td>160 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Bandlänge						60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Bandlänge																															
	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	2-teilig, fester Stift,	15,60	17,10	18,60	20,00	21,50	22,90																								
	02	2-teilig, loser Stift,	15,80	17,30	18,80	20,30	21,60	23,10																								
	03	2-teilig, durchgehender Stift,	16,10	17,60	19,00	20,50	21,90	23,30																								
	04	3-teilig, fester Stift,	17,90	19,30	21,40	23,10	24,80	26,60																								
	05	3-teilig, loser Stift,	18,10	19,90	21,60	23,40	25,20	26,90																								
	06	3-teilig, durchgehender Stift,	18,40	20,20	21,90	23,70	25,40	27,10																								
	07	Stahl verzinkt, 2-teilig, fester Stift,	16,20	17,80	19,30	20,80	22,40	23,40																								
	08	Stahl verzinkt, 2-teilig, loser Stift,	16,50	18,00	19,40	16,70	22,60	24,10																								
	09	Stahl verzinkt, 2-teilig, durchgehender Stift,	16,70	18,20	19,70	21,30	22,80	24,30																								
	10	Stahl verzinkt, 3-teilig, fester Stift,	18,60	20,10	22,20	24,10	25,90	27,70																								
	11	Stahl verzinkt, 3-teilig, loser Stift,	18,90	20,70	22,60	24,40	26,10	28,00																								
	12	Stahl verzinkt, 3-teilig, durchgehender Stift,	19,20	20,90	22,80	24,60	26,50	28,30																								
	13	Stahl nichtrostend, 2-teilig, fester Stift,	25,80	28,50	31,40	34,10	36,80	39,60																								
	14	Stahl nichtrostend, 2-teilig, loser Stift,	26,30	29,00	31,80	34,50	37,30	40,00																								
15	Stahl nichtrostend, 2-teilig, durchgehender Stift,	26,70	29,40	32,20	34,90	37,60	40,50																									
16	Stahl nichtrostend, 3-teilig, fester Stift,	30,10	32,80	36,80	40,00	43,30	46,50																									
17	Stahl nichtrostend, 3-teilig, loser Stift,	30,60	33,90	37,30	40,60	43,80	47,20																									
18	Stahl nichtrostend, 3-teilig, durchgehender Stift,	31,10	34,40	37,60	41,10	44,40	47,60																									
603		Treibriegel, aufliegend, für Fenster/-tür aus Stahl/ Aluminium,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Länge</td> </tr> <tr> <td>bis 1,25 m</td> <td>über 1,25 bis 1,5 m</td> <td>über 1,5 bis 1,75 m</td> <td>über 1,75 bis 2 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Länge				bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St										
	01	02	03	04																												
	Länge																															
	bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m																												
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
01	Stahl verzinkt, einschl. Getriebekasten, Griff aus Aluminium silber eloxiert, Stangen zum Einhängen, Stangenführung und Rollkloben,	143,00	148,00	151,00	156,00																											

T1	T2	Langtext	T3																																		
604		Einbau-Treibriegel für Fenster/-tür aus Stahl-/ Aluminium-Rohrprofilen, Stahl verzinkt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Länge</td> </tr> <tr> <td>bis 1,25 m</td> <td>über 1,25 bis 1,5 m</td> <td>über 1,5 bis 1,75 m</td> <td>über 1,75 bis 2 m</td> <td>über 2 bis 2,25 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>67,50</td> <td>71,90</td> <td>76,40</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>91,40</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Länge					bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	über 2 bis 2,25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	67,50	71,90	76,40	—	—	—	—	—	91,40	100,00
			01	02	03	04	05																														
			Länge																																		
			bis 1,25 m	über 1,25 bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	über 2 bis 2,25 m																														
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
67,50	71,90	76,40	—	—																																	
—	—	—	91,40	100,00																																	
01	leichte Ausführung,																																				
02	schwere Ausführung,																																				
605		Dreh-/Eck-/Mittelband,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">eloxiert</td> <td>farbbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>natur silber</td> <td>dunkelbronze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>18,10</td> <td>19,10</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td>21,60</td> <td>22,10</td> <td>20,10</td> </tr> <tr> <td>19,20</td> <td>20,20</td> <td>19,10</td> </tr> <tr> <td>22,70</td> <td>23,20</td> <td>22,20</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	eloxiert		farbbeschichtet	natur silber	dunkelbronze		EUR/St	EUR/St	EUR/St	18,10	19,10	17,90	21,60	22,10	20,10	19,20	20,20	19,10	22,70	23,20	22,20								
			01	02	03																																
			eloxiert		farbbeschichtet																																
			natur silber	dunkelbronze																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
18,10	19,10	17,90																																			
21,60	22,10	20,10																																			
19,20	20,20	19,10																																			
22,70	23,20	22,20																																			
01	für Drehflügelfenster/-tür aus Aluminium, Lager geschraubt,																																				
02	für Drehflügelfenster/-tür aus Aluminium, Lager geklemmt,																																				
03	für Kippflügelfenster aus Aluminium, Lager geschraubt,																																				
04	für Kippflügelfenster aus Aluminium, Lager geklemmt,																																				
606		Umschaltgetriebe für Drehflügelfenster/-tür aus Aluminium, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Flügelhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 1,2 m</td> <td>über 1,2 bis 1,8 m</td> <td>über 1,8 bis 2,4 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>47,80</td> <td>53,50</td> <td>59,80</td> </tr> <tr> <td>64,20</td> <td>68,60</td> <td>73,60</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Flügelhöhe			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	47,80	53,50	59,80	64,20	68,60	73,60														
			01	02	03																																
			Flügelhöhe																																		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m																																
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
47,80	53,50	59,80																																			
64,20	68,60	73,60																																			
01	Flügelbreite bis 1,3 m,																																				
02	Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,																																				
607		Umschaltgetriebe für Kippflügelfenster aus Aluminium, einschl. 2 Kippscheren, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Flügelhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 1,2 m</td> <td>über 1,2 bis 1,8 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>68,00</td> <td>69,80</td> </tr> <tr> <td>76,40</td> <td>78,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	Flügelhöhe		bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	EUR/St	EUR/St	68,00	69,80	76,40	78,00																					
			01	02																																	
			Flügelhöhe																																		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m																																	
EUR/St	EUR/St																																				
68,00	69,80																																				
76,40	78,00																																				
01	Flügelbreite bis 1,3 m,																																				
02	Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,																																				

T1	T2	Langtext	T3																	
608	01	Spreizgetriebe für Drehflügelfenster/-tür aus Aluminium, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Flügelhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 1,2 m</td> <td>über 1,2 bis 1,8 m</td> <td>über 1,8 bis 2,4 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>52,70</td> <td>57,70</td> <td>64,20</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Flügelhöhe			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	52,70	57,70	64,20
			01	02	03															
Flügelhöhe																				
bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m																		
EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
52,70	57,70	64,20																		
02	Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>65,30</td> <td>70,30</td> <td>76,40</td> </tr> </tbody> </table>			65,30	70,30	76,40													
		65,30	70,30	76,40																
609	01	Spreizgetriebe für Kippflügelfenster aus Aluminium, einschl. 2 Kippscheren, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Flügelhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 1,2 m</td> <td>über 1,2 bis 1,8 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>69,80</td> <td>71,90</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	Flügelhöhe		bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	EUR/St	EUR/St	69,80	71,90						
			01	02																
Flügelhöhe																				
bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m																			
EUR/St	EUR/St																			
69,80	71,90																			
02	Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>78,60</td> <td>80,80</td> </tr> </tbody> </table>		78,60	80,80															
		78,60	80,80																	
<p>9.2 - Drehkippsbeschläge</p>																				
620	01	Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Umschaltgetriebe, Flügel bis 90 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff/Steckgriff Zinkdruckguss farbbeschichtet. Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Flügelhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 1,2 m</td> <td>über 1,2 bis 1,8 m</td> <td>über 1,8 bis 2,4 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>156,00</td> <td>179,00</td> <td>201,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Flügelhöhe			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	156,00	179,00	201,00
			01	02	03															
Flügelhöhe																				
bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m																		
EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
156,00	179,00	201,00																		
02	Lager geschraubt, Flügelbreite bis 0,6 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>164,00</td> <td>187,00</td> <td>207,00</td> </tr> </tbody> </table>			164,00	187,00	207,00													
		164,00	187,00	207,00																
03	Lager geschraubt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>197,00</td> <td>219,00</td> <td>241,00</td> </tr> </tbody> </table>			197,00	219,00	241,00													
		197,00	219,00	241,00																
04	Lager geschraubt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>174,00</td> <td>195,00</td> <td>218,00</td> </tr> </tbody> </table>			174,00	195,00	218,00													
		174,00	195,00	218,00																
05	Lager geklemmt, Flügelbreite bis 0,6 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>181,00</td> <td>204,00</td> <td>227,00</td> </tr> </tbody> </table>			181,00	204,00	227,00													
		181,00	204,00	227,00																
06	Lager geklemmt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>215,00</td> <td>237,00</td> <td>259,00</td> </tr> </tbody> </table>			215,00	237,00	259,00													
		215,00	237,00	259,00																
06	Lager geklemmt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>215,00</td> <td>237,00</td> <td>259,00</td> </tr> </tbody> </table>			215,00	237,00	259,00													
		215,00	237,00	259,00																

T1	T2	Langtext	T3		
621		Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Einlassgetriebe, Flügel bis 90 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff, Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,	Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			151,00	174,00	195,00
			158,00	181,00	202,00
			191,00	215,00	235,00
			168,00	191,00	213,00
01	Lager geschraubt, Flügelbreite bis 0,6 m,	151,00	174,00	195,00	
02	Lager geschraubt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	158,00	181,00	202,00	
03	Lager geschraubt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	191,00	215,00	235,00	
04	Lager geklemmt, Flügelbreite bis 0,6 m,	168,00	191,00	213,00	
05	Lager geklemmt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	176,00	199,00	221,00	
06	Lager geklemmt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	209,00	232,00	253,00	
623		Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Umschaltgetriebe, Flügel bis 130 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff/Steckgriff Zinkdruckguss farbbeschichtet. Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,	Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			178,00	201,00	224,00
			184,00	207,00	228,00
			219,00	242,00	263,00
			197,00	219,00	241,00
01	Lager geschraubt, Flügelbreite bis 0,6 m,	178,00	201,00	224,00	
02	Lager geschraubt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	184,00	207,00	228,00	
03	Lager geschraubt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	219,00	242,00	263,00	
04	Lager geklemmt, Flügelbreite bis 0,6 m,	197,00	219,00	241,00	
05	Lager geklemmt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	202,00	225,00	245,00	
06	Lager geklemmt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	237,00	259,00	280,00	

T1	T2	Langtext	T3			
624		Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Einlassgetriebe, Flügel bis 130 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff, Dreh Sperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,	01 02 03			
			Flügelhöhe			
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01		Lager geschraubt, Flügelbreite bis 0,6 m,	174,00	195,00	216,00
	02		Lager geschraubt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	179,00	202,00	224,00
	03		Lager geschraubt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	215,00	237,00	259,00
		04	Lager geklemmt, Flügelbreite bis 0,6 m,	191,00	215,00	237,00
		05	Lager geklemmt, Flügelbreite über 0,6 bis 1,3 m,	197,00	219,00	241,00
		06	Lager geklemmt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	232,00	254,00	277,00
625		Mehrpreis für Eingriff-Kipp-vor-Drehbeschlag, für Aluminiumfenster/-tür,	01			
			EUR/St			
	01		ohne Angabe	16,30		
9.3 - Stulpflügelgetriebe						
631		Bedienungshebel des Stulpflügelgetriebes an Fenster/-tür aus Aluminium ersetzen,	01			
			EUR/St			
	01		Zinkdruckguss farbbeschichtet	20,10		
632		Schieber des Stulpflügelgetriebes an Fenster/-tür aus Aluminium ersetzen,	01			
			EUR/St			
	01		Stahl verzinkt	13,20		

T1	T2	Langtext	T3		
633		Stulpflügelgetriebe für Dreh-/Kipp-/ Drehkipplügel Fenster/-tür aus Aluminium,	01	02	03
			Flügelhöhe		
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,4 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	verdeckt, innenliegend, Bedienungshebel aus Zinkdruckguss farbbeschichtet, Flügelbreite bis 1,3 m,	52,60	57,00	61,70
	02	verdeckt, innenliegend, Bedienungshebel aus Zinkdruckguss farbbeschichtet, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	66,40	70,90	75,30
	03	verdeckt, aufgesetzt, Kniehebel aus Stahl verzinkt, Flügelbreite bis 1,3 m,	55,40	59,70	64,80
04	verdeckt, aufgesetzt, Kniehebel aus Stahl verzinkt, Flügelbreite über 1,3 bis 1,6 m,	70,30	79,20	84,20	
05	verdeckt, aufgesetzt, Schieber aus Stahl verzinkt, Flügelbreite bis 1,3 m,	46,20	50,60	55,30	

T1	T2	Langtext	T3			
		10 - Sonstige Beschläge für Fenster/Fenstertüren				
		10.1 - Fenstergriffe, Oliven, Griffgarnituren				
641		Standard-Fenstergriff aus Aluminium,	01		02	03
	01	ohne Angabe,	eloxiert		farbbeschichtet	
	02	abschließbar mit Druckzylinder, verschieden-/gleichschließend, mit zwei Schlüsseln,	natur silber	dunkelbronze		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			28,20	30,40	32,00	
			39,10	41,20	42,90	
642		Objekt-Fenstergriff, L-/U-Form,	01		02	
	01	ohne Angabe,	Aluminium		Stahl nichtrostend	
	02	abschließbar mit Druckzylinder, verschieden-/gleichschließend, mit zwei Schlüsseln,	EUR/St		EUR/St	
			46,80		95,20	
			91,60		140,00	
651		Fenstergriff (Olive), einschl. Rosette,	01	02	03	04
	01	ohne Angabe,	Aluminium			Kunststoff
	02	abschließbar, mit Druckzylinder, verschieden-/gleichschließend, mit zwei Schlüsseln,	eloxiert silber	eloxiert bronze	farb- beschichtet	mit Metallkern
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			27,70	28,80	30,40	25,50
			52,60	53,70	55,30	50,50
652		Griffgarnitur für Fenstertür, außen mit Sicherheitslangschild/-rosette, innen Standardrosette,	01	02	03	04
	01	vorgerichtet für Profilzylinder,	Aluminium			Kunststoff
			eloxiert silber	eloxiert bronze	farb- beschichtet	mit Metallkern
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			65,90	73,10	76,50	85,30
653		Bedienungshebel mit Riegelnocken für Schwingflügelbeschlag, einschl. Rosette,	01		02	
	01	ohne Angabe,	Aluminium eloxiert			
	02	vorgerichtet für Profilzylinder,	silber		dunkelbronze	
			EUR/St		EUR/St	
			35,50		37,20	
			55,80		57,50	

T1	T2	Langtext	T3			
		10.2 - Fehlbedienungs-, Drehsperre, Zuschlagsicherungen,				
661		Drehsperre als zusätzliche Sicherung, mit Schließzylinder, aufschraubbar, für Fenster/-tür	01			
			EUR/St			
			38,40			
	01	aus Holz-/Kunststoff, mit zwei Schlüsseln	38,40			
	02	aus Metall, mit zwei Schlüsseln	40,60			
662		Mehrschlüssel für Drehsperre-Schloss,	01			
			EUR/St			
			5,80			
	01	bei Bestellung mit dem Drehsperre-Schloss	5,80			
	02	bei nachträglicher Bestellung	28,20			
663		Türschnäpper für Fenstertür,	01			
			EUR/St			
			36,30			
	01	aus Holz-/Kunststoff/Metall	36,30			
664		Zuschlagsicherung/Öffnungsbegrenzung,	01			
			EUR/St			
			42,20			
	01	ohne Angabe	42,20			
		10.3 - Oberlichtöffner				
671		Gestänge des Oberlichtöffners ersetzen,	01	02		
			Durchmesser			
			min. 8 mm	min. 12 mm		
			EUR/m	EUR/m		
			31,60	38,60		
672		Gestängeabdeckprofil des Oberlichtöffners ersetzen,	01	02	03	
			eloxiert		farbbeschichtet	
			silber	dunkelbronze		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			17,90	20,20	22,20	
	01	Aluminium,				

T1	T2	Langtext	T3		
673	01	Oberlichtschnäpper, Stahl verzinkt	01		
			EUR/St		
			13,50		
674	01	Flachformoberlichtöffner für Kipp-/Schwingflügel, einwärts, mit Handhebel und einer Schere, Gestänge Stahl verzinkt, Länge bis 2 m, mit Abdeckprofil, Flügel bis 80 kg, Durchmesser min. 8 mm, sichtbare Teile aus Aluminium, Flügel über 80 kg, Durchmesser min. 12 mm, sichtbare Teile aus Aluminium,	01	02	03
			eloxiert		farbbeschichtet
			silber	dunkelbronze	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			138,00	151,00	149,00
253,00	272,00	269,00			
675	01	Mehrpreis für Gestänge-Mehrlänge für Flachformoberlichtöffner, einschl. Abdeckprofil, Flügel bis 80 kg, Durchmesser min. 8 mm, Aluminium, Flügel über 80 kg, Durchmesser min. 12 mm, Aluminium,	01	02	03
			eloxiert		farbbeschichtet
			silber	dunkelbronze	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			7,70	8,85	8,85
14,40	15,50	15,50			
676	01	Mehrpreis für Kurbel und Kurbelrohr mit Anschlussgetriebe für Flachformoberlichtöffner, fest/abnehmbar, Länge bis 3 m,	01	02	
			Flügel		
			bis 80 kg	über 80 kg	
			EUR/St	EUR/St	
			100,00	102,00	
677	01	Mehrpreis für weitere Schere für Flachformoberlichtöffner, zweite Schere, Flügelbreite über 2 bis 2,4 m, zweite und dritte Schere, Flügelbreite über 2,4 bis 3,6 m,	01	02	
			Flügel		
			bis 80 kg	über 80 kg	
			EUR/St	EUR/St	
			25,30	29,60	
47,10	56,20				
678	01	Mehrpreis für abschließbare Handhebelsicherung für Flachformoberlichtöffner, matt vernickelt, mit zwei Schlüsseln	01		
			EUR/St		
			83,00		

T1	T2	Langtext	T3	
679	01	Mehrpreis für Aushängesperre der Schere für Flachformoberlichtöffner ohne Angabe,	01 02	
			Flügel	
			bis 80 kg	über 80 kg
			EUR/St	EUR/St
			5,25	13,50
680	01	Mehrpreis für Zusatzverriegelung mit zusätzlicher Eckumlenkung für Flachformoberlichtöffner, ohne Angabe,	01 02	
			Flügel	
			bis 80 kg	über 80 kg
			EUR/St	EUR/St
			27,30	36,90
681	01	Mehrpreis für biegbare Eckumlenkung für Flachformoberlichtöffner an Schrägfenster, Flügel bis 80 kg	01	
			EUR/St	
			33,20	
682	01	Mehrpreis für flexibles Gestänge für Flachformoberlichtöffner an Rund-/Flachbogenflügel, Zuglänge bis 1,25 m, Flügel bis 80 kg	01	
			EUR/St	
			68,10	
683	01	Mehrpreis für mittige Betätigung für Flachformoberlichtöffner an 2-flügeligem Fenster, ohne Angabe,	01 02	
			Flügel	
			bis 80 kg	über 80 kg
			EUR/St	EUR/St
			32,10	37,10
691	01	10.4 - Scheren Fang-/Putzschere an Kippflügelfenster, ersetzen, Stahl verzinkt, Scherenführung aus Aluminium,	01 02	
			Größe	
			bis 500 mm	über 500 bis 1200 mm
			EUR/St	EUR/St
			20,70	23,00

T1	T2	Langtext	T3				
692	01	Falz-/Zweitschere an Kippflügelfenster/ Rundbogen-Kippflügelfenster, einschl. Stulp ersetzen, verdeckt liegend,	01		02		
			Stahl				
			verzinkt		chromatiert		
			EUR/St		EUR/St		
			37,60		40,90		
693	01	Fang-/Putzschere für Kippflügelfenster, Stahl verzinkt, Scherenführung aus Aluminium,	01		02		
			Größe				
			bis 500 mm		über 500 bis 1200 mm		
			EUR/St		EUR/St		
			19,10		21,40		
694	01	Falzschere für Kippflügelfenster, verdeckt liegend,	01		02		
			Stahl				
			verzinkt		chromatiert		
			EUR/St		EUR/St		
			18,80		22,00		
695	01 02	Zweitschere mit Kippflügelstulp, für Kippflügelfenster, für Rundbogen-Kippflügelfenster,	01		02		
			Stahl				
			verzinkt		chromatiert		
			EUR/St		EUR/St		
			23,20		26,50		
31,50		34,80					
10.5 - Wetterschutzschienen, Bodenschwellen							
701	01 02	Wetterschutzschiene für Fenster aus Holz, einschl. seitliche Anschlüsse, in vorhandener Nut befestigen, Aluminium-Strangpressprofil, mit Schrauben befestigen, Aluminium-Strangpressprofil,	01	02	03	04	
			eloxiert				kunststoff- beschichtet
			natur	bronze	dunkel bronze		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			11,60	12,20	12,70	12,70	
12,20	12,70	13,20	13,20				

T1	T2	Langtext	T3					
702		Wetterschutzschiene mit Stockabdeckung für Fenster aus Holz, einschl. seitliche Anschlüsse,	01		02	03	04	
			eloxiert			kunststoffbeschichtet		
			natur	bronze	dunkel bronze			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			15,50	16,10	16,60	16,60		
			16,10	16,60	17,10	17,10		
703		Bodenschwelle mit Stockabdeckung für Fenstertür aus Holz, einschl. seitlicher Anschlüsse,	01		02	03	04	
			eloxiert			kunststoffbeschichtet		
			natur	bronze	dunkel bronze			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			22,70	23,20	23,80	23,80		
			23,80	24,30	24,80	24,80		
10.6 - Fensterladenbeschläge								
721		Fensterladenband,	01		02	03	04	
			Winkelband			Mittelband	Kreuzband	Langband
			EUR/St			EUR/St	EUR/St	EUR/St
			24,80			20,50	21,60	23,70
			23,80			19,40	20,50	22,60
			01			02	03	
722		Fensterladenkloben,	01		02	03		
			Dübelbefestigung			Mauerankerbefestigung	Blendrahmenbefestigung	
			EUR/St			EUR/St	EUR/St	
			29,90			34,90	27,10	
			31,00			38,20	28,20	
			02					

T1	T2	Langtext	T3				
723		Fensterladenhalter,	01		02		
			Dübelbefestigung		Mauerankerbefestigung		
			EUR/St		EUR/St		
			01	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet,	30,40	34,90	
			02	Stahl chromatiert,	29,30	32,80	
724		Fensterladenüberwurf,	01				
			EUR/St				
			01	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	23,10		
			02	Stahl chromatiert	22,00		
725		Fensterladenstangenverschluss mit 2-Punkt-Verriegelung,	01				
			EUR/St				
			01	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	58,40		
			02	Stahl chromatiert	56,20		
726		Fensterladenscharnier für mehrflüglige Läden,	01				
			EUR/St				
			01	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	27,80		
			02	Stahl chromatiert	26,70		
727		Fensterladenkupplung,	01				
			EUR/St				
			01	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	19,90		
			02	Stahl chromatiert	18,80		
728		Fensterladen-Innenöffner,	01	02	03		
			Dübel- befestigung	Maueranker- befestigung	Blendrahmen- befestigung		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet,	125,00	127,00	88,00
			02	Stahl chromatiert,	125,00	127,00	88,00

T1	T2	Langtext	T3	
729	01	Mehrpreis für Betätigungskurbel für Fensterladen-Innenöffner, Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	01	
			EUR/St	
			27,70	
			25,50	
730	02	Fensterladen-Sturmhaken mit 2 Ringschrauben, Stahl verzinkt, gerade Form, gekröpfte Form,	01	
			02	
			Länge	
			bis 150 mm	über 150 bis 250 mm
			EUR/St	EUR/St
			5,95	6,75
			6,50	7,25

T1	T2	Langtext	T3																	
		11 - Öffnungsantriebe Fenster/Türen																		
750		Elektrokettantrieb für Fenster, Gehäuse aus Aluminium, aufliegend montiert,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">AC</td> </tr> <tr> <td>24 V</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>309,00</td> <td>331,00</td> </tr> <tr> <td>353,00</td> <td>369,00</td> </tr> <tr> <td>429,00</td> <td>445,00</td> </tr> <tr> <td>483,00</td> <td>499,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	AC		24 V	230 V	EUR/St	EUR/St	309,00	331,00	353,00	369,00	429,00	445,00	483,00	499,00
01	02																			
AC																				
24 V	230 V																			
EUR/St	EUR/St																			
309,00	331,00																			
353,00	369,00																			
429,00	445,00																			
483,00	499,00																			
	01	Hublänge bis 200 mm,																		
	02	Hublänge von 200 bis 300 mm,																		
	03	Hublänge von 300 bis 400 mm,																		
	04	Hublänge von 400 bis 500 mm,																		
751		Drehflügelantrieb für einflügelige Tür, mit einstellbarer Offenhaltezeit, mit Gleitschiene, Öffnungsbegrenzer, Montageplatte, Flügelbreite 650 - 1100 mm, Flügelgewicht bis 125 kg, Schließkraft DIN EN 1154 EN 2 - 5, 230 V AC, Montage Bandseite,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>silber eloxiert</td> <td>farbbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>1256,00</td> <td>1289,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	silber eloxiert	farbbeschichtet	EUR/St	EUR/St	1256,00	1289,00								
01	02																			
silber eloxiert	farbbeschichtet																			
EUR/St	EUR/St																			
1256,00	1289,00																			
	01	ohne Angabe																		
752		Drehflügelantrieb für einflügelige Feuer-/Rauchschutztür DIN EN 14637, mit einstellbarer Offenhaltezeit, elektrische Freilauffunktion, Rauchschaltzentrale, mit Gleitschiene, Öffnungsbegrenzer, Montageplatte, Flügelbreite 750 - 1400 mm, Flügelgewicht bis 230 kg, Schließkraft DIN EN 1154 EN 3 - 6, Feststellvorrichtung DIN EN 1155, 230 V AC, Montage Bandseite,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>silber eloxiert</td> <td>farbbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>1484,00</td> <td>1517,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	silber eloxiert	farbbeschichtet	EUR/St	EUR/St	1484,00	1517,00								
01	02																			
silber eloxiert	farbbeschichtet																			
EUR/St	EUR/St																			
1484,00	1517,00																			
	01	ohne Angabe																		

T1	T2	Langtext	T3
		12 - Möbelbeschläge	
801		Einbohrband aus Stahl nichtrostend, 2-teilig,	01
	01	ohne Angabe	EUR/St 8,80
805		Stangenscharnier, aus Stahl, chromatiert/vermessingt/vernickelt, Lappendicke 0,7 mm, gerollt, gelocht, bohrversenkt, geschraubt,	01 02 03 04 Länge
	01	Breite 20 mm,	600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
	02	Breite 25 mm,	20,00 29,80 39,80 49,70
	03	Breite 32 mm,	19,70 29,60 39,60 49,50
			19,50 29,40 39,40 49,30
806		Stangenscharnier, aus Stahl, nichtrostend, Lappendicke 0,8 mm, gerollt, gelocht, bohrversenkt, geschraubt,	01 02 03 04 Länge
	01	Breite 32 mm,	600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
			28,20 41,80 55,70 69,50
811		Möbelgriff DIN 68856-7 als Knopfgriff, aufliegend,	01
	01	aus Kunststoff	EUR/St 4,55
	02	aus Holz	5,20
	03	aus Zinkdruckguss	7,15
	04	aus Stahl nichtrostend	8,55
	05	aus Messing	17,90
812		Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, aufliegend,	01
	01	aus Kunststoff	EUR/St 5,10
	02	aus Holz	5,75
	03	aus Zinkdruckguss	7,70
	04	aus Stahl nichtrostend	9,10
	05	aus Messing	18,40

T1	T2	Langtext	T3																				
813		Bügelgriff,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Länge</td> </tr> <tr> <td>140 mm</td> <td>160 mm</td> <td>180 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>25,40</td> <td>28,40</td> <td>33,30</td> </tr> <tr> <td>30,10</td> <td>36,20</td> <td>42,20</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Länge			140 mm	160 mm	180 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	25,40	28,40	33,30	30,10	36,20	42,20
	01	02	03																				
	Länge																						
	140 mm	160 mm	180 mm																				
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																				
25,40	28,40	33,30																					
30,10	36,20	42,20																					
01	silber-/messingfarbig eloxiert																						
02	silberfarbig eloxiert																						
821		Bodenträgerhülse DIN 68856-6, aus Stahl,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/St	0,43	1,50														
	01																						
	EUR/St																						
0,43																							
1,50																							
01	ohne Angabe																						
02	mit Bohrung																						
822		Bodenträgerschiene DIN 68856-6, aus Stahl, ersetzen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Länge</td> </tr> <tr> <td>bis 1,5 m</td> <td>über 1,5 bis 3 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>12,80</td> <td>17,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	Länge		bis 1,5 m	über 1,5 bis 3 m	EUR/St	EUR/St	12,80	17,00								
	01	02																					
	Länge																						
	bis 1,5 m	über 1,5 bis 3 m																					
	EUR/St	EUR/St																					
12,80	17,00																						
01	einschl. Bodenträger zum Einhängen,																						
831		Verschlussmechanismus DIN SPEC 1134, schwere Ausführung, mit Drehknopf, Gehäuse aus Stahl, mit Zylinderschloss mit Stiftzuhaltungen, Stulp vernickelt, einschl. Schließblech, ersetzen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>32,90</td> </tr> <tr> <td>29,20</td> </tr> <tr> <td>25,70</td> </tr> <tr> <td>36,20</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/St	32,90	29,20	25,70	36,20												
	01																						
	EUR/St																						
	32,90																						
	29,20																						
25,70																							
36,20																							
01	Aufschraubverschluss																						
02	Einlassschloss																						
03	Einsteckschloss																						
04	Plättchenzylinder																						
832		Magnetverschluss DIN 68856-4, eckig, Gehäuse und Gegenstück, geschraubt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>9,40</td> </tr> <tr> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>20,40</td> </tr> <tr> <td>28,60</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/St	9,40	10,80	20,40	28,60												
	01																						
	EUR/St																						
	9,40																						
	10,80																						
20,40																							
28,60																							
01	Kunststoff, Haltekraft 2 bis 3 kg																						
02	Kunststoff, Haltekraft 4 bis 5 kg																						
03	Zinkdruckguss vernickelt, Haltekraft 4 kg																						
04	Zinkdruckguss vernickelt, Haltekraft 6 kg																						

Alphabetisches Sachverzeichnis

3

3D-verstellbare Bänder

- Aushängesicherung LB/657, T1/158, Seite 24
- Stiftsicherung LB/657, T1/158, Seite 24
- Türen LB/657, T1/156, Seite 23
- Zierkopfbänder LB/657, T1/157, Seite 23

A

Abdeckklappe Türgucker (Spion) LB/657, T1/454, Seite 53

Abdeckrosette Türgucker (Spion) LB/657, T1/452, Seite 52

Abschlusstürdrückergarnitur

- Feuerschutzausführung LB/657, T1/372, Seite 46
- mit Lang-/Kurzschild LB/657, T1/371, Seite 46
- mit Rosette LB/657, T1/371, Seite 46

Abschluss-Türdrückergarnitur ausbauen LB/657, T1/043, Seite 12

Anschweißbänder

- ausbauen an Fenster/-türen LB/657, T1/092, Seite 17
- ausbauen an Türen/Tore LB/657, T1/019, Seite 9

Anschweißbänder 2-teilig Türen/Tore LB/657, T1/224, Seite 31

Anschweißbänder 3-teilig für Türen/Tore LB/657, T1/225, Seite 31

Aufschraubbänder (Q-Aufsatzbänder) Türen LB/657, T1/159, Seite 24

Ausbauen

- Abschlusstürdrückergarnituren LB/657, T1/043, Seite 12
- Anschweißbänder an Fenster/-türen LB/657, T1/092, Seite 17
- Anschweißbänder an Türen/Tore LB/657, T1/019, Seite 9
- Bänder an Holztüren LB/657, T1/011, Seite 8
- Bodenschwellen LB/657, T1/110, Seite 20
- Bodentürschließer LB/657, T1/066, Seite 15
- Dreh-/Eck-/Mittelbänder LB/657, T1/094, Seite 18
- Drehflügelband LB/657, T1/073, Seite 15
- Drehkippschlag an Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/099, Seite 19
- Drehkippschlag an Fenster/-türen LB/657, T1/079, Seite 16
- Einbohrbänder an Fenster/-türen LB/657, T1/071, Seite 15
- Einlasstreibriegel LB/657, T1/053, Seite 13
- Einreiberschlosschen LB/657, T1/076, Seite 16
- Einsteckgetriebe an Fenster/-türen LB/657, T1/075, Seite 16
- Einsteck-Pendeltürschloss LB/657, T1/028, Seite 10
- Einsteck-Schiebetürschloss LB/657, T1/029, Seite 10
- Einsteckschloss LB/657, T1/021, Seite 9
- Fenstergriff LB/657, T1/103, Seite 19
- Fensterladenbänder LB/657, T1/109, Seite 20
- Fensterladenhalter LB/657, T1/112, Seite 21
- Fensterladinnenöffner LB/657, T1/117, Seite 21
- Fensterladenkloben LB/657, T1/111, Seite 21
- Fensterladenkupplungen LB/657, T1/116, Seite 21
- Fensterladenscharniere LB/657, T1/115, Seite 21
- Fensterladenstangenverschlüsse LB/657, T1/114, Seite 21
- Fensterladensturmhaken LB/657, T1/118, Seite 22
- Fensterladenüberwürfe LB/657, T1/113, Seite 21
- Fenstertürgriffgarnituren LB/657, T1/104, Seite 20
- Haken für Gehänge (Kloben) LB/657, T1/012, Seite 8
- Kantenge triebe LB/657, T1/074, Seite 15
- Kastenschloss LB/657, T1/030, Seite 10
- Kastenschloss-Türdrückergarnitur LB/657, T1/045, Seite 12
- Kastenzusatzschloss LB/657, T1/031, Seite 11
- K-Bänder an Fenster/-türen LB/657, T1/072, Seite 15
- K-Bänder an Türen LB/657, T1/016, Seite 8

- Kippflügelband LB/657, T1/073, Seite 15
- Klappringmuscheln LB/657, T1/047, Seite 12
- Klappringschilder LB/657, T1/048, Seite 12
- Konstruktionsband LB/657, T1/091, Seite 17
- Konstruktionsband an Stahltür/-tor LB/657, T1/017, Seite 8
- Ladenbänder (Langbänder) an Holztüren LB/657, T1/013, Seite 8
- Lüftungsgitter LB/657, T1/059, Seite 14
- Obentürschließer LB/657, T1/064, Seite 14
- Obenverriegelungen der Panikschlösser LB/657, T1/023, Seite 9
- Oberlichtöffner LB/657, T1/107, Seite 20
- Oberlichtschnäpper LB/657, T1/106, Seite 20
- Objekt-Türdrückergarnitur LB/657, T1/042, Seite 11
- Panik-Dreifallenschloss LB/657, T1/024, Seite 9
- Panik-Einfallen-/Riegelschloss LB/657, T1/022, Seite 9
- Panikstangengriff LB/657, T1/026, Seite 10
- Panik-Treibriegelschloss LB/657, T1/025, Seite 10
- Pendeltürschloss LB/657, T1/028, Seite 10
- Profilzylinder LB/657, T1/035, Seite 11
- Rohrrahmen-Drückergarnitur LB/657, T1/046, Seite 12
- Rohrrahmenschloss LB/657, T1/032, Seite 11
- Scharniere LB/657, T1/091, Seite 17
- Schiebekippbeschlag LB/657, T1/082, Seite 17
- Schiebetürmuscheln LB/657, T1/049, Seite 12
- Schiebetürschloss LB/657, T1/029, Seite 10
- Schließblech LB/657, T1/033, Seite 11
- Schließfolgeregler LB/657, T1/065, Seite 14
- Schlossriegel LB/657, T1/052, Seite 13
- Schutzbeschlag LB/657, T1/044, Seite 12
- Schwingflügel LB/657, T1/105, Seite 20
- Schwingflügelbeschlag LB/657, T1/081, Seite 17
- Sicherheitsschließblech LB/657, T1/034, Seite 11
- Sicherheitstürverschluss LB/657, T1/027, Seite 10
- Spreizgetriebe an Alu-Drehfenster/-türen LB/657, T1/097, Seite 18
- Spreizgetriebe an Alu-Kippfenster LB/657, T1/098, Seite 18
- Standardtürdrückergarnitur LB/657, T1/041, Seite 11
- Stulpflügelgetriebe an Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/100, Seite 16
- Stulpflügelgetriebe an Fenster/-türen LB/657, T1/080, Seite 16
- Tortreibriegel, aufliegend LB/657, T1/054, Seite 13
- Tortreibriegel, eingelassen LB/657, T1/055, Seite 13
- Treibriegel LB/657, T1/093, Seite 17
- Türbodendichtung LB/657, T1/056, Seite 13
- Türfalzdichtung LB/657, T1/057, Seite 13
- Türfeststeller LB/657, T1/062, Seite 14
- Türgriffe LB/657, T1/051, Seite 13
- Türgucker (Spione) LB/657, T1/058, Seite 14
- Türriegel LB/657, T1/052, Seite 13
- Türschiene LB/657, T1/067, Seite 15
- Türschnäpper LB/657, T1/102, Seite 19
- Türschonschild LB/657, T1/060, Seite 14
- Türsockelschonschild LB/657, T1/061, Seite 14
- Überfallen (Überwürfe) LB/657, T1/015, Seite 8
- Umschaltgetriebe an Alu-Drehfenster/-türen LB/657, T1/095, Seite 18
- Umschaltgetriebe an Alu-Kippfenster LB/657, T1/096, Seite 18
- Verbundfensterband LB/657, T1/077, Seite 16
- Verbundfensterkupplung LB/657, T1/078, Seite 16
- Verstellbare Bänder an Aluminium-/Stahltür LB/657, T1/018, Seite 9
- Wetterschutzschienen LB/657, T1/108, Seite 20

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Winkelbänder LB/657, T1/014, Seite 8
- Zapfenbänder LB/657, T1/068, Seite 15

B

Badgarnitur Standardtürdrückergarnitur LB/657, T1/352, Seite 44

Badgarnituren Objektürdrückergarnituren LB/657, T1/363, Seite 45

Bänder ausbauen an Türen LB/657, T1/011, Seite 8

Bandrollen Fenster/-türen aus Stahl LB/657, T1/602, Seite 70

Bodenschwellen

- ausbauen LB/657, T1/109, Seite 20
- mit Stockabdeckung für Türen LB/657, T1/703, Seite 81

Bodenträgerhülse LB/657, T1/821, Seite 86

Bodenträgerschiene LB/657, T1/822, Seite 86

Bodentürschließer

- Abdeckkappen für Türschiene LB/657, T1/519, Seite 60
- Abdeckkappen für Zapfenbänder LB/657, T1/520, Seite 60
- ausbauen LB/657, T1/066, Seite 15
- ausbauen der Türschiene LB/657, T1/067, Seite 15
- ausbauen der Zapfenbänder LB/657, T1/068, Seite 15
- für 2-flügl. Feuer-/Rauchschutztüren LB/657, T1/515, Seite 59
- für Anschlag-/Pendeltüren LB/657, T1/513, Seite 59
- für Anschlagtüren LB/657, T1/512, Seite 58
- für Feuer-/Rauchschutztüren LB/657, T1/514, Seite 59
- gangbar machen LB/657, T1/511, Seite 58
- Nassraumausführung LB/657, T1/516, Seite 59
- Türschiene (Türhebel) LB/657, T1/517, Seite 59
- Zapfenbänder LB/657, T1/518, Seite 60

Bügelgriff Leichtmetall-Guss LB/657, T1/813, Seite 86

D

Dreh-/Eck-/Mittelbänder

- Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/605, Seite 71
- ausbauen LB/657, T1/094, Seite 18

Drehflügelantrieb

- ausbauen LB/657, T1/122, Seite 22
- Feuer-/Rauchschutztür LB/657, T1/751, Seite 84
- Feuer-/Rauchschutztür LB/657, T1/752, Seite 84

Drehflügelband

- ausbauen LB/657, T1/073, Seite 15
- Fenster/-türen LB/657, T1/557, Seite 63

Drehkippbeschlag

- abschließbares Drehkippgetriebe LB/657, T1/577, Seite 67
- Alu-Fenster/-türen, Einlassgetriebe LB/657, T1/621, Seite 73
- Alu-Fenster/-türen, Einlassgetriebe, 130 kg LB/657, T1/624, Seite 74
- Alu-Fenster/-türen, Umschaltgetriebe LB/657, T1/620, Seite 72
- Alu-Fenster/-türen, Umschaltgetriebe, 130 kg LB/657, T1/623, Seite 73
- ausbauen an Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/099, Seite 19
- ausbauen an Fenster/-türen LB/657, T1/079, Seite 16
- Bogenfenster LB/657, T1/575, Seite 66
- Fenster LB/657, T1/571, Seite 65
- Schrägfenster LB/657, T1/576, Seite 67
- Sicherheitsbeschlag LB/657, T1/573, Seite 66

Drehsperre

- ausbauen LB/657, T1/101, Seite 19
- Fenster/-türen LB/657, T1/661, Seite 77

E

Einbau-Treibriegel für Fenster/-türen LB/657, T1/604, Seite 71

Einbohrband

- LB/657, T1/801, Seite 85
- ausbauen LB/657, T1/131, Seite 22
- Fenster, Kippflügel LB/657, T1/552, Seite 62
- Fenster/-türen, Drehflügel LB/657, T1/551, Seite 62

Einbohrbänder

- ausbauen an Fenster/-türen LB/657, T1/071, Seite 15
- Aushängesicherung LB/657, T1/153, Seite 23
- Stiftsicherung LB/657, T1/153, Seite 23
- Türen LB/657, T1/151, Seite 23
- Zierkopfbänder, Türen LB/657, T1/152, Seite 23

Eingriff-Kipp-vor-Drehbeschlag Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/625, Seite 74

Einlasstreibriegel

- ausbauen LB/657, T1/053, Seite 13
- Türen LB/657, T1/434, Seite 51
- Türen, abschließbar LB/657, T1/435, Seite 51

Einreiberschlüsschen

- ausbauen LB/657, T1/076, Seite 16
- Fenster LB/657, T1/563, Seite 64

Einsteckgetriebe

- ausbauen an Fenster/-türen LB/657, T1/075, Seite 16
- Fenster/-türen LB/657, T1/562, Seite 64

Einsteck-Pendeltürschloss

- ausbauen LB/657, T1/028, Seite 10
- Türen LB/657, T1/271, Seite 40

Einsteck-Schiebetürschloss

- 1-flügelige Türen LB/657, T1/281, Seite 40
- 2-flügelige Türen LB/657, T1/282, Seite 40
- ausbauen LB/657, T1/029, Seite 10
- Fräsungen LB/657, T1/283, Seite 40

Einsteckschloss

- ausbauen LB/657, T1/021, Seite 9
- Falle und Riegel LB/657, T1/238, Seite 34
- Feuerschutzausführung LB/657, T1/235, Seite 33
- Innentüren, 1-tourig, LB/657, T1/230, Seite 32
- Innentüren, 2-tourig, LB/657, T1/231, Seite 32
- Klasse 1 LB/657, T1/230, Seite 32
- Klasse 2 LB/657, T1/231, Seite 32
- Klasse 3 LB/657, T1/232, Seite 32
- Klasse 4 LB/657, T1/233, Seite 33
- Klasse 5 LB/657, T1/234, Seite 33
- Kurbelfalle LB/657, T1/236, Seite 33
- Lochbohrung LB/657, T1/237, Seite 33
- Sicherheitsschließblech LB/657, T1/240, Seite 34
- Stulp und Schließblech LB/657, T1/239, Seite 34

Elektrokettantrieb

- LB/657, T1/750, Seite 84
- ausbauen LB/657, T1/121, Seite 22

F

Fensterband

- Bandrollen LB/657, T1/602, Seite 70
- Konstruktionsband LB/657, T1/601, Seite 69
- Profilrollen LB/657, T1/602, Seite 70

Fenstergriff ausbauen LB/657, T1/103, Seite 19

Fenstergriff (Olive) Rosetten LB/657, T1/651, Seite 76

Alphabetisches Sachverzeichnis

Fensterladenbänder

- LB/657, T1/721, Seite 81
- ausbauen LB/657, T1/110, Seite 20

Fensterladenhalter

- LB/657, T1/723, Seite 82
- ausbauen LB/657, T1/112, Seite 21

Fensterladeninnenöffner

- LB/657, T1/728, Seite 82
- ausbauen LB/657, T1/117, Seite 21
- Betätigungskurbel LB/657, T1/729, Seite 83

Fensterladenkloben

- LB/657, T1/722, Seite 81
- ausbauen LB/657, T1/111, Seite 21

Fensterladenkupplungen

- LB/657, T1/727, Seite 82
- ausbauen LB/657, T1/116, Seite 21

Fensterladenscharniere

- LB/657, T1/726, Seite 82
- ausbauen LB/657, T1/115, Seite 21

Fensterladenstangenverschlüsse

- LB/657, T1/725, Seite 82
- ausbauen LB/657, T1/114, Seite 21

Fensterladensturmhaken

- LB/657, T1/730, Seite 83
- ausbauen LB/657, T1/118, Seite 22

Fensterladenüberwürfe

- LB/657, T1/724, Seite 82
- ausbauen LB/657, T1/113, Seite 21

Fenstertürgriffgarnituren

- ausbauen LB/657, T1/104, Seite 20
- mit Schildern, Rosetten LB/657, T1/652, Seite 76

Feuerschutzausführung Objektürdrückergarnitur LB/657, T1/364, Seite 45

Fingerschutz

- Nebenschließkante, gefälzte Innentüren LB/657, T1/532, Seite 60
- Nebenschließkante, Innentüren LB/657, T1/531, Seite 60

H

Haken für Gehänge (Kloben)

- ausbauen LB/657, T1/012, Seite 8
- Türen LB/657, T1/191, Seite 28

Holz-Norm-Zimmertürbänder

- andere Oberflächen LB/657, T1/177, Seite 27
- Aushängesicherung LB/657, T1/176, Seite 27
- Stiftsicherung LB/657, T1/176, Seite 27

Holz-Norm-Zimmertürbänder mit Holzarge

- Einbohrbänder LB/657, T1/171, Seite 26
- Lappen-Einbohrbänder LB/657, T1/172, Seite 26

Holz-Norm-Zimmertürbänder mit Metallarge

- Einbohr-Lappenbänder LB/657, T1/173, Seite 26
- Lappenbänder LB/657, T1/174, Seite 27

Holz-Norm-Zimmertürbänder Zierkopfbänder LB/657, T1/175, Seite 27

K

Kantengetriebe

- ausbauen LB/657, T1/074, Seite 15
- Fenster/-türen LB/657, T1/559, Seite 64
- Getriebeanschluss als Eckgelenk LB/657, T1/561, Seite 64

Kastenschloss

- ausbauen LB/657, T1/030, Seite 10
- Türen LB/657, T1/291, Seite 41
- Zusatzschloss mit Sperrbügel LB/657, T1/292, Seite 41

Kastenschloss-Türdrückergarnitur

- LB/657, T1/391, Seite 48
- ausbauen LB/657, T1/045, Seite 12

Kastenzusatzschloss ausbauen LB/657, T1/031, Seite 11

K-Band

- für Drehflügel Fenster, als Aufschraubband LB/657, T1/553, Seite 62
- für Drehflügel Fenster, als Einbohrband LB/657, T1/554, Seite 63
- für Kippflügel Fenster, als Aufschraubband LB/657, T1/555, Seite 63
- für Kippflügel Fenster, als Einbohrband LB/657, T1/556, Seite 63

K-Bänder

- ausbauen an Fenster/-türen LB/657, T1/072, Seite 15
- ausbauen an Türen LB/657, T1/016, Seite 8
- Aushängesicherung LB/657, T1/213, Seite 29
- Stiftsicherung LB/657, T1/213, Seite 29
- Türen LB/657, T1/211, Seite 29

Kippflügelband

- ausbauen LB/657, T1/073, Seite 15
- Fenster LB/657, T1/558, Seite 63

Kipp-vor-Drehbeschlag Fenster LB/657, T1/572, Seite 65

Klappringmuscheln

- Aluminium LB/657, T1/412, Seite 49
- ausbauen LB/657, T1/047, Seite 12
- Stahl LB/657, T1/413, Seite 49

Klappingschilder ausbauen LB/657, T1/048, Seite 12

Konstruktionsband

- ausbauen LB/657, T1/091, Seite 17
- ausbauen an Türen/Tore LB/657, T1/017, Seite 8
- Fenster/-türen aus Stahl LB/657, T1/601, Seite 69
- Stahltore LB/657, T1/222, Seite 30
- Stahltüren LB/657, T1/221, Seite 30

L

Ladenbänder (Langbänder)

- ausbauen an Türen LB/657, T1/013, Seite 8
- Türen LB/657, T1/201, Seite 28

Lüftungsgitter

- ausbauen LB/657, T1/059, Seite 14
- Türen LB/657, T1/461, Seite 53

Lüftungsgitter mit Schieber LB/657, T1/462, Seite 53

M

Magnetverschluss

- LB/657, T1/832, Seite 86
- ausbauen LB/657, T1/135, Seite 22

Mehrschlüssel

- Buntbartschloss LB/657, T1/341, Seite 43
- Dreh Sperre LB/657, T1/662, Seite 77
- Profilzylinder LB/657, T1/342, Seite 43

Möbelgriff

- ausbauen LB/657, T1/133, Seite 22
- Bügelgriff LB/657, T1/812, Seite 85
- Knopfgriff LB/657, T1/811, Seite 85

Muschelgriff mit Drücker Türen LB/657, T1/411, Seite 49

Alphabetisches Sachverzeichnis

O

Obentürschließer

- ausbauen LB/657, T1/064, Seite 14
- einstellen LB/657, T1/491, Seite 56
- Feststellgestänge LB/657, T1/493, Seite 56
- Gleitschiene LB/657, T1/494, Seite 57
- Gleitschiene, Feuer-/Rauchschutz LB/657, T1/499, Seite 58
- mit Gestänge, Feuer-/Rauchschutz LB/657, T1/497, Seite 57
- mit Gestänge, Feuer-/Rauchschutz, 2-flügl. LB/657, T1/498, Seite 57
- mit Gleitschiene und Feststellung LB/657, T1/495, Seite 57
- mit Gleitschiene, Feuer-/Rauchschutz, 2-flügl. LB/657, T1/501, Seite 58
- Montageplatte LB/657, T1/496, Seite 57
- Normalgestänge LB/657, T1/492, Seite 56

Oberlichtöffner

- Abschließbarer Handhebel LB/657, T1/678, Seite 78
- ausbauen LB/657, T1/107, Seite 20
- Aushängesperre der Scheren LB/657, T1/679, Seite 79
- Biegbare Eckmolenkungen LB/657, T1/681, Seite 79
- Fenster/-türen LB/657, T1/674, Seite 78
- Flexibles Gestänge LB/657, T1/682, Seite 79
- Gestänge ersetzen LB/657, T1/671, Seite 77
- Gestängeabdeckprofile ersetzen LB/657, T1/672, Seite 77
- Gestängemehrlängen LB/657, T1/675, Seite 78
- Kurbeln, Kurbelrohr, Anschlussgetriebe LB/657, T1/676, Seite 78
- Mittige Betätigung LB/657, T1/683, Seite 79
- Zusatzscheren LB/657, T1/677, Seite 78
- Zusatzverriegelungen LB/657, T1/680, Seite 79

Oberlichtschnäpper

- ausbauen LB/657, T1/106, Seite 20
- Fenster/-türen LB/657, T1/673, Seite 78

Objektfenstergriff

- Aluminium LB/657, T1/642, Seite 76
- Stahl nichtrostend LB/657, T1/642, Seite 76

Objektürbänder

- andere Oberflächen LB/657, T1/166, Seite 25
- Aushängesicherung LB/657, T1/164, Seite 25
- Holztüren mit Holzzarge LB/657, T1/161, Seite 24
- Holztüren mit Metallzarge LB/657, T1/162, Seite 25
- Stiftsicherung LB/657, T1/164, Seite 25
- Türbandstabilisierungen LB/657, T1/165, Seite 25
- Zierkopfbänder LB/657, T1/163, Seite 25

Objektürdrückergarnitur

- Badgarnitur LB/657, T1/363, Seite 45
 - Feuerschutzausführung LB/657, T1/364, Seite 45
 - mit Drückerrosette LB/657, T1/362, Seite 45
 - mit Lang-/Kurzschilder LB/657, T1/361, Seite 45
- Objekt-Türdrückergarnitur** ausbauen LB/657, T1/042, Seite 11

P

Panik-Dreifallenschloss

- ausbauen LB/657, T1/024, Seite 9
- Gangflügel, Rohrrahmen LB/657, T1/250, Seite 37

Panik-Einfallen-/Riegelschloss ausbauen LB/657, T1/022, Seite 9

Panik-Einfallenschloss

- Gangflügel LB/657, T1/241, Seite 34
- Gangflügel LB/657, T1/243, Seite 35
- Gangflügel LB/657, T1/244, Seite 35

- Gangflügel, Rohrrahmen LB/657, T1/247, Seite 36
 - Oberverriegelung LB/657, T1/242, Seite 35
 - Oberverriegelung Rohrrahmen LB/657, T1/248, Seite 36
- Panik-Riegelschloss** Gangflügel, Rohrrahmen LB/657, T1/249, Seite 36

Panik-Schloss

- Fluchttürfunktion einwärts LB/657, T1/253, Seite 38
- Oberverriegelungen ausbauen LB/657, T1/023, Seite 9

Panikstangengriff

- ausbauen LB/657, T1/026, Seite 10
- für Holz-/Stahltür LB/657, T1/254, Seite 38
- für Rohrrahmentür LB/657, T1/255, Seite 38

Panik-Treibriegelschloss

- ausbauen LB/657, T1/025, Seite 10
- mit automatischer Verriegelung LB/657, T1/251, Seite 37
- mit manueller Verriegelung LB/657, T1/252, Seite 37
- Standflügel, automatische Verriegelung LB/657, T1/245, Seite 35
- Standflügel, manuelle Verriegelung LB/657, T1/246, Seite 36

Pendeltürbänder LB/657, T1/181, Seite 28

Pendeltürschloss

- LB/657, T1/271, Seite 40
- ausbauen LB/657, T1/028, Seite 10

Profilrollen Fenster/-türen aus Stahl LB/657, T1/602, Seite 70

Profilzylinder

- ausbauen LB/657, T1/035, Seite 11
- Doppel-, Halb-, Knauflzylinder LB/657, T1/331, Seite 42
- Mehrschlüssel LB/657, T1/342, Seite 43
- Schlüsselanhänger LB/657, T1/343, Seite 43
- Verlängerung LB/657, T1/332, Seite 43

R

Rohrrahmen

- Einsteckschloss LB/657, T1/301, Seite 41
 - Schwenkriegel-Einsteckschloss LB/657, T1/302, Seite 41
 - Türdrückergarnitur LB/657, T1/401, Seite 48
- Rohrrahmen-Drückergarnitur** ausbauen LB/657, T1/046, Seite 12
- Rohrrahmenschloss** ausbauen LB/657, T1/032, Seite 11

S

Scharniere ausbauen LB/657, T1/091, Seite 17

Scheren

- Falz-/Zweitschere ersetzen LB/657, T1/692, Seite 80
- Falzschere LB/657, T1/694, Seite 80
- Fang-/Putzschere LB/657, T1/693, Seite 80
- Fang-/Putzschere ersetzen LB/657, T1/691, Seite 79
- Zusatzscheren für Oberlichtöffner LB/657, T1/677, Seite 78
- Zweitschere LB/657, T1/695, Seite 80

Schiebekippbeslag

- ausbauen LB/657, T1/082, Seite 17
- Fenster/-türen LB/657, T1/595, Seite 68

Schiebetürmuscheln

- Aluminium LB/657, T1/415, Seite 49
- ausbauen LB/657, T1/049, Seite 12
- Stahl LB/657, T1/416, Seite 49

Schiebetürschloss

- 1-flügelige Türen LB/657, T1/281, Seite 40
- 2-flügelige Türen LB/657, T1/282, Seite 40
- ausbauen LB/657, T1/029, Seite 10
- Fräsungen LB/657, T1/283, Seite 40

Alphabetisches Sachverzeichnis

Schließblech

- ausbauen LB/657, T1/033, Seite 11
- Türen/Tore LB/657, T1/321, Seite 42

Schließfolgeregler

- ausbauen LB/657, T1/065, Seite 14
- Feuer-/Rauchschutztüren LB/657, T1/502, Seite 58

Schloss

- ausbauen, gang- und schließbar machen, einbauen LB/657, T1/312, Seite 42
- fetten/ölen LB/657, T1/311, Seite 42
- fetten/ölen LB/657, T1/312, Seite 42
- ohne auszubauen, gang- und schließbar machen LB/657, T1/311, Seite 42

Schlossriegel

- ausbauen LB/657, T1/052, Seite 13
- Türen LB/657, T1/432, Seite 50

Schlüsselanhänger LB/657, T1/343, Seite 43

Schutzbeschlag

- LB/657, T1/384, Seite 48
- Drücker-/Wechselgarnituren ausbauen LB/657, T1/044, Seite 12
- Kl. ES 1 LB/657, T1/381, Seite 47
- Kl. ES 2 LB/657, T1/382, Seite 47
- Kl. ES 3 LB/657, T1/383, Seite 48

Schwingflügel

- Bedienungshebel LB/657, T1/653, Seite 76
- Bedienungshebel ausbauen LB/657, T1/105, Seite 20

Schwingflügelbeschlag

- LB/657, T1/591, Seite 68
- ausbauen LB/657, T1/081, Seite 17

Sicherheits-Drehkippsbeschlag

- Fenster/-türen, DIN EN 1627 RC 2 LB/657, T1/573, Seite 66
- Fenster/-türen, DIN EN 1627 RC 3 LB/657, T1/574, Seite 66

Sicherheitsschließblech

- ausbauen LB/657, T1/034, Seite 11
- Türen/Tore LB/657, T1/322, Seite 42

Sicherheitstürverschluss

- LB/657, T1/261, Seite 39
- anderes Material LB/657, T1/263, Seite 39
- ausbauen LB/657, T1/027, Seite 10
- Fräsungen LB/657, T1/262, Seite 39

Sichtschutzblech Türgucker (Spion) LB/657, T1/453, Seite 52

Spreizgetriebe

- Alu-Drehfenster/-türen LB/657, T1/608, Seite 72
- Alu-Kippfenster LB/657, T1/609, Seite 72
- ausbauen an Alu-Drehfenster/-türen LB/657, T1/097, Seite 18
- ausbauen an Alu-Kippfenster LB/657, T1/098, Seite 18

Standardbeschreibung LB/657, T1/001, Seite 7

Standardfenstergriff Aluminium LB/657, T1/641, Seite 76

Standardtürdrückergarnitur

- ausbauen LB/657, T1/041, Seite 11
- Badgarnitur LB/657, T1/352, Seite 44
- Lang-/Kurzschilder LB/657, T1/351, Seite 44
- Wechselgarnitur LB/657, T1/353, Seite 44

Stangenscharnier

- ausbauen LB/657, T1/132, Seite 22
- chromatiert LB/657, T1/805, Seite 85
- nichtrostend LB/657, T1/806, Seite 85

- vermessingt LB/657, T1/805, Seite 85
- vernickelt LB/657, T1/805, Seite 85

Stulpflügelgetriebe

- Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/633, Seite 75
- ausbauen an Alu-Fenster/-türen LB/657, T1/100, Seite 19
- ausbauen an Fenster/-türen LB/657, T1/080, Seite 16
- Bedienungshebel ersetzen LB/657, T1/631, Seite 74
- Fenster/-türen LB/657, T1/581, Seite 67
- Schieber ersetzen LB/657, T1/632, Seite 74

T

Tortreibriegel

- LB/657, T1/436, Seite 51
- abschließbar LB/657, T1/438, Seite 51

Tortreibriegel, aufliegend ausbauen LB/657, T1/054, Seite 13

Tortreibriegel, eingelassen ausbauen LB/657, T1/055, Seite 13

Treibriegel

- ausbauen LB/657, T1/093, Seite 17
- für Fenster/-türen LB/657, T1/603, Seite 70

Türbodendichtung

- LB/657, T1/441, Seite 52
- ausbauen LB/657, T1/056, Seite 13

Türfalzdichtung

- LB/657, T1/442, Seite 52
- ausbauen LB/657, T1/057, Seite 13

Türfeststeller

- ausbauen LB/657, T1/062, Seite 14
- Holz-/Metalltür bis 40 kg LB/657, T1/481, Seite 54
- Holz-/Metalltür bis 80 kg LB/657, T1/482, Seite 55

Türgriff U-Form LB/657, T1/421, Seite 50

Türgriffe ausbauen LB/657, T1/051, Seite 13

Türgucker (Spione)

- LB/657, T1/451, Seite 52
- Abdeckklappe LB/657, T1/454, Seite 53
- Abdeckrosette LB/657, T1/452, Seite 52
- ausbauen LB/657, T1/058, Seite 14
- Sichtschutzblech LB/657, T1/453, Seite 52
- Verlängerungsstück LB/657, T1/455, Seite 53

Türriegel

- LB/657, T1/431, Seite 50
- ausbauen LB/657, T1/052, Seite 13

Türschild

- Grundplatte aus Aluminium LB/657, T1/541, Seite 61
- Grundplatte aus Stahl nichtrostend LB/657, T1/543, Seite 61

Türschild mit Piktogramm Grundplatte aus Aluminium LB/657, T1/542, Seite 61

Türschnäpper

- ausbauen LB/657, T1/102, Seite 19
- Fenster/-türen LB/657, T1/663, Seite 77

Türschonschild

- LB/657, T1/471, Seite 53
- ausbauen LB/657, T1/060, Seite 14

Türsockelschonschild

- LB/657, T1/472, Seite 54
- ausbauen LB/657, T1/061, Seite 14

Türstopper

- ausbauen LB/657, T1/063, Seite 14

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Ausgleichsplatte LB/657, T1/484, Seite 55
- Boden LB/657, T1/483, Seite 55
- Wand LB/657, T1/485, Seite 56

U

Überfallen (Überwürfe)

- ausbauen LB/657, T1/015, Seite 8
- Türen LB/657, T1/203, Seite 29

Umschaltgetriebe

- Alu-Drehfenster/-türen LB/657, T1/606, Seite 71
- Alu-Kippfenster LB/657, T1/607, Seite 71
- ausbauen an Alu-Drehfenster/-türen LB/657, T1/095, Seite 18
- ausbauen an Alu-Kippfenster LB/657, T1/096, Seite 18

- U-Türkantriegel** Türen LB/657, T1/433, Seite 50

V

Verbundfensterband

- LB/657, T1/564, Seite 65
- ausbauen LB/657, T1/077, Seite 16

Verbundfensterkupplung

- LB/657, T1/565, Seite 65
- ausbauen LB/657, T1/078, Seite 16

- Verlängerungsstück** Türgucker (Spion) LB/657, T1/455, Seite 53

Verschlussmechanismus

- Aufschraubschloss LB/657, T1/831, Seite 86
- Einlassschloss LB/657, T1/831, Seite 86
- Einsteckschloss LB/657, T1/831, Seite 86
- Plättchenzylinder LB/657, T1/831, Seite 86

Verstellbare Bänder

- ausbauen LB/657, T1/018, Seite 9
- für Alu-/Stahltüren LB/657, T1/223, Seite 30

W

- Wechselgarnituren** Standardrückergarnituren LB/657, T1/353, Seite 44

Wetterschutzschienen

- ausbauen LB/657, T1/108, Seite 20
- Fenster LB/657, T1/701, Seite 80
- Stockabdeckung für Fenster LB/657, T1/702, Seite 81

Winkelbänder

- ausbauen LB/657, T1/014, Seite 8
- Türen LB/657, T1/202, Seite 29

Z

- Zuschlagsicherung/Öffnungsbegrenzung** Fenster/-türen LB/657, T1/664, Seite 77