

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-2-26 LOS 2: Landschaftsbauarbeiten - Fläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	entfällt								
2.	Abbrucharbeiten, Bauabfälle								
2.1.	Abbruchmaßnahmen								
10.	Rückbau Kleinsteinpflaster gebunden, Gehwegüberfahrt	26,000	m2						
20.	Rückbau Natursteinplatten granit (Charlottenburger Platte) zur Wiederverwendung seitlich lagern, Gehweg	5,000	m2						
30.	Rückbau Mosaikpflaster ungebunden, Gehweg	16,000	m2						
40.	Rückbau Bordstein Naturstein nicht schadstoffbelastet A1 Fundament Beton 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	12,000	m						
50.	Trag- / Frostschuttschicht lösen u. laden	15,000	m3						
60.	Bodenhindernis Mauerwerk abbrechen sammeln laden LKW AN	7,000	m3						
70.	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen sammeln laden LKW AN	3,000	m3						
80.	Bodenhindernis Beton abbrechen sammeln laden LKW AN	3,000	m3						
90.	Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen sammeln laden LKW AN	2,000	m3						
2.2.	Materialentsorgung								
10.	Abfall AVV170504 Boden/Stein EBV 2023 BM-0 bis 100km, nicht schadstoffbelastet	80,000	t						
20.	Wie vor, jedoch Boden BM-F1 nach EBV 2023, nicht schadstoffbelastet	15,000	t						
30.	Abfall AVV170101 Beton EBV RC -1 bis 50km, nicht schadstoffbelastet	12,000	t						
40.	Abfall AVV170102 Ziegel EBV RC -1 bis 50km, nicht schadstoffbelastet	13,000	t						
50.	Abfall AVV170102 Ziegel/Beton EBV RC-1 bis 50km, nicht schadstoffbelastet	6,000	t						
60.	Abfall AVV170405 Eisen/Stahl bis 50km, nicht schadstoffbelastet	7,850	kg						
3.	Erdbau								
3.1.	Herstellung								
10.	Oberboden Lageweise abtragen u. auf Haufwerk setzen, Abtrag-H 20-30cm	40,000	m3						
20.	Wie vor, jedoch in Handarbeit;	10,000	m3						
30.	wie vor, jedoch im Böschungsbereich	10,000	m3						
40.	Füllboden liefern in Böschung auftragen, D 35-40cm	80,000	m3						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-2-26 LOS 2: Landschaftsbauarbeiten - Fläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	Verbau einbauen rückbauen Graben T bis 1,25m B bis 1m	40,000	m2						
60.	Suchgraben in Handvorschachtung, B 0,5-0,6m, T bis 0,8m	1,000	m3						
70.	Boden Einzelfundament T 0,5m lösen u. laden	5,000	m3						
80.	Boden Streifenfundament T bis 1,25m; Mauer	11,000	m3						
4.	Oberbau, Deckschichten								
4.1.	Wege								
10.	Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 5mm	40,000	m2						
20.	Läuferreihe Kleinstein Granit, 2- zeilig, Rinne	5,000	m						
4.2.	Öffentliche Flächen								
10.	Planum befestigte Flächen, EV2 45MPa	48,000	m2						
20.	Lastplattendruckversuch statisch, Tragschicht	2,000	St						
30.	FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 20cm, Gehwegüberfahrt	16,000	m2						
40.	STS Geh-Radweg EV2 120MPa 0/32 D 20cm mit Gerät	50,000	m2						
50.	Kleinsteinpflaster Naturstein, Gehwegüberfahrt	16,000	m2						
60.	Mosaikpflaster Naturstein, bauseits, Gehweg	22,000	m2						
70.	Mosaikpflaster Granit liefern und einbauen, Gehweg	5,000	m2						
80.	Natursteinplatten Granit (Charlottenburger Platte) überarbeiten/anarbeiten	12,000	m2						
90.	Naturbord Absenkung Granit Bestand, Gehwegüberfahrt	8,000	m						
100.	Naturbord Hochbord Granit Bestand, Gehweg	7,000	m						
5.	Baukonstruktion								
5.1.	Einfriedungen/Wandkonstruktionen								
10.	FSS EV2 80MPa 0/45 D 20cm	10,500	m2						
20.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Fundament C8/10 D 5cm	10,500	m2						
30.	Ortbeton Fundament bewehrt C20/25, B 58cm T 50-75cm	6,000	m3						
40.	Ortbeton Einzelfundament Pfosten unbewehrt C20/25	4,100	m3						
50.	Bitumenbahn Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit	7,000	m2						
60.	Bitumenemulsion, Abdichtung gegen seitliche Feuchtigkeit	2,500	m2						
70.	Mauerwerk freistehend, B 36,5cm, H 70cm, Klinker NF	11,500	m2						
80.	Mauerabdeckung Granit, B 40cm, D 5cm, Mauersockel	16,000	m						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-2-26 LOS 2: Landschaftsbauarbeiten - Fläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

[illegible]

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-2-26 LOS 2: Landschaftsbauarbeiten - Fläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2	1.170,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege Rasen nac								
	Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege Rasen nach DIN 18917								
20.	Fertigstellungspflege für Rasen	7.020,000	m2						
30.	Wässern Rasen 15l/m2	11.700,000	m2						
8.	Stundenlohnarbeiten								
8.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Baustellenleiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	1,000	h						
20.	Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	1,000	h						
30.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
40.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
50.	Minibagger Fahrer-in Grabenräumlöffel bis 2t	3,000	h						
60.	Fachvorarbeiter-in Zuschläge Sonn-Feiertag	2,000	h						
70.	Facharbeiter-in Zuschläge Sonn- Feiertag	2,000	h						
80.	Bauhelfer-in Zuschläge Sonn- Feiertag	2,000	h						
90.	Hydraulikbagger Fahrer-in Grabenräumlöffel 5-10t	3,000	h						
100.	Radlader Fahrer-in 18-37kW	3,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.