

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

**Stadt Tanna
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Seubtendorf**

395.07 – Los 07 Kunststofffenster

2. Nachsendung - Nachschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

der nachfolgende Hinweis ist von den Bietern zur Kenntnis zu nehmen:

Bieterhinweis: Laut Ihrer letzten Bieterantwort sollen vor allen Dingen die Dämmwerte gleiche Eigenschaften aufweisen. Sie möchte aber schon ein weißes Fenster (zwischen RAL 9003 und 9016) als coextrudiertes Profil haben ??? Ihre Antwort lässt da einen gewissen Spielraum.

Behandlung: Die Ausführung als **coextrudiertes Profil** wird ausdrücklich beibehalten, da diese Bauweise gegenüber einer rein folierten oder lackierten Oberfläche mehrere technische und wirtschaftliche Vorteile bietet:

- **Dauerhafte Farbgebung:** Die weiße Deckschicht wird im Extrusionsprozess untrennbar mit dem Grundprofil verbunden. Es entsteht keine zusätzliche, aufgeklebte oder aufgesprühte Schicht, die sich ablösen könnte.
- **Hohe UV-Beständigkeit:** Coextrudierte Deckschichten sind speziell auf eine langfristige Farb- und Oberflächenstabilität ausgelegt. Vergilbung und Kreidung werden deutlich reduziert.
- **Mechanische Widerstandsfähigkeit:** Die Oberfläche ist stoß- und kratzunempfindlicher als folierte Systeme und damit besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche.
- **Wartungsarmut:** Keine Gefahr von Folienablösungen oder Lackabplatzungen – dadurch geringerer Instandhaltungsaufwand über die Nutzungsdauer.
- **Gleichbleibende Dämmwerte:** Die coextrudierte Ausführung hat keinen negativen Einfluss auf die geforderten Wärmedämmeigenschaften des Profilsystems.
- **Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus:** Durch die hohe Beständigkeit ergibt sich langfristig eine sichere und nachhaltige Lösung.

Der endgültige Farbton wird nach Auftragsvergabe zwischen **RAL 9003 und RAL 9016** anhand vorzulegender Muster festgelegt.

Wir bitten Sie, die vorgenannten Ausführungen zu berücksichtigen. Vielen Dank.