

Konzept für die Ausstattung von Schulen im Landkreis Saalekreis

Das Einrichtungskonzept dient als Leitlinie. Änderungen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Schule sind bei der Ausstattung zu berücksichtigen.

Allgemeiner Klassenraum

bestehend aus:

13 bis 14 Schülertische mit 2 Sitzplätzen

- Tischgröße 130x50 cm
- Tischhöhe 76 cm
- mit Kunststoffgleiter
- mit Mappenhaken
- Tischplatte im Dekor

2 Schülertische – Einzelplatz

- Tischgröße 70x50 cm
- Tischhöhe 76 cm
- mit Kunststoffgleiter
- mit Mappenhaken
- Tischplatte im Dekor

28 bis 30 Schülerstühle

- als Freischwinger
- Sitzhöhe 46 cm
- mit Sitz-Lehnenschale aus PP
- mit 2-Komponentengleiter
- mit Aufstuhl- und Kantenschutz
- Sitz/Lehne farbig

1 Lehrertisch

- Tischgröße 130 x 65 cm
- Tischhöhe 76 cm
- mit Unterbau links (1 Schubfach), Metallbügelgriff und Schloss
- mit Kunststoffgleiter
- Tischplatte im Dekor

1 Lehrerstuhl

- als Freischwinger
- mit Sitz-Lehnenschale aus PP
- Sitz gepolstert
- mit 2-Komponenten-Gleiter
- mit Aufstuhl- und Kantenschutz
- Sitzpolster grau
- Lehne farbig

1 Schrank

- Maße 100 x 197 x 52 (BxHxT) cm
- mit Mittelwand
- Drehtüren
- mit 10 Einlegeböden

- mit Schloss
- Muschelgriff
- Korpus/Front im Dekor

Pylonenklappschiebetafel

- Oberfläche Stahlemail grün
- Schreibfläche 200x100 cm (BxH)
- mit 2 Seitenflügeln
- Seitenflügel 100x100 cm (BxH)
- mit Schutzfangrinne, Alu-Kreideablage und Schwammkasten

Allgemeiner Klassenraum einer Geistigbehinderten Schule

10 Schülerstühle

- als Freischwinger
- Sitz-Lehnenschale aus PP
- Stuhl für jahrgangsübergreifendes Lernen
- für Tischhöhe 76 cm
- mit höhenverstellbarer Fußstütze
- mit 2-Komponentengleiter
- mit Aufstuhl- und Kantenschutz
- Sitz/Lehne farbig

4 Tische – als Schülertische (Gruppentisch)

- Maße 140x70 cm (BxT)
- Tischhöhe 76 cm
- Vierbein-Rundrohrgestell
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Tischplatte im Dekor

Lehrerstuhl

- Drehstuhl
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Höhenverstellung von 43,4 bis 56,2 cm
- Sitzfläche gepolstert
- Lehne aus Kunststoff
- mit Huckepack
- mit weichen Rollen (Höhe +2,5 cm)
- Sitz/Lehne farbig

Lehrertisch

- Tischgröße 130x65 cm
- Tischhöhe 76 cm
- mit Unterbau links (4 Schubfächer 1,5+2+3+3 HE), Metallbügelgriff, Schloss und Einheitsschließung
- mit Kunststoffgleiter
- Tischplatte im Dekor

2 Regal-Halbschränke

- Maße 105,5x84,5x42,5 cm (BxHxT)
- mit 2 Zwischenwänden
- 3 Reihen mit Führungsplatte für je 8 Kunststoffkästen 7,5 cm hoch / 4 Stück 15 cm hoch

- Kunststoffkästen farbig
- Korpus im Dekor

2 Fächerhalbschränke

- mit 6 Schließfächern
- Maße 80x122x44,5 cm (BxHxT)
- mit Namensschild
- Schloss mit Schließung
- Muschelgriff
- Front/ Korpus im Dekor

Schrank mit Mittelwand

- Maße 120x197x44,5 cm (BxHxT)
- 2 Drehtüren
- mit Mittelwand
- 8 Einlegeböden
- mit Schloss und Einheitsschließung
- Muschelgriff
- Front/ Korpus im Dekor

Schrank ohne Mittelwand

- Maße 120x197x44,5 cm (BxHxT)
- 2 Drehtüren
- ohne Mittelwand
- 4 Einlegeböden
- mit Schloss und Einheitsschließung
- Muschelgriff
- Front/ Korpus im Dekor

Regal-Schrank

- Maße 120x197x44,5 cm (BxHxT)
- ohne Mittelwand
- 4 Einlegeböden
- Front/ Korpus im Dekor

Halbschrank

- Maße 120x84,5x4,5 cm (BxHxT)
- 2 Drehtüren
- ohne Mittelwand
- 1 Einlegeboden
- mit Schloss und Einheitsschließung
- Muschelgriff
- Front/ Korpus im Dekor

Drehhocker

- mit Gasfeder-Höhenverstellung von 37,5 bis 50 cm
- weiche Rollen, Höhe +2,5 cm
- Sitz aus Holz
- drehbar

Wandgarderobe

- Blende 45mm hoch
- aus Alu, natureloxiert
- Länge 200 cm

Kunstraum

28 bis 30 Schülerstühle

- als Freischwinger
- Sitzhöhe 46 cm
- mit Sitz-Lehnenschale aus PP
- mit 2-Komponentengleiter
- mit Aufstuhl- und Kantenschutz
- Sitz/Lehne farbig

28 bis 30 Zeichentische (Schülertische)

- Maße 75x60 cm
- Tischhöhe 76 cm
- Stahlkufentisch
- Schrägstellung der Tischplatte in den Stufen 0°, 5°, 10° und 16°
- mit Kunststoffgleiter
- mit Mappenhaken
- mit Anschlagsschiene
- Spanplatte im Dekor

Lehrertisch

- Sitz-/ Stehtisch
- asymmetrisches Säulengestell mit Fußkreuz
- mit Gaslift – Höhenverstellung von 71 bis 115cm
- Tischform Ellipse
- Maße: 130x80 cm
- Gestell fahrbar
- mit 1 Schubkasten - Schloss und Einheitsschließung
- Spanplatte im Dekor

Lehrerstuhl

- Drehstuhl
- Gasfeder-Höhenverstellung
- Höhenverstellung von 42,4 bis 55,2 cm
- Sitz-Lehnenschale aus Kunststoff mit Huckepack
- mit weichen Rollen (Höhe +2,5 cm)
- Sitz/Lehne farbig

2 Zeichenschränke

- Maße: 103,5 x 70 x 73,5cm (BxHxT)
- mit 8 Schüben für DIN A1
- Korpus/Front im Dekor

2 Trocknungswagen

- Gesamtmaß: 61 x 83 x 80 cm (BxHxT)
- fahrbar
- mit 30 Trockenrosten – je 2 Roste auf einer Ebene
- für Bilder bis Format DIN A2

- Maße Roste 51x40 cm
- fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- Gestellfarbe farbig

2 Halbschrank mit Kunststoffkästen

- Maße 105,5x122x44,5 cm (BxHxT)
- mit 2 Drehtüren
- 2 Zwischenwände
- 3 Reihen mit Führungsplatten für je 12 Kunststoffkästen 7,5 cm hoch / 6 Stück 15 cm hoch
- mit Schloss und Einheitsschließung
- Muschelgriff
- Korpus/Front im Dekor

2 Schränke

- Maße 85x197x60 cm (BxHxT)
- 2 Drehtüren
- mit 4 Einlegeböden
- ohne Mittelwand
- mit Schloss und Einheitsschließung
- Muschelgriff
- Korpus/Front im Dekor

Chemie-Vorbereitungsraum

Labor-Experimentiertisch

- Maße 240x75x90 cm (LxBxH)
- mit Energieversorgungs kanal und Einbaubecken
- Tischplatte aus Feinsteinzeug-Verbundplatte
- Medienkanal durchgehend mit integrierten Bedien- und Kontrollelementen
- mit 4 Unterschränken
 - 1 Unterbauschrank mit Einbaubecken – aus Feinsteinzeug
 - 1 Nische für Unterbau-Labor-Spülmaschine
 - 1 Unterbauschrank mit Elektroinstallation
 - 1 Unterbauschrank für Propangasflasche
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- Elektrounterverteiler zum Einbau in Installationsschrank
- Medienkanal mit 1 Elektrohauptschalter, 1 Doppeldrucktaste Elektro, 1 Not-Aus Taste, 1 Doppeldrucktaster Magnetventil Gas, 4 x Stromversorgung, 2 x Gashahn für Allgas
- Einbaubecken in Maßen 45x45x26 cm (LxBxH) aus Feinsteinzeug, Standarmatur für Kalt- und Warmwasser, Mischbatterie, Augendusche mit Brausekopf
- 1 Labor-Gas-Sicherheitsventil als automatisches Laborsicherheitssystem
- Propangasflasche mit 5 kg Inhalt
- Systemtrenner im Unterbauschrank

Abtropfgestell

- für Laborgläser
- Maße 42x15x60 cm (LxBxH)
- mit ca. 65 Bügeln und Stäben für Reagenzgläser
- aus kunststoffüberzogenem Draht
- mit Auffangschale
- zur Wandmontage über Laborspüle

Unterbau-Labor-Spülmaschine für Schulen

- Maße: 59,8x57x80,5 cm (BxTxH)
- bestehend aus einer umgebauten Haushalts-Spülmaschine, Unter- und Oberkorb aus 18/8 Edelstahl, zusätzliches Glasbruchsieb als Lochblechscheibe, Umrüstung Wasserzufuhr des Oberkorbs

Stromversorgungsgerät

- tragbar
- für Netzschaltung mit Kontrolle

2 Fahrbare Ansatzztische

- mit 3 Ebenen
- Maße 90x75x90 cm (LxBxH)
- Gestell aus Rundrohr oder Vierkantrohr
- mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Tischplatte aus Feinsteinzeug- Verbundplatte
- 2 Ebenen Ablageböden

Gefahrenstoffschränk

- Maße 60x60x205 cm (LxBxH)
- Sicherheitsschränk zur sicheren und vorschriftsgemäßen Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten
- Korpus und Tür aus mehrwandigen Stahlblech mit Isoliermaterial
- 1 Flügeltür, abschließbar
- 1 Abluftstutzen und 1 Zuluftöffnung
- mit einer Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und 4 Einlegeböden aus beschichtetem Stahlblech

2 Säure-Laugen-Schränke

- Maße: 60x60x205 cm (LxBxH)
- Oberteil als Säureabteil mit 2 Tablarauszügen mit Flüssigkeitsdichten Polypropylenwannen (herausnehmbar)
- Unterteil als Laugenabteil mit 2 Tablarauszügen mit Flüssigkeitsdichten Polypropylenwannen (herausnehmbar)
- beide Abteiltüren verschließbar, mit Kennzeichnung und Zuluftöffnung im unteren Bereich
- mit integrierten senkrechten Abluftkanal für Abteilabsaugung

Chemikalien- und Giftschränk

- Maße 60x60x205 cm (LxBxH)
- Oberteil als Chemikalienabteil mit 2 Stufeneinlegeböden mit Glasauflage
- Unterteil als Giftschränkabteil mit einer zweiten Giftfachtür
- beide Abteiltüren verschließbar und mit Kennzeichnung und Zuluftöffnung im unteren Bereich
- alle Metallbeschläge mit Kunststoffbeschichtung gegen Korrosion
- mit integrierten senkrechten Abluftkanal für Abteilabsaugung

Chemikalien-Ziehschrank

- Maße: 60x60x205 cm (LxBxH)
- 2 Stück einseitig ausziehbare Züge mit Frontblende und Zuluftblende
- 4 verstellbare und 2 feste Böden je Zug
- Auszüge verschließbar und mit Kennzeichnung

- alle Metallbeschläge mit Kunststoffbeschichtung gegen Korrosion
- mit integrierten senkrechten Abluftkanal für Abteilabsaugung

Geräteschrank

- Maße 120x55x205 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- 5 verstärkte Einlegeböden
2 Einlegeböden als Zugböden
ein Einlegeboden als Innenschubkasten
- Farbe im Dekor

Geräteschrank mit integriertem Gefrierschrank

- Maße 60x60x105 cm (LxBxH)
- eine Flügeltür, zweigeteilt
- unten Gerätenische 88 cm für integrierten Gefrierschrank
- Zu- und Abluftführung über Belüftungsgitter im Sockelbereich
- oben 2 Einlegeböden

Gefrierschrank

- Maße: 87x54x54 cm (LxBxH)
- Türanschlag rechts oder links
- Nutzinhalt ca. 94 Liter
- Belüftung über den Sockel und oberen Luftausschnitt
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen

2 Geräteaufsatzschränke

- Maße 60x35x80 cm (LxBxH)
- geringere Schranktiefe für die Weiterleitung der Absaugung der Sicherheitsschränke
- mit Flügeltüren
- ein Einlegeboden
- einschließlich Leiterschienen über die gesamte Breite
- Farbe im Dekor

Geräteaufsatzschrank als Revisionsschrank Gefahrstoffschrank

- Maße 60x35x80 cm (LxBxH)
- Korpus ohne Rückwand zur Revisionierung der Abluftanschlüsse Gefahrstoffschrank
- eine Flügeltür
- einschließlich Leiterschienen über die gesamte Breite

Geräteaufsatzschrank für abgesaugte Sicherheitsschränke

- Maße: 120x35x80 cm (LxBxH)
- geringere Schranktiefe für die Weiterleitung der Absaugung der Sicherheitsschränke
- mit geteilter, durch den Schrankkorpus demontierbarer Rückwand zur Revisionierung der Abluftanschlüsse
- 2 Flügeltüren
- ein verstärkter Einlegeboden
- einschließlich Leiterschienen über die gesamte Breite

Geräteaufsatzschrank

- Maße 60x55x80 cm(LxBxH)
- mit einer Flügeltür
- ein verstärkter Einlegeboden
- einschließlich Leiterschiene über die gesamte Breite

Stufenanstellleiter für Schranksystem

- passend für Leiterschiene der Aufsatzschränke
- 8-stufig
- mit 4 Haken in 2 Positionen zum Einhängen in Leiterschiene und Leiterparkschiene
- Material Aluminium
- inkl. Leiterparkschiene an Schrankseite

2 Arbeitstische

- Maße 160x80x75 cm (LxBxH)
- ein Kunststoff-Kabelausschuss links oder rechts, 2-teilig aufklappbar
- CPU-Metallgitterhalter unter dem Tisch, links oder rechts
- Farbe im Dekor

2 Rollcontainer

- Maße 45x60x75 cm
- Einteilung 1,5 HE, 3 HE, 3 HE, 3 HE
- mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar
- Zentralverschluss mit Auszugssperre
- Farbe im Dekor

Chemieraum

Lehrer-Experimentiertisch

- Maße 245x75x90 cm (LxBxH)
- Tischplatte aus Feinsteinzeug-Verbundplatte mit Wulstrand
- mit Medienkanal
- mit 4 Unterbauschränken:
 - 1 Unterbau Beckenschrank für Anbaubecken aus Feinsteinzeug in Maßen 55x60x26 cm (LxBxH), mit Standsäulenarmatur für Kaltwasser mit 2 parallelen Auslaufventilen und einen hochgezogenen Schwenkauslauf, eine Augendusche
 - 1 Unterbauschrank mit Mittelwand und Systemtrenner (Lehrerseite) und Elektroinstallation (Schülerseite)
 - 1 Unterschränk für Stromversorgungsgerät (Lehrerseite) und Elektroinstallation (Schülerseite)
 - 1 Unterschränk mit 4 Schubkästen (Lehrerseite)
- Medienkanal mit 1 Elektro-Hauptschalter, 1 Doppeldrucktaster Elektro Schüler, 2 x Not-Aus Taster, 1 Doppeldrucktaster Magnetventil Gas Lehrer, 1 Doppeldrucktaster Magnetventil Gas Schüler, 4 x Stromversorgung, 2 x Stromversorgung mit Klappdeckeln, 2 x Kleinspannung Installations-Set, 1 Datendoppeldose, 1 Tastschalter Auf-Ab Verdunklungsanlage, 1 USB-Buchse, 1 HDMI-Buchse, 2 x Gashahn für Allgas
- 1 Labor-Gas-Sicherheitsventil als automatisches Laborsicherheitssystem
- Laborsicherheitsventil und Steuerung
- Propangasflasche mit 5 kg Inhalt
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben

Schüler-Experimentiertisch

- Maße 330x60x80 cm (LxBxH) – 5 Schülerarbeitsplätze- oder 240x60x80 cm (LxBxH) – 4 Schülerarbeitsplätze oder 180x60x80 (LxBxH) – 3 Schülerarbeitsplätze
- mit seitlichem Anbaubecken und Medienanschlüssen
- Tischplatte beidseitig mit HPL-Schichtstoff beschichtet
- mit Buchablagekörben
- Anbaubecken aus Kunststoff
- Mediensäule versehen mit entsprechend der Anzahl an Schülerarbeitsplätze Steckdosen, 2 oder 3 Stück Kleinspannung Installations-Set, 1 Armatur für Kaltwasser mit 2 Auslaufventilen, Strahlregler in Tülle
- Medienfreigabe vom Lehrertisch
- Anzahl abhängig von Schüleranzahl und Größe/ Planung des Raumes

Doppel-Laborspüle

- Maße: 125x60x90 cm (LxBxH)
- wandständig
- mit Unterbauschrank für Einbaubecken und Installation und seitlichen Blenden
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- mit 2 Labor-Einbaubecken aus Feinsteinzeug
- Becken mit Geruchsverschluss und Ab- und Überlauf, loseem Sieb und Stopfenverschluss
- 2 Standarmaturen für Kaltwasser mit Auslaufventilen, Strahlregler in Tülle

Abtropfgestell

- Maße 42x15x60 cm (LxBxH)
- mit ca. 65 Bügeln und Stäben für Reagenzgläser
- aus Kunststoffüberzogenen Draht
- mit Auffangschale
- zur Wandmontage über Laborspüle

4 Geräteschränke

- Maße 120x55x205 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren mit eventuell Glasausschnitt
- 5 verstärkten Einlegeböden
davon 2 Einlegeböden als Zugboden
1 Einlegeboden als Innenschubkasten
Farbe im Dekor

4 Geräteaufsatzschränke

- Maße 120x55x80 cm (LxBxH)
- mit Leiterschiene
- mit Flügeltüren
- ein verstärkter Einlegeboden
- Farbe im Dekor

Erste Hilfe Schrank

- Maße 32x14x45cm (LxBxH)
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Tür DIN rechts, verschließbar, 2 Schlüssel
- außen Kreuzsymbol
- ein Einlegeboden

- mit Füllung nach DIN 13169 Typ E
- zur Wandmontage

Feuerlöschdecken-Behälter

- Maße 30x19,5x24 cm (LxBxH)
- aus Stahlblech mit Aufschrift „Löschdecke“, mit Drehverschluss
- inkl. Löschdecke aus texturiertem Glasgewebe, asbestfrei, nach DIN 14155, im Format 200x160 cm
- zur Wandmontage

Demonstrationsabzug

- fest montiert
- Maße: 120x81x220 cm (LxBxH)
- bestehend aus Abzugsaufbau einschließlich Unterbau
- Unterbau: als Installationsraum
 - Lehrerseite 2 Flügeltüren mit Schloss
 - mit integrierter Unterbauabsaugung
 - 1 Einlegeboden
 - herausnehmbare Rückwand zum Installationsraum
- Sockel umlaufend mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- Tischplatte als Feinsteinzeug-Verbundplatte, inkl. Beckenausschnitt und Bohrungen für Armaturen
- Einbaubecken aus Feinsteinzeug mit Geruchsverschluss, Abzugsarmatur für Kaltwasser und Sicherheitsarmatur für Allgas
- Abzugsaufbau: Gestell aus Aluminium-Systemprofilen
 - Bedienseite mit Armaturenzarge
 - ein Teleskopfrontschieber und Verbundsicherheitsglas mit 2 Querschiebern und integrierter Fallsicherung
 - Schülerseite mit U-förmig gebogener Sichtscheibe aus Sicherheitsglas bzw. Kunststoff-Sicherheitsglas
 - Decke mit eingelassener Beleuchtung und Druckentlastungsöffnung
 - Doppeldecke als Abluftsammlerkanal mit Ansaugstutzen
 - Blendenaufsatz bis unter Unterdecke, Lehrerseite als abnehmbare Blende
- Armaturenzarge mit integrierten Bedien- und Kontrollelementen für Abzugsventil Kaltwasser, Abzugshahn Allgas, Not-Aus Taste, 2 x Stromversorgung, ein Kleinspannung Installations-Set
- Absaugung über 2 Abluftkanäle (Abluftmenge ca. 520 – 650 m³/h mit geringer Geräuschentwicklung)
- Bedien- und Anzeigeeinheit: integriert in seitlichem Aluminium-Systemprofil
 - mit Folientaster Lüftung und Beleuchtung
 - Funktionsanzeige nach Strömungsüberwachung und Netzausfall
 - Anzeige für Abluft und Fenster
 - löscharer Warnton
 - Anzeige für Service-Interval
 - Akku-Pufferung
 - Abluft-Messblende

Physik-Vorbereitungsraum

Labor-Experimentiertisch

- Maße 180x75x90 cm (LxBxH)
- mit Energieversorgungs kanal und Einbaubecken
- Tischplatte aus Feinsteinzeug-Verbundplatte mit Wulstrand
- Medienkanal durchgehend mit integrierten Bedien- und Kontrollelementen
- mit 3 Unterbauschränken
 - 1 Unterbauschrank für Einbaubecken
 - 1 Unterbauschrank für Elektroinstallation
 - 1 Unterbauschrank mit 4 Schubkästen
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- Elektrounterverteiler zum Einbau in Installationsschrank
- Medienkanal mit 1 Elektro Hauptschalter, 1 Doppeldrucktaste Elektro, 1 Not-Aus Taste, 4 x Stromversorgung, 1 Tastschalter AUF-AB für Verdunklungsanlage
- Einbaubecken in Maßen 45x45x26 cm (LxBxH) aus Feinsteinzeug, Standarmatur für Kalt- und Warmwasser, Mischbatterie, Augendusche mit Brausekopf
- ein Unterbauschrank mit Systemtrenner

Abtropfgestell

- für Laborgläser
- Maße 42x15x60 cm (LxBxH)
- mit ca. 65 Bügeln und Stäben für Reagenzgläser
- aus kunststoffüberzogenem Draht
- mit Auffangschale
- zur Wandmontage über Laborspüle

Tragbares Stromversorgungsgerät

- für Netzschaltung mit Kontrolle

2 Fahrbare Ansatzztische

- mit 3 Ebenen
- Maße 90x75x90 cm (LxBxH)
- Gestell aus Rundrohr oder Vierkantrohr
- mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Tischplatte aus Feinsteinzeug
- 2 Ebenen Ablageböden

3 Geräteschränke

- Maße 120x55x205 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- 5 verstärkte Einlegeböden
 - 2 Einlegeböden als Zugböden
 - ein Einlegeboden als Innenschubkasten
- Farbe im Dekor

3 Geräteaufsatzschränke

- Maße 120x55x80 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- ein verstärkter Einlegeboden
- einschließlich Leiterschienen über die gesamte Breite
- Farbe im Dekor

Stufenanstellleiter für Schranksystem

- passend für Leitterschiene der Aufsatzschränke
- 8-stufig
- mit 4 Haken in 2 Positionen zum Einhängen in Leitterschiene und Leiterparkschiene
- Material Aluminium
- inkl. Leiterparkschiene an Schrankseite

2 Arbeitstische

- Maße 160x80x75 cm (LxBxH)
- ein kunststoff-Kabelausschuss links oder rechts, 2-teilig aufklappbar
- CPU-Metallgitterhalter unter dem Tisch, links oder rechts
- Farbe im Dekor

2 Rollcontainer

- Maße 45x60x75 cm
- Einteilung 1,5 HE, 3 HE, 3 HE, 3 HE
- mit 4 Doppelenkrollen, davon 2 feststellbar
- Zentralverschluss mit Auszugssperre
- Farbe im Dekor

Physikraum

Lehrer-Experimentiertisch

- Maße 245x75x90 cm (LxBxH)
- Medienkanal durchgehend mit integrierten Bedien- und Kontrollelementen
- Tischplatte beidseitig mit HPL-Schichtstoff beschichtet
- 4 Unterbauschränke
 - 1 Unterbauschrank Beckenschrank für Anbaubecken
 - 1 Unterbauschrank für Systemtrenner (Lehrerseite) und Elektroinstallation (Schülerseite)
 - 1 Unterbauschrank für Stromversorgungsgerät und Elektroinstallation (Schülerseite)
 - 1 Unterbauschrank mit 4 Schubkästen
- Medienkanal mit 1 Elektro-Hauptschalter, einen Doppeldrucktaster Elektro-Schüler, 2 x Not-Aus Taster (1 Schüler- und 1 Lehrerseite), 4 x Stromversorgung, 2 x Stromversorgung mit Klappdeckel, 2 x Kleinspannung Installations-Set, eine Datendoppeldose, ein Tastschalter AUF und AB Verdunklungsanlage, 1 USB-Buchse, 1 HDMI-Buchse
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- Anbaubecken aus Feinsteinzeug, Geruchsverschluss, einer Standsäulenarmatur für Kaltwasser, 1 Augendusche mit Brausekopf

Schüler-Experimentiertisch

- Maße 330x60x80 cm (LxBxH) – 5 Schülerarbeitsplätze- oder 240x60x80 cm (LxBxH) – 4 Schülerarbeitsplätze oder 180x60x80 (LxBxH) – 3 Schülerarbeitsplätze
- mit seitlichem Anbaubecken und Medienanschlüssen
- Tischplatte mit HPL-Schichtstoff beschichtet
- C-Fuß-Gestell mit Metallunterkonstruktion
- mit Sichtblende entsprechend der Tischbreite
- mit Buchablagekörben
- Anbaubecken aus Kunststoff

- Mediensäule versehen mit entsprechend der Anzahl an Schülerarbeitsplätze Steckdosen, 2 oder 3 Stck. Kleinspannung Installations-Set, 1 Armatur für Kaltwasser mit 2 Auslaufventilen, Strahlregler in Tülle
- Medienfreigabe über Lehrertisch
- Anzahl abhängig von Schüleranzahl und Größe/ Planung des Raumes

4 Geräteschränke

- Maße 120x55x205 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- mit 5 verstärkten Einlegeböden
4 Einlegeböden als Zugböden
1 Einlegeboden als Innenschubkasten
- Flügeltüren eventuell mit Glasausschnitt

4 Geräteaufsatzschränke

- Maße 120x55x80 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- mit einen verstärktem Einlegeboden
- mit Leiterschienen

Erste Hilfe Schrank

- Maße 32x14x45cm (LxBxH)
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Tür DIN rechts, verschließbar, 2 Schlüssel
- außen Kreuzsymbol
- ein Einlegeboden
- mit Füllung nach DIN 13169 Typ E
- zur Wandmontage

Feuerlöschdecken-Behälter

- Maße 30x19,5x24 cm (LxBxH)
- aus Stahlblech mit Aufschrift „Löschdecke“, mit Drehverschluss
- inkl. Löschdecke aus texturiertem Glasgewebe, asbestfrei, nach DIN 14155, im Format 200 x 160 cm
- zur Wandmontage

Biologie-Vorbereitungsraum

Labor-Experimentiertisch

- Maße 240x75x90 cm (LxBxH)
- mit Energieversorgungs kanal und Einbaubecken
- mit 4 Unterbauschränken
1 Unterbauschränk für Einbaubecken
1 Nische für Unterbau-Kühlschränk
1 Unterbauschränk für Elektroinstallation
1 Unterbauschränk mit 4 Schubkästen
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- Einbaubecken in Maßen 45x45x26 cm (LxBxH) aus Feinsteinzeug, Standarmatur für Kalt- und Warmwasser, Mischbatterie, Augendusche mit Brausekopf
- Medienkanal mit 1 Elektro-Hauptschalter, 1 Doppeldrucktaster Elektro, 1 Not-Aus-Taster, 4x Stromversorgung
- ein Unterbauschränk mit Systemtrenner

- Kühlschrank mit Gefrierfach, in Maßen 59,8x57x82 cm (BxTxH), Nutzungsinhalt ca. 140 Liter (davon 18 Liter Gefrierfach)

Abtropfgestell

- für Laborgläser
- Maße 42x15x60 cm (LxBxH)
- mit ca. 65 Bügeln und Stäben für Reagenzgläser
- aus kunststoffüberzogenem Draht
- mit Auffangschale
- zur Wandmontage über Laborspüle

Tragbares Stromversorgungsgerät

- für Netzschaltung mit Kontrolle

Trockenschrank

- zum Aufstellen auf den Experimentiertisch bzw. fahrbaren Ansatz Tisch
- Maße 66x47x63 cm (BxTxH)
- mit Elektroanschluss, Länge Anschlusskabel ca. 1,0 m
- Ausstattung: niedriger Energieverbrauch durch Isolierung
mit digitale Zeitschaltuhr
Übertemperaturschutz
Inhalt ca. 50 Liter
Innenraum Edelstahl mit Gitterrosten

3 Fahrbare Ansatz tische

- mit 3 Ebenen
- Maße 90x75x90 cm (LxBxH)
- Gestell aus Rundrohr oder Vierkantrrohr
- mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Tischplatte aus Feinsteinzeug
- 2 Ebenen als Ablageböden

3 Geräteschränke

- Maße 120x55x205 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- 5 verstärkte Einlegeböden
2 Einlegeböden als Zugböden
ein Einlegeboden als Innenschubkasten
- Farbe im Dekor

3 Geräteaufsatzschränke

- Maße 120x55x80 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- ein verstärkter Einlegeboden
- einschließlich Leiterschienen über die gesamte Breite
- Farbe im Dekor

Stufenanstellleiter für Schranksystem

- passend für Leiterschienen der Aufsatzschränke
- 8-stufig
- mit 4 Haken in 2 Positionen zum Einhängen in Leiterschienen und Leiterparkschiene
- Material Aluminium
- inkl. Leiterparkschiene an Schrankseite

2 Arbeitstische

- Maße 160x80x75 cm (LxBxH)
- ein Kunststoff-Kabelausschuss links oder rechts, 2-teilig aufklappbar
- CPU-Metallgitterhalter unter dem Tisch, links oder rechts
- Farbe im Dekor

2 Rollcontainer

- Maße 45x60x75 cm
- Einteilung 1,5 HE, 3 HE, 3 HE, 3 HE
- mit 4 Doppelenkrollen, davon 2 feststellbar
- Zentralverschluss mit Auszugssperre
- Farbe im Dekor

Biologieraum

Medienversorgung Variante 1

- über bauseitige Decken-Hängeampeln
- Bestückung mit 2 x Stromversorgung Schuko Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und 2 x Kleinspannung Installations-Set
- Medienfreigabe vom Lehrertisch

Medienversorgung Variante 2

- über seitliches Anbaubecken an den Schülerexperimentiertischen
- versehen mit Revisionsöffnung, verschließbar
- mit 3 x Stromversorgung, 2 x Kleinspannung Installations-Set
- Medienfreigabe vom Lehrertisch

Lehrer-Experimentiertisch

- Maße 245x75x90 cm (LxBxH)
- Tischplatte aus Feinsteinzeug-Verbundplatte mit Wulstrand
- Medienkanal lehrerseitig mit integrierten Bedien- und Kontrollelementen
- mit 4 Unterschränken
 - 1 Unterbau Beckenschrank für Anbaubecken – aus Feinsteinzeug
 - 1 Unterbauschrank für Systemtrenner (Lehrerseite) und Elektroinstallation (Schülerseite)
 - 1 Unterbauschrank für Stromversorgungsgerät (Lehrerseite) und Elektroinstallation (Schülerseite)
 - 1 Unterbauschrank mit 4 Schubkästen
- Medienkanal mit 1 Elektro-Hauptschalter, 1 Doppeldrucktaster Elektro Schüler, 2 x Not-Aus Taster (1 Lehrer- und 1 Schülerseite), 4 x Stromversorgung, 2 x Stromversorgung mit Klappdeckel, 2 x Kleinspannung Installations-Set, 1 Datendoppeldose, 1 Tastschalter AUF-AB Verdunklungsanlage, 1 USB-Buchse, 1 HDMI-Buchse
- Einbaubecken mit einer Standarmatur für Kalt- und Warmwasser, Mischbatterie, 1 Augendusche mit Brausekopf
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- Stromversorgungsgerät für Schublade im Unterbauschrank

14/15 Schülertische (Variante 1)

- Maße 120x60x80 cm
- für 2 Schülerarbeitsplätze
- Tischplatte mit HPL-Schichtstoff beschichtet
- ohne Medien

- C-Fuß-Gestell mit Metallunterkonstruktion
- mit Sichtblende entsprechend der Tischbreite
- mit 2 Buchablagekörben
- Farbe im Dekor

3 Schülertische (Variante 2)

- Maße 240x60x80 cm (LxBxH)
- für 4 Schülerarbeitsplätze
- Tischplatte mit HPL-Schichtstoff beschichtet
- Medienzuführung als Seiteninstallation
- C-Fuß-Gestell mit Metallunterkonstruktion
- mit Sichtblende entsprechend der Tischbreite
- mit 4 Buchablagekörben
- Farbe im Dekor

Doppel-Laborspüle

- Maße 125x60x90 cm (LxBxH)
- Tischplatte aus Feinsteinzeug-Verbundplatte
- 1 Unterbauschrank für Einbaubecken und Installation
- Sockel mit Bodenabdichtung und Lüftungssieben
- 2 Labor-Einbaubecken aus Feinsteinzeug, mit Geruchsverschlüssen, losem Sieb- und Stopfenverschluss, 2 Standarmaturen für Kaltwasser mit 2 Auslaufventilen

Abtropfgestell

- Maße 42x15x60 cm (LxBxH)
- mit ca. 65 Bügeln und Stäben für Reagenzgläser
- aus kunststoffüberzogenem Draht, mit Auffangschale
- zur Wandmontage über Laborspüle

4 Geräteschränke

- Maße 120x55x205 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- 5 Verstärkte Einlegeböden
- 2 Einlegeböden als Zugboden
- 1 Einlegeboden als Innenschubkasten
- Türen eventuell mit Glasausschnitt

4 Geräteaufsatzschränke

- Maße 120x55x80 cm (LxBxH)
- mit Flügeltüren
- 1 verstärkter Einlegeboden
- mit Leiterschienen

Erste Hilfe Schrank

- Maße 32x14x45cm (LxBxH)
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Tür DIN rechts, verschließbar, 2 Schlüsselschlösser
- außen Kreuzsymbol
- ein Einlegeboden
- mit Füllung nach DIN 13169 Typ E
- zur Wandmontage

Feuerlöschdecken-Behälter

- Maße 30x19,5x24 cm (LxBxH)
- aus Stahlblech mit Aufschrift „Löschdecke“, mit Drehverschluss
- inkl. Löschdecke aus texturiertem Glasgewebe, asbestfrei, nach DIN 14155, im Format 200 x 160 cm
- zur Wandmontage

Schulleiterzimmer

Schreibtisch

- Maße 200x80 cm (BxT)
- elektrisch höhenverstellbar von 65 bis 125 cm
- C-Fußgestell
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Metall-Kabelausschuss links und rechts, innenmittig ein Kabelausschuss
- Ku-Kabelkette rund, schwarz
- DPG-Schalter 2xMemory
- mit Elektroanschluss und Handschalter links

Schreibtischstuhl

- als Drehstuhl
- Sitz und Rücken gepolstert
- mit Synchronmechanik
- Fußkreuz/Fußbügel aus Kunststoff
- Sitz als Schiebesitz/Sitzneigungsverstellung
- Rückenlehne als verstellbare Lumbalstütze
- Armlehne höhenverstellbar

Rollcontainer

- Maße 43x55x80 cm (BxHxT)
- Einteilung 1,5+2+3+3
- mit Schloss und Schließung
- Metallbügelgriffe
- Orgaschübe mit Teilauszug
- Korpus/ Front in Dekor

Besprechungstisch

- Rundrohrsäule mit rundem Tellerfuß
- Tellerfuß Durchmesser 61 cm
- Tischhöhe 74 cm
- Durchmesser Tischplatte 100 cm
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Plattenfarbe im Dekor

4 Besucherstühle

- mit Sitz-Lehnenschale
- Rundum gepolstert
- mit Kunststoffgleiter
- Fußgestell aus Metall
- Bezug farbig

Langwandtafel

- Maße 150x100,8 cm (BxH)
- Tafelfläche aus Stahlemail
- Farbe Weiß ohne Lineatur

Schrankwand

- bestehend aus diversen Schränken
- eventuell mit Aufsatzschränken
- Front/ Korpus im Dekor
- → individuell je nach Bedarf

Stellvertretende Schulleiter

Schreibtisch

- Maße 200x80 cm (BxT)
- elektrisch höhenverstellbar von 65 bis 125 cm
- C-Fußgestell
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Metall-Kabelausschlass links und rechts innenmittig ein Kabelausschlass
- Ku-Kabelkette rund, schwarz
- DPG-Schalter 2xMemory
- mit Elektroanschluss und Handschalter links

Schreibtischstuhl

- als Drehstuhl
- Sitz und Rücken gepolstert
- mit Synchronmechanik
- Fußkreuz/Fußbügel aus Kunststoff
- Sitz als Schiebesitz/Sitzneigungsverstellung
- Rückenlehne als verstellbare Lumbalstütze
- Armlehne höhenverstellbar

Rollcontainer

- Maße 43x55x80 cm (BxHxT)
- Einteilung 1,5+2+3+3
- mit Schloss und Schließung
- Metallbügelgriffe
- Orgaschübe mit Teilauszug
- Korpus/ Front in Dekor

Besprechungstisch

- Rundrohrsäule mit rundem Tellerfuß
- Tellerfuß Durchmesser 61 cm
- Tischhöhe 74 cm
- Durchmesser Tischplatte 100 cm
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Plattenfarbe im Dekor

4 Besucherstühle

- mit Sitz-Lehnenschale
- Rundum gepolstert
- mit Kunststoffgleiter

- Fußgestell aus Metall
- Bezug farbig

Langwandtafel

- Maße 150x100,8 cm (BxH)
- Tafelfläche aus Stahlemail
- Farbe weiß ohne Lineatur

Schrankwand

- bestehend aus diversen Schränken
- eventuell mit Aufsatzschränken
- Front/ Korpus im Dekor
- → individuell je nach Bedarf

Lounge/Sofa

- nach Bedarf auch im Schulleiterzimmer
- Maße ca. 160x80 cm (BxT)
- Sitzhöhe 40 cm
- mit Kunststoffgleiter
- Stoff farbig

Sekretariat

Schreibtisch

- Maße 200x80 cm (BxT)
- elektrisch höhenverstellbar von 65 bis 125 cm
- C-Fußgestell
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Metall-Kabelausschlass links und rechts, innenmittig ein Kabelausschlass
- Ku-Kabelkette rund, schwarz
- DPG-Schalter 2xMemory
- mit Elektroanschluss und Handschalter links

Thekenaufsatz

- Voraussetzung fester, nicht elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
- mit Ablagefächern ausgerichtet zur Sekretärin oder zum Besucher, je nach Bedarf
- Front/ Korpus im Dekor
- → individuell je nach Bedarf

Schreibtischstuhl

- als Drehstuhl
- Sitz und Rücken gepolstert
- mit Synchronmechanik
- Fußkreuz/Fußbügel aus Kunststoff
- Sitz als Schiebesitz/Sitzneigungsverstellung
- Rückenlehne als verstellbare Lumbalstütze
- Armlehne höhenverstellbar

Rollcontainer

- Maße 43x55x80 cm (BxHxT)
- Einteilung 1,5+2+3+3
- mit Schloss und Schließung
- Metallbügelgriffe

- Orgaschübe mit Teilauszug
- Korpus/ Front in Dekor

Schrank als Garderobe

- Maße 60x197x60 cm (BxHxT)
- Schloss mit Schließung
- mit Garderobe
- mit Einlegeboden (Hutboden)
- Korpus/ Front im Dekor

Schrankküche

- Maße 120x197x60 cm (BxHxT)
- oben vertikal-Rollladen
- unten 2 Türen
- rechts Spüle mit Mischbatterie
- links 110 l Kühlschrank mit 15 l Gefrierfach oder Spülmaschine
- Korpus/Front im Dekor

Langwandtafel

- Maße 150x100 cm (BxH)
- aus Stahlemail ohne Lineatur

Schrankwand

- bestehend aus diversen Schränken
- eventuell mit Aufsatzschränken
- Front/ Korpus im Dekor
- → individuell je nach Bedarf

Lehrerzimmer

2 Schränke als Garderobe

- Maße 80x197x58 cm (BxHxT)
- mit oder ohne Türen
- mit Garderobe
- mit Einlegeboden (Hutboden)
- Korpus/ Front im Dekor

Ca. 3-6 Fächerschränke

- Maße 80x197x60 cm (BxHxT)
- mit Schließfächern für jeden Lehrer eins
- Schließfächer mit Namensschild und Schloss
- eventuell mit integrierten Postfächern (sofern kein separater Postfächerschrank)
- Postfächer mit Pendelschild
- Korpus/ Front im Dekor

Schrankwand

- bestehend aus diversen Schränken
- eventuell mit Aufsatzschränken
- Front/ Korpus im Dekor
- → individuell je nach Bedarf

Schrankküche

- Maße 120x197x60 cm (BxHxT)
- oben vertikal-Rollladen
- unten 2 Türen
- rechts Spüle mit Mischbatterie
- links 110 l Kühlschrank mit 15 l Gefrierfach oder Spülmaschine
- Korpus/Front im Dekor

Tische

- rund und/oder eckig
- Maße rund: Tischhöhe 74 cm
Durchmesser 120 cm
- runder Tisch mit Tellerfuß
- Maße eckig: 140x70 cm (BxT)
Tischhöhe 76 cm
- eckiger Tisch mit Vierbein-Rundrohrgestell
- Plattenfarbe im Dekor

20 + X Besucherstühle als Stühle für Lehrer (Abhängig von Anzahl Lehrer)

- mit Sitz-Lehnenschale
- rundum gepolstert
- mit Kunststoffgleiter
- Fußgestell aus Metall
- Bezug farbig

Lounge/Sofa

- Maße je nach verfügbaren Platz
- Sitzhöhe 40 cm
- Gestell verchromt
- mit 2-Komponenten-Gleiter
- Bezug farbig

Büro pädagogische Mitarbeiter/ Sozialarbeiter/ Schulverwaltungsassistenten

Schreibtisch

- Maße 160x70 cm (BxT)
- höhenverstellbar im Raster von 65 bis 85 cm
- mit Gitterkanal
- Kabelauslass 1 x rechts und 1 x links
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Tischplatte im Dekor

Schreibtischstuhl

- als Drehstuhl
- Sitz und Rücken gepolstert
- mit Synchronmechanik
- Fußkreuz/Fußbügel aus Kunststoff
- Sitz als Schiebesitz/Sitzneigungsverstellung
- Rückenlehne als verstellbare Lumbalstütze
- Armlehne höhenverstellbar

Rollcontainer

- Maße 43x55x80 cm (BxHxT)
- Einteilung 1,5+2+3+3
- mit Schloss und Schließung
- Metallbügelgriffe
- Orgaschübe mit Teilauszug
- Korpus/ Front in Dekor

Schrankwand

- bestehend aus diversen Schränken
- eventuell mit Aufsatzschränken
- Front/ Korpus im Dekor
- → individuell je nach Bedarf

Büro Hausmeister

Schreibtisch

- Maße 160x70 cm (BxT)
- höhenverstellbar im Raster von 65 bis 85 cm
- mit Gitterkanal
- Kabelauslass 1 x rechts und 1 x links
- mit Stellgleiter Kunststoff
- Tischplatte im Dekor

Schreibtischstuhl

- als Drehstuhl
- Sitz und Rücken gepolstert
- mit Synchronmechanik
- Fußkreuz/Fußbügel aus Kunststoff
- Sitz als Schiebesitz/Sitzneigungsverstellung
- Rückenlehne als verstellbare Lumbalstütze
- Armlehne höhenverstellbar

Rollcontainer

- Maße 43x55x80 cm (BxHxT)
- Einteilung 1,5+2+3+3
- mit Schloss und Schließung
- Metallbügelgriffe
- Orgaschübe mit Teilauszug
- Korpus/ Front in Dekor

Schrank

- Maße 90x197x44,5 cm (BxHxT)
- mit 2 Türen
- mit oder ohne Mittelwand mit 4 Einlegeböden (je Seite)
- mit Schließung
- Korpus/ Front in Dekor