

Leistungsverzeichnis

MDSE S 26 674

Grünpflege Altdeponie 8 - Jahresbestellung 2026 – 2029

im

Projekt Altdeponien, Teilprojekt Hochhalde Schkopau
Maßnahme S 100.6 "Überwachung Stilllegung der
Hochhalde Schkopau"

1 Jahresscheibe 2026

1. 1 An- und Abfahrt/ Bauanlaufberatung

1.1.10 Bauanlaufberatung

Vor Leistungserbringung wird eine einmalige Bauanlaufberatung auf der DHS durchgeführt. Dabei werden die Baustellenverantwortlichen aktenkundig durch die MDSE unterwiesen und in die Örtlichkeiten eingewiesen. Die Kosten für An- und Abfahrt sind einzurechnen. Die Dauer wird mit ca. 1 Stunden angesetzt

1,00 psch

1.1.20 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt für Einsatz von Firmensitz des Auftragnehmers zur der Hochhalde Schkopau, Transport von Personal und Gerätschaften, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sowie erforderlichenfalls umsetzen, vorhalten sowie räumen, Verunreinigungen beseitigen, jeweils für eine Behandlungsfolge sowie für eine zusätzliche Grünpflege der Entwässerungssysteme (Gräben, Kaskaden)

Abrechnung erfolgt auf Nachweis

2,00 Stck

1.1 An- und Abfahrt/Bauanlaufberatung

.....

1.2 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte

1.2.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 1. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

1.2.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 1. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

1.2.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m;

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

1.2.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
 0+770, 770 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:

1.309,00 m²

1.2.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
 0+978, 210 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:

315,00 m²

Bedarfsposition

1.2.60 Reinigung Zauneidechsenhabitats, 1. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitats ist Wildwuchs/ Unkraut
 manuell/ händisch zu entfernen; Habitats sind im Plateau sowie in Berei-
 chen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 1. Jahreshälfte, Ab-
 rechnung auf Nachweis

40,00 Stck

1.2. Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8,

1. Jahreshälfte

1.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

1.3.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 2. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

1.3.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

1.3.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

- 1.3.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
2. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
0+770, 770 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
weis
Verfahren bitte angeben:
- 1.309,00 m²
-
- 1.3.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
2. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
0+978, 210 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
weis
Verfahren bitte angeben:
- 315,00 m²
-
- 1.3.60 Beseitigung Bewuchs im Bereich der Entwässerungsgräben Sohle 1,0 m,
2. Jahreshälfte
- im Entwässerungsgraben südlich der Altdeponie 8 ist der vorhandene Be-
wuchs zurückzuschneiden, aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
Breite ca. 5,00 m, ca. 870 lfm,
einmalige Behandlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nach-
weis
- 4.350,00 m²

- 1.3.70 Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 0,7 m, Breite i. M. ca. 2,70 m, ca. 700 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 1.890,00 m²
-
- 1.3.80 Reinigung des Schotterkeils deponieseitig, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterkeils deponieseitig von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 1,25 m, Breite i. M. ca. 3,25 m, ca. 760 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 2.470 m²
-
- 1.3.90 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 1 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 1 (Ein- und Auslaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens (vom Durchlass bis zum Raubettgerinne, Länge ca. 50 m, Breite ca. 7m) ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
 einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 380,00 m²
-
- 1.3.100 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 2 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 2 (Einlaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
 einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 80,00 m²

1.3.110 Reinigung Raubettgerinne Steilböschung Nord, 2. Jahreshälfte

Reinigung des Raubettgerinnes (Setzpack aus Wasserbausteinen CP 90/250 in Beton) jeglicher Art, anfallenden Massen aufnehmen und entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Breite der Sohle ca. 1,0 m, Böschungsneigung 1:2 bis 1:1,4; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

18,00 m

1.3.120 Reinigung Zauneidechsenhabitats, 2. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitats ist Wildwuchs/ Unkraut manuell/ händisch zu entfernen; Habitats sind im Plateau sowie in Bereichen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

40,00 Stck

1.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8,
2. Jahreshälfte

Titel 1 Summe Jahresscheibe 2026

2 Jahresscheibe 2027

2. 1 An- und Abfahrt

2.1.10 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt für Einsatz von Firmensitz des Arbeitnehmers zur der Hochhalde Schkopau, Transport von Personal und Gerätschaften, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sowie erforderlichenfalls umsetzen, vorhalten sowie räumen, Verunreinigungen beseitigen, jeweils für eine Behandlungsfolge sowie für eine zusätzliche Grünpflege der Entwässerungssysteme (Gräben, Kaskaden)

Abrechnung erfolgt auf Nachweis

2,00 Stck

2.1 An- und Abfahrt

.....

2.2 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 1. Jahreshälfte

2.2.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 1. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

2.2.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 1. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

2.2.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m;

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

2.2.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
 0+770, 770 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:

1.309,00 m²

2.2.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
 0+978, 210 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:

315,00 m²

Bedarfsposition

2.2.60 Reinigung Zauneidechsenhabitate, 1. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitaten ist Wildwuchs/ Unkraut
 manuell/ händisch zu entfernen; Habitate sind im Plateau sowie in Berei-
 chen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 1. Jahreshälfte, Ab-
 rechnung auf Nachweis

40,00 Stck

2.2. Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8,

1. Jahreshälfte

2.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

2.3.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 2. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

2.3.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

2.3.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

- 2.3.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 2. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
 0+770, 770 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:
- 1.309,00 m²
-
- 2.3.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 2. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
 0+978, 210 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:
- 315,00 m²
-
- 2.3.60 Beseitigung Bewuchs im Bereich der Entwässerungsgräben Sohle 1,0 m,
 2. Jahreshälfte
- im Entwässerungsgraben südlich der Altdeponie 8 ist der vorhandene Be-
 wuchs zurückzuschneiden, aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
 Breite ca. 5,00 m, ca. 870 lfm,
 einmalige Behandlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nach-
 weis
- 4.350,00 m²

- 2.3.70 Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 0,7 m, Breite i. M. ca. 2,70 m, ca. 700 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 1.890,00 m²
-
- 2.3.80 Reinigung des Schotterkeils deponieseitig, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterkeils deponieseitig von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 1,25 m, Breite i. M. ca. 3,25 m, ca. 760 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 2.470 m²
-
- 2.3.90 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 1 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 1 (Ein- und Auslaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens (vom Durchlass bis zum Raubettgerinne, Länge ca. 50 m, Breite ca. 7m) ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 380,00 m²
-
- 2.3.100 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 2 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 2 (Einlaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 80,00 m²

2.3.110 Reinigung Raubettgerinne Steilböschung Nord, 2. Jahreshälfte

Reinigung des Raubettgerinnes (Setzpack aus Wasserbausteinen CP 90/250 in Beton) jeglicher Art, anfallenden Massen aufnehmen und entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Breite der Sohle ca. 1,0 m, Böschungsneigung 1:2 bis 1:1,4; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

18,00 m

2.3.120 Reinigung Zauneidechsenhabitats, 2. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitats ist Wildwuchs/ Unkraut manuell/ händisch zu entfernen; Habitats sind im Plateau sowie in Bereichen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

40,00 Stck

2.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Titel 2 Summe Jahresscheibe 2027

3 Jahresscheibe 2028

3. 1 An- und Abfahrt

3.1.10 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt für Einsatz von Firmensitz des Arbeitnehmers zur der Hochhalde Schkopau, Transport von Personal und Gerätschaften, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sowie erforderlichenfalls umsetzen, vorhalten sowie räumen, Verunreinigungen beseitigen, jeweils für eine Behandlungsfolge sowie für eine zusätzliche Grünpflege der Entwässerungssysteme (Gräben, Kaskaden)

Abrechnung erfolgt auf Nachweis

2,00 Stck

3.1 An- und Abfahrt

.....

3.2 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 1. Jahreshälfte

3.2.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 1. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

3.2.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 1. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

3.2.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m;

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

- 3.2.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
0+770, 770 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
- Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
weis
- Verfahren bitte angeben:

1.309,00 m²

- 3.2.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
0+978, 210 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
weis
Verfahren bitte angeben:

315,00 m²

****Bedarfsposition****

- 3.2.60 Reinigung Zauneidechsenhabitate, 1. Jahreshälfte
- Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitaten ist Wildwuchs/ Unkraut manuell/ händisch zu entfernen; Habitate sind im Plateau sowie in Bereichen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 1. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

40,00 Stck

- 3.2. Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte

3.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

3.3.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 2. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

3.3.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

3.3.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

- 3.3.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
2. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis 0+770, 770 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis
Verfahren bitte angeben:

1.309,00 m²

3.3.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
2. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis 0+978, 210 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis
Verfahren bitte angeben:

315,00 m²

3.3.60 Beseitigung Bewuchs im Bereich der Entwässerungsgräben Sohle 1,0 m,
2. Jahreshälfte

im Entwässerungsgraben südlich der Altdeponie 8 ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden, aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
Breite ca. 5,00 m, ca. 870 lfm,
einmalige Behandlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

4.350,00 m²

- 3.3.70 Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 0,7 m, Breite i. M. ca. 2,70 m, ca. 700 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 1.890,00 m²
-
- 3.3.80 Reinigung des Schotterkeils deponieseitig, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterkeils deponieseitig von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 1,25 m, Breite i. M. ca. 3,25 m, ca. 760 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 2.470 m²
-
- 3.3.90 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 1 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 1 (Ein- und Auslaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens (vom Durchlass bis zum Raubettgerinne, Länge ca. 50 m, Breite ca. 7m) ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
 einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 380,00 m²
-
- 3.3.100 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 2 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 2 (Einlaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
 einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 80,00 m²

3.3.110 Reinigung Raubettgerinne Steilböschung Nord, 2. Jahreshälfte

Reinigung des Raubettgerinnes (Setzpack aus Wasserbausteinen CP 90/250 in Beton) jeglicher Art, anfallenden Massen aufnehmen und entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Breite der Sohle ca. 1,0 m, Böschungsneigung 1:2 bis 1:1,4; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

18,00 m

3.3.120 Reinigung Zauneidechsenhabitats, 2. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitats ist Wildwuchs/ Unkraut manuell/ händisch zu entfernen; Habitats sind im Plateau sowie in Bereichen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

40,00 Stck

3.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Titel 3 Summe Jahresscheibe 2028

4 Jahresscheibe 2029

4. 1 An- und Abfahrt

4.1.10 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt für Einsatz von Firmensitz des Arbeitnehmers zur der Hochhalde Schkopau, Transport von Personal und Gerätschaften, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sowie erforderlichenfalls umsetzen, vorhalten sowie räumen, Verunreinigungen beseitigen, jeweils für eine Behandlungsfolge sowie für eine zusätzliche Grünpflege der Entwässerungssysteme (Gräben, Kaskaden)

Abrechnung erfolgt auf Nachweis

2,00 Stck

4.1 An- und Abfahrt

.....

4.2 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 1. Jahreshälfte

4.2.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 1. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

4.2.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 1. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 1. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

4.2.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m;

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

- | | | |
|--------|--|----------------------------------|
| 4.2.40 | Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
0+770, 770 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
weis
Verfahren bitte angeben: | 1.309,00 m ² |
| 4.2.50 | Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
0+978, 210 m, 1. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
weis
Verfahren bitte angeben: | 315,00 m ² |
| | | **Bedarfsposition* |
| 4.2.60 | Reinigung Zauneidechsenhabitate, 1. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitaten ist Wildwuchs/ Unkraut
manuell/ händisch zu entfernen; Habitate sind im Plateau sowie in Berei-
chen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 1. Jahreshälfte, Ab-
rechnung auf Nachweis | 40,00 Stck |

- 4.2. Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8,
1. Jahreshälfte

4.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

4.3.10 Grünflächen im Plateau- und Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Plateau- und Böschungsbereich (max. Neigung 1:3) der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik) in der 2. Jahreshälfte,

Der umlaufende Grünbewuchs ist auf einer Breite von 30-50 cm um das jeweilige Zauneidechsenhabitat zu erhalten.

Abrechnung auf Nachweis

5,02 ha

4.3.20 Grünflächen im Böschungsbereich, 2. Jahreshälfte

Grünfläche im Böschungsbereich der Altdeponie 8, Mulchen unter Einsatz von Großgeräten (geeigneter Mahd-Technik), Böschungsneigungen steiler 1:3, maximale Neigung: 1:2,5 in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

1,50 ha

4.3.30 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett links von Station 0+0 bis 0+978, 980 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,

Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nachweis

Verfahren bitte angeben:

1.470,00 m²

- 4.3.40 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 2. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts von Station 0+0 bis
 0+770, 770 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,7 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:
- 1.309,00 m²
-
- 4.3.50 Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts Altdeponie 8,
 2. Jahreshälfte
- Bewuchsschnitt, befestigte Straße, Bankett rechts ab Station 0+770 bis
 0+978, 210 m, 2. Jahreshälfte, Breite ca. 1,5 m,
 Mulchen oder Mähen (inkl. Schnittgut entsorgen) Abrechnung auf Nach-
 weis
 Verfahren bitte angeben:
- 315,00 m²
-
- 4.3.60 Beseitigung Bewuchs im Bereich der Entwässerungsgräben Sohle 1,0 m,
 2. Jahreshälfte
- im Entwässerungsgraben südlich der Altdeponie 8 ist der vorhandene Be-
 wuchs zurückzuschneiden, aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
 Breite ca. 5,00 m, ca. 870 lfm,
 einmalige Behandlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nach-
 weis
- 4.350,00 m²

- 4.3.70 Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterwalls Straßenbereich von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 0,7 m, Breite i. M. ca. 2,70 m, ca. 700 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 1.890,00 m²
-
- 4.3.80 Reinigung des Schotterkeils deponieseitig, 2. Jahreshälfte
- Reinigung des Schotterkeils deponieseitig von Wildwuchs jeglicher Art, anfallende Mengen sind zu entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Böschungskante i. M. 1,25 m, Breite i. M. ca. 3,25 m, ca. 760 lfm, Neigung 1:5; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 2.470 m²
-
- 4.3.90 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 1 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 1 (Ein- und Auslaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens (vom Durchlass bis zum Raubettgerinne, Länge ca. 50 m, Breite ca. 7m) ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 380,00 m²
-
- 4.3.100 Reinigung Bewuchs im Bereich des Tosbeckens 2 und des zugehörigen Haldenrandgrabens, 2. Jahreshälfte
- im Bereich des Ausbaus des Tosbeckens 2 (Einlaufbereich) und des dazugehörigen Haldenrandgrabens ist der vorhandene Bewuchs zurückzuschneiden und aus den Gräben zu entfernen und zu entsorgen
einmalige Handlungsfolge in der 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis
- 80,00 m²

4.3.110 Reinigung Raubettgerinne Steilböschung Nord, 2. Jahreshälfte

Reinigung des Raubettgerinnes (Setzpack aus Wasserbausteinen CP 90/250 in Beton) jeglicher Art, anfallenden Massen aufnehmen und entsorgen, Entsorgung ist in die Position mit einzurechnen, Breite der Sohle ca. 1,0 m, Böschungsneigung 1:2 bis 1:1,4; 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

18,00 m

4.3.120 Reinigung Zauneidechsenhabitats, 2. Jahreshälfte

Auf den vorhandenen Zauneidechsenhabitats ist Wildwuchs/ Unkraut manuell/ händisch zu entfernen; Habitats sind im Plateau sowie in Bereichen mit Böschungsneigungen bis 1:3 angeordnet, 2. Jahreshälfte, Abrechnung auf Nachweis

40,00 Stck

4.3 Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Altdeponie 8, 2. Jahreshälfte

Titel 4 Summe Jahresscheibe 2029

5 Zusammenstellung Leistungsverzeichnis

Titel 1	Jahresscheibe 2026
Titel 2	Jahresscheibe 2027
Titel 3	Jahresscheibe 2028
Titel 4	Jahresscheibe 2029

Gesamtsumme, netto
--------------------	-------

z. Z. gültige MwSt.
---------------------	-------

Gesamtsumme, brutto
---------------------	-------

Leistungsverzeichnis umfasst 38 Seiten

<hr/> Ort / Datum	<hr/> Unterschrift / Stempel
-------------------	------------------------------