



Draufsicht DS - DS
ohne Maßstab

Bauteile

- (1) 6x Kraggenblech S235 - l/b/t=150/150/15mm

Bauablauf

- A - Einbau je 3x Kraggenbleche nach Pos. (1)
- B - Kontaktfläche - wie vorgesehen - mit Elastomer
- C - Anschlussfuge vollflächig satt ausmörteln mit Zementmörtel M20

Anschluss Querträger an Arkadenbogen

Ausführung beidseitig analog

GOTHA, SCHLOSS FRIEDENSTEIN / SANIERUNG U. UMBAU - TP II.1

Bereich: Westflügel, Arkadenpfeiler 1.BA - Stahlabfangung
Kraggenbleche Querträger / Arkadenbogen

Planungsstand: 30.01.2026

5_WF_ARK_SAN_211_a