

Fahrzeug: TLF Ausführung: 2017 / 2022

Feuerlöschkraftfahrzeug Gebäudebrandbekämpfung

feuerwehrtechnischer Aufbau

Jahreswartung / Überprüfung gemäß Aufbauherstellervorschriften	<p>Überprüfung feuerwehrtechnischer Aufbau und Einbauten bestehend aus: Geräteraumklappen, Geräteraum-Jalousien, Geräteraumverschlüsse, Auszüge, Halterungen, Lagerungen, Lichtmast, Leitern und Aufritte.</p> <p>Überprüfung feuerlöschtechnischer Einrichtungen bestehend aus: Löschwasserbehälter, Halterung,- Befestigung sowie Überlauf Löschwasserbehälter, Schaummittelbehälter, Halterung,- Befestigung sowie Überlauf Schaummittelbehälter, Feuerlöschkreiselpumpe Funktionsprüfung Leistungswerte anfahren, Schaumanlage Funktionsprüfung Leistungswerte Zumischrate anfahren.</p> <p>Funktionsprüfung: Verrohrungen zur Löschwassereinspeisung und Löschwasserabgabe</p> <p>Funktionsprüfung: Löschwasser und Schaumtank Füllstandanzeige.</p> <p>Funktionsprüfung: Selbstschutzanlage.</p> <p>Funktionsprüfung: Dachmonitor / Leistungswerte.</p> <p>Überprüfung Einbaugenerator SAE bestehend aus: DGUV-V3 Prüfung.</p> <p>Funktionsprüfung: Leistungswerte.</p> <p>Überprüfung Lichtmast bestehend aus: DGUV-V3 Prüfung.</p> <p>Funktionsprüfung: Leistungswerte.</p>
--	---

feuerwehrtechnische Ausstattung

Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät gemäß DGUV -V3	Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät bestehend aus: Hersteller: Automatic Ladegerät, Rettbox Ladeanschluss, 1x Fremdstartkabel 2x Kabeltrommel KSA 80, 1x Tauchpumpe, 1x Fehlerstromschutzschalter, 1x Winkelschleifer, 1x Lichtmast, 1x SAE Strom Generator.
Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät gemäß DGUV 305-002 sowie Herstellervorgaben.	Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät bestehend aus: 4 teilige Steckleiter, Motorkettensäge, Feuerlöscher: Pulver, CO ₂ -Kohlendioxid, Kübelspritze, 1x SAE Strom Generator, Reserveradwinde, 6x Schäkel, 2x Stahlseile 1x hydraulischer Wagenheber 12t.

Dokumentation

Dokumentation / Prüfberichte gemäß BW Vorgaben erstellen.	Dokumentation / Prüfberichte gemäß BW Vorgaben erstellen. Zur Vorlage TMP Prüfungen. Dokumentation in Gerätebegleithefte.
---	---