

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Mai 2016

Arbeitskarte / Checkliste

Spezifikation zur dreijährigen Wartung mit der einjährigen Inspektion am Radom "Elmenhorst"

Tätigkeiten der einjährigen Inspektion	
1	Befahrung des Aussenfläche des Radoms a 4 Positionen rd. alle 90° mit der Befahrnanlage mit Fotodokumentation
2	Sichtkontrolle des Blitzableiteraufbaus
3	Sichtprüfungen der äußeren Silikon-Abdichtungen auf Beschädigungen
4	Sichtkontrolle der äußeren Paneeloberfläche auf Abösungen der Witterungsschutzschicht
5	Sichtkontrolle der Paneeloberflächen auf Ablösungen der tragenden Deckschicht
6	Sichtkontrolle der Paneeloberflächen auf unerwartete Verformungen (Beulen)
7	Sichtkontrolle der Paneeloberflächen auf Dichtigkeit und Unversehrtheit der Panelverbindungen
8	Sichtkontrolle der Paneeloberflächen auf Beschädigungen
9	Sichtkontrolle der Radom-Innenseite auf Wasserablaufspuren und eindringendes Wasser
Tätigkeiten der Wartung	
10	Kontrolle und Nachziehen des Anzugsmomentes von 105 Basisverschraubungen auf das Soll-Anzugsmoment von 97 Nm
11	Kontrolle und Nachziehen des Anzugsmomentes von 230 Panelverschraubungen auf das Soll-Anzugsmoment von 10 Nm