



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2022-11

Neubau FFW Immekath-L

Bauvorhaben

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Immekath

Immekather Achterstraße 10

38486, Klötze - OT Immekath

Leistung (LV)

07

Putzarbeiten - Innenputz

Ausführungsbeginn

01.06.2026

Ausführungsende

07.08.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

gem. Verdingungsu...

Abgabezeit

gem. Verdingungsun...

Abgabeort

gem. Verdingungsunterlagen

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

Öffentliche Ausschreibung

Zuschlagsfrist

gem. Verdingungsunterlagen

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2022-11)
Neubau FFW Immekath-L
Leistung (LV)
07 Putzarbeiten - Innenputz

Bauvorhaben		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Immekath Immekather Achterstraße 10 38486, Klötze - OT Immekath		
Bauherr		
Stadt Klötze Schulplatz 1 38486, Klötze	Telefon +49 (3909) 403 - 163 Fax brandschutz@stadt-kloetze.de	Ansprechpartner: ... Herr Hecht
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon Fax	
Bauleitung		
	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
Herr Hecht		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Baubeschreibung		4
	Allgemeine Vorbemerkungen		6
	Vorbemerkungen Putzarbeiten		10
01	Titel	Innenwandputz	12
01.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	12
01.02	Untertitel	Innenputz - Aufputzinstallationen	17
01.03	Untertitel	Innenputz - Unterputzinstallationen	20
01.04	Untertitel	Innenputz - Fliesen	22
01.05	Untertitel	Sonstige Arbeiten Innenwandputz	24
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		26

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Baubeschreibung

Standort

Der Standort befindet sich in 38486 Klötze, OT Immekath, einer Einheitsgemeinde im Altmarkkreis Salzwedel im Norden von Sachsen-Anhalt. Das angrenzende Umfeld ist geprägt durch einen im Norden gelegenen Vorflutgraben (Achterbeeke), ein in Westen angrenzendes Grundstück einer Agrargenossenschaft und ein im Osten angrenzendes Privatgrundstück mit Eingenheimbebauung. Im Süden grenzt das Grundstück an die Immekather Achterstraße, die als Anliegerstraße ausgebaut ist.

Topografische Verhältnisse:

Das Gelände ist weitgehend eben und weist eine durchschnittliche Höhe von ca. 50,50 m ü. HN auf.

Anbindung an den Straßenverkehr:

Das Planungsgebiet wird über die Immekather Achterstraße erschlossen. Immekath ist aus Süden über die Kreisstraße K117 und aus Richtung Norden über die Kreisstraße K1091 erreichbar. Die Belieferung der Baustelle ist über die vorhandene südliche Zufahrt gegeben.

Das Grundstück ist unbebaut und unbefestigt.

Ein Baugrundgutachten liegt vor.

Nähere Angaben sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Belastungen /Immissionen/Kampfmittel:

Es liegen keine Erkenntnisse über eine Belastung der Fläche mit Kampfmitteln vor. Es ist davon auszugehen, dass keine Kampfmittel aufgefunden werden. Schädliche Baugrundverunreinigungen liegen gemäß Baugrundgutachten nicht vor. Der Baugrund wurde nach LAGA der Klasse Z1.1 zugeordnet.

Windlastzone: 2, Binnenland

Geländekategorie: II

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Allgemeine Vorbemerkungen

Baustelle / Bauausführung

Baustellenzufahrt

Das Grundstück ist aus dem Grundstück einer Agrargenossenschaft herausgetrennt worden und ist als Gesamtgrundstück zurzeit noch vollständig eingefriedet und mit einem ausreichend großem Tor versehen. Der vorh. Zaun kann so lange wie nötig stehen bleiben und die Zufahrt zum Grundstück soll über das Grundstück der Agrargenossenschaft organisiert werden. Der Verschluss wird bei Baubeginn geklärt.

Die Baustellenzufahrt erfolgt über eine vorh. Zufahrt im Süden des Grundstückes über die Immekather Achterstraße. Parkplätze für Betriebsfahrzeuge werden nicht extra zur Verfügung gestellt, es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung bzw. Flächen der Baustelleneinrichtung zu nutzen. Auf dem Baustellengelände stehen Lager- und Arbeitsflächen sowie Stellflächen für Baustellencontainer zur Verfügung, diese werden vor Baubeginn mit der örtlichen Bauleitung abgestimmt.

Der AN hat die Anlieferungen von Maschinen, Werkzeugen und Baustoffen so zu steuern, dass diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden, wenn Personal des AN zum Empfang sowie zur sicheren Lagerung und Aufbewahrung bereitsteht. Die örtliche Bauleitung nimmt keine Lieferungen an.

Baustelleneinrichtung

Die Einrichtung, Unterhaltung und Beseitigung der eigenen BE ist Sache des AN. Unterkünfte und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen auf dem Baustellengelände nicht eingerichtet werden. Für die Bauleitung ist, wenn ausgeschrieben, ein Bürocontainer über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

Innerhalb der zentralen Baustelleneinrichtung werden durch den AG für alle Gewerke zur Verfügung gestellt: Baustrom- und Bauwasseranschluss, Baustellenbeleuchtung:

Die Baustromgrundversorgung sowie die Baustellenbeleuchtung und den Bauwasseranschluss stellt der AG, die Abrechnung erfolgt pauschal gemäß Vertragsunterlagen. Ortsveränderliche Geräte, Kleinverteiler etc. sind über Schutzkontaktsteckdosen sowie 16/32 A CEE Steckdosen anschließbar. Die weitere Bedarfsversorgung über Steckdosenkleinverteiler, kleinere Baustromverteiler sowie Bauscheinwerfer/Stativstrahler sind ebenso wie die notwendigen monatlichen Prüfungen, Wartungen und Umsetzungen dieser nach Bedarf notwendigen Geräte und Verteiler nicht Bestandteil der zentralen BE, sondern vom jeweiligen AN zu erbringen;

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Allgemeine Vorbemerkungen

Bauwasseranschlüsse:

Lage gemäß BE-Plan bzw. nach örtlicher Einweisung, Standrohr liefert der AG, Winterschutzmaßnahmen für den Bauwasseranschluss in Form von Einhausungen und Dämmung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren,

Materiallagerung:

Flächen für Materialablagerungen in unmittelbarer Gebäudeumgebung auf dem Grundstück;
Die Flächennutzung ist mit der Bauleitung abzustimmen;

Die einzelnen Bestandteile der bauseitigen Baustelleneinrichtung sind zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen vorgesehen. Der Auftragnehmer hat die Nutzung mit der örtlichen Bauleitung, dem SiGe-Koordinator und anderen Unternehmen so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Ein Anspruch auf festgesetzte Nutzungszeiten durch einzelne Auftragnehmer wird seitens des Auftraggebers nicht gewährleistet.

Schuttbeseitigung / Entsorgung:

Baubegleitend ist anfallender Restschutt, Sondermüll und sonstige Abfälle täglich restlos eigenverantwortlich von der Baustelle zu beseitigen. Beräumungen sind ohne Aufforderung durchzuführen. Erfolgt die Beräumung durch den AN nicht im erforderlichen Umfang und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der AG berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des AN zu beauftragen. Dabei sind anfallende Kosten für Abtransport und Beseitigung von verbleibendem, den einzelnen Firmen nicht mehr zuzuordnendem Bauschutt von allen am Bau beteiligten Firmen anteilsgleich zu tragen. Der Verteilerschlüssel wird dann durch den AG pauschal festgelegt.

Termine:

Der Auftragnehmer hat sofort, jedoch spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung, einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung, auf Grundlage eines Generalterminplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. Der AN hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem AG und der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Dieser abgestimmte Feinterminplan wird Vertragsterminplan.

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Allgemeine Vorbemerkungen

Abhängigkeiten, Behinderungen:

Es ist einzukalkulieren, dass in jeder Bauphase zeitgleich mehrere AN auf der Baustelle tätig sind und dass ein abschnittsweises Arbeiten in Abhängigkeit vom Baufortschritt erforderlich sein kann. Bedenken zur Ausführung oder Behinderungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer anzuzeigen. Rechtzeitig bedeutet in diesem Falle, dass die Vereinbarung einer Frist zur Ausräumung der o.g. Gründe bis zum tatsächlichen Ausführungsbeginn der jeweiligen Teilleistung zustande kommen kann.

Bauberatungen:

Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung aller am Bau Beteiligten werden wöchentlich bzw. nach Festlegung der örtlichen Bauleitung Bauberatungen durchgeführt. Der AN hat durch seinen Fachbauleiter oder einen kompetenten Vertreter regelmäßig an diesen Terminen teilzunehmen.

Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen:

Alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind vom Auftragnehmer so lange vor- und instand zu halten, bis diese durch den Endausbau ersetzt sind. Aufgrund angrenzender Gebäude mit Wohnnutzung hat der AN nach den geltenden kommunalen sowie Bundesverordnungen die Nachbarschaft vor Lärmbelästigungen und Luftverunreinigungen durch Baumaschinen und -geräte zu schützen. Alle Beschädigungen an den in- und außerhalb des Baugeländes bestehenden Schutzvorrichtungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden und auf Kosten des Verursachers zu beseitigen.

Fachbauleiter / Tagesberichte / Kapazitäts- und Einsatzplanung:

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Vergabe einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird. Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden vor Ort anwesend zu sein und muss fließend deutsch sprechen können. Er hat in die unmittelbar auszuführenden Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Tagesberichte zu führen, die wöchentlich der örtlichen Bauleitung vorgelegt werden.

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Allgemeine Vorbemerkungen

Hinweis für Fabrikat- oder Materialangaben:

In den Positionen abgeforderte Fabrikat- oder Materialangaben sind unbedingt auszufüllen. Bei Nichtangabe erfolgt ein Ausschluss des Angebotes aus der Wertung.

Erklärung

Der unterzeichnende Bieter bestätigt durch seine rechtsverbindliche Unterschrift, daß er bei der Kalkulation sämtliche Kostenfaktoren, welche durch die vorstehenden Punkte entstehen, erfaßt hat und das er Dritten gegenüber keine Mitteilung über die Aufforderung zur Angebotsabgabe vor Ablauf der Angebotsfrist gegeben hat und Preisabsprachen mit anderen Wettbewerbsteilnehmern nicht stattgefunden haben.

Der Unternehmer : rechtsverbindliche
Unterschrift/Stempel

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Vorbemerkungen Putzarbeiten

In die Einheitspreise sind, wenn nicht anders angegeben, einzukalkulieren:

1. Abdecken und Abhängen von nicht zu verputzenden Bauteilen und Elementen, wenn nicht anders angegeben, inkl. Anputzleisten oder Ähnliches
2. Reinigen des Putzgrundes von Staub und losen Teilen, entfernen von vorstehenden Kleinteilen, wie Haken, Bolzen, Dübel u.ä.,
3. Vor- und Nachbehandlungsarbeiten, event. Witterungsschutz vor und während der Verputzarbeiten.
4. Notwendige Standzeiten zwischen den einzelnen Putzlagen.
5. Reinigen angrenzender Bauteile nach Abschluss der Arbeiten, entfernen aller Putzreste, Fußböden besenrein
6. Kellenschnitt im Bereich von Putzanschlüssen an benachbarte Bauteile wie Türen, Fenster, Decken, Sichtbetonbauteile herstellen.
7. Volldeckender Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel wenn nach Herstellerangaben erforderlich

Für die Ausführung und Abrechnung von Putzarbeiten gelten die Bestimmungen der VOB mit ihren Teilen:

A DIN 1960: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

B DIN 1961: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

C DIN 18299: Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

C DIN 18350: Putz- und Stuckarbeiten

C DIN 18363: Maler- und Lackiererarbeiten

sowie die Vorschriften der DIN 18550-1 "Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen" und DIN 18550-2 "Ergänzende Festlegungen für Innenputze", die technischen Merkblätter des Werkmörtellieferanten und der nachfolgende Text des Angebotes als vereinbart.

Die Leistungen umfassen die Lieferung aller Baustoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagerung auf der Baustelle sowie den Transport zur Einbaustelle.

Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prüfen. Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen (siehe VOB, Teil B).

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz

Vorbemerkungen Putzarbeiten

Alle Werkstoffe eines Putzaufbaus und der Untergrundvorbehandlung müssen von einem Hersteller stammen. Die Arbeiten sind mit unverschnittenen, aus Originalgebinden stammenden Werkstoffen, nach Herstellervorschrift auszuführen.

Unklarheiten über die Ausführung sind mit dem Planer zu klären. Etwaige Änderungen in der Ausführung, die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich sein sollten, sind nur nach Genehmigung des Planer zulässig.

Sichtbetonflächen - Achse A - Innenseite

- es darauf zu achten, dass an Sichtbetonflächen keine Schäden auftreten, insbesondere keine Stoßstellen und keine Markierungen aller Art (auch keine Bleistiftmarkierungen!), bei Schäden haftet der Verursacher, ist kein Verursacher festzustellen werden die Kosten nach einem durch die Bauleitung festzulegenden Schlüssel auf die anwesenden Firmen verteilt - die Mitarbeiter sind entsprechend zu unterrichten!

Erklärung

Der unterzeichnende Bieter bestätigt durch seine rechtsverbindliche Unterschrift, daß er bei der Kalkulation sämtliche Kostenfaktoren, welche durch die vorstehenden Punkte entstehen, erfaßt hat und daß er Dritten gegenüber keine Mitteilung über die Aufforderung zur Angebotsabgabe vor Ablauf der Angebotsfrist gegeben hat und Preisabsprachen mit anderen Wettbewerbsteilnehmern nicht stattgefunden haben.

Anbieter - Datum

Der Unternehmer : rechtsverbindlichen Unterschrift/Stempel

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV	Putzarbeiten - Innenputz		
01	Titel	Innenwandputz		
01 Titel Innenwandputz				
01.01 Untertitel Vorbereitende Arbeiten				
01.01.01	Untergrund reinigen, Verschmutzung Untergrund von grober Verschmutzung anderer Unternehmer reinigen. Art der Verschmutzung : Maurermörtel, Beton nur auf Anweisung der Bauleitung nach Untergrundprüfung und Anzeige durch den Auftragnehmer.	50 m²	EP	GP
01.01.02	Anputzdichtleiste innen, Gel Anputzdichtleiste, innen, 10mm Gel mit Einputzschenkel Dichtprofil mit rotem Gelklebeband, elastischer Dichtlippe, Einputzschenkel und flexiblem Abziehstreifen zum Anputzen aller gängigen Nassputze. Als Bestandteil Dichtsystems für die innere Fenster- bzw. Türenabdichtung zwischen großformatigem Bauelement und Baukörper am inneren Fenster- oder Türrahmen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers anbringen. Zur Herstellung eines dauerhaft luftdichten, extrem bewegungsaufnahmefähigen und gegenüber außen wasserdampfdiffusionsdichteren Fenster- bzw. Türenanschlusses. Gemäß dem Leitfaden zur Montage der RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Erfüllt die Anforderungen der EnEV2009, in Anlehnung an die DIN4108. Geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1. gelochter Einputzschenkel elastische Lippe flexibler Abziehstreifen 10 mm breit 3 mm Gelklebeband (rot) Eigenschaften: Luftdicht gemäß DIN 4108, EnEV, (RAL-) Leitfaden zur Montage, geprüft nach DIN EN 12114 Erfüllt alle Anforderungen in Kombination mit einem Dichtprofil Gel außen (grün), oder einer schlagregendichten, wasserdampfoffenen Abdichtung außen „Innen dichter als außen“ in Bezug auf die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.01	Untertitel Vorbereitende Arbeiten			
			Übertrag:	
	Wasserdampfdiffusion gemessen nach EN ISO 12572 (sd-Wert > 100 m)			
	Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe			
		65 m	EP	GP
01.01.03	Bauteile schützen, Folie			
	Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putzarbeiten.			
	Bauteil : allgemein - Fenster, Türzargen und Stahltüren, Betondecken (1,0 m umlaufend), Fensterbänke, Sichtbetonbauteile Fahrzeughalle - Trapezdecke und Deckenrandbohle - Deckenrandblende - Innendecke Fahrzeughalle			
	Abrechnung nach m ² abgedeckter Fläche			
		370 m²	EP	GP
01.01.04	Haftbrücke mineralisch Stütze Abwickl. 0,9-1m			
	Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, für später aufzubringenden mineralischen Putz, auf Stützen und Unterzüge, innen, rechteckig, einseitig,			
	Abwicklung der Bearbeitungsflächen: über 0,6 bis 1,4 m, Untergrund: Beton, Höhe: bis 4,9 m,			
	Die Mindestschichtstärke nach Herstellerangaben ist einzuhalten. Die vorgegebene Standzeit nach Herstellerangaben ist einzuhalten.			
	Bei Mauerwerksdurchfeuchtungen und bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen) sind die Standzeiten zu verlängern. Sinterhautbildung ist zu vermeiden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.01	Untertitel Vorbereitende Arbeiten			
			Übertrag:	
	Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe			
	Bauteile: Stützen Achse 1 und 4 und Raum 03/04 - Abwicklung bis 0,5 m, Unterzug Achse C-2/3 - Abwicklung bis 8 m	26 m	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.01.05	Ausgleichsputz, Unebenheiten Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes über +/- 10 mm. Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Putzgrund: Leichthochlochziegel-Mauerwerk Rohdichteklasse: 0,8 / 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 8 / 12 Oberfläche : abgezogen			
	Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe			
	nur auf Anweisung der Bauleitung nach Untergrundprüfung und Anzeige durch den Auftragnehmer.	50 m²	EP	GP
01.01.06	Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers. Putzdicke : bis 20 mm			
	Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe	95 m	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.01.07	Armierung, Glasfasergewebe, Innenwand Putzarmierung mit Glasfasergewebe als Putzträger vollflächig, zum Überspannen rissegefährdeter Putzgrundflächen z.B. an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzten, als			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.01	Untertitel Vorbereitende Arbeiten			
			Übertrag:	
	Flächenüberspannung sowie für Verwahrungen aller Art im Innenbereich.			
	Bauteil: Innenwand			
	Art des Untergrunds: Leichthochlochziegel-Mauerwerk, Beton			
	Armierung: Glasfasergewebe			
	Überdeckung Stoß: 100 mm			
	Art des Auftrags: vollflächig			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	nur auf Anweisung der Bauleitung nach Untergrundprüfung und Anzeige durch den Auftragnehmer.			
	Material Sonstiges			
	Lohn	5 m ²	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.01.08	Putzträger, Rabitzgewebe, IW			
	Putzträger mit Rabitzgewebe zur Überspannung rissegefährdeter Putzgrundflächen, an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitz, Zementglattstrich Fensterbänke, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art für den Innenbereich.			
	Putzgrund : Leichthochlochziegel-Mauerwerk			
	Rohdichteklasse: 0,8 / 0,9			
	Druckfestigkeitsklasse: 8 / 12			
	nur auf Anweisung der Bauleitung nach Untergrundprüfung und Anzeige durch den Auftragnehmer.			
		7 m ²	EP	GP
01.01.09	Installationsschlitz verputzen,bis 200mm			
	Installationsschlitz mit Glaswolle ausstopfen, mit verzinktem Drahtgewebe überspannen, verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen.			
	Schlitzbreite:bis 200 mm			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.01	Untertitel Vorbereitende Arbeiten			
			Übertrag:	
	Schlitztiefe: bis 150 mm			
	Bauteil: Wandschlitz (WS) 01/03/04			
	nur auf Anweisung der Bauleitung nach Untergrundprüfung und Anzeige durch den Auftragnehmer.			
		10 m	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.01.10	Rammschutz, Mauerkantenprofil			
	Rammschutz als Mauerkantenprofil, Kantenschutzprofil Edelstahl matt, zum Schutz von stark beanspruchten Kanten. Für den Einbau vor dem Verputzen.			
	Befestigung: mit Schiebeancker zum Einbetonieren oder Anschrauben			
	Putzdicke: 15 mm			
	Blechdicke: 2 mm			
	Schenkellänge: 40 mm			
	Abrundungsradius: 10 mm			
	Höhe: 1,50 m			
	liefern und fachgerecht montieren			
	Verarbeitung entsprechend Herstellerempfehlung.			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
	Bieterangabe			
	Raum: R01-4x, R12-1x, R13-1x, R14-1x			
	nur auf Anweisung der Bauleitung und Anzeige durch den Auftragnehmer.			
		10,5 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.01				
	Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07	LV	Putzarbeiten - Innenputz		
01	Titel	Innenwandputz		
01.02	Untertitel	Innenputz - Aufputzinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Untertitel Innenputz - Aufputzinstallationen			
	Vorbemerkungen Aufputzinstallationen			
	<p>In den Räumen R 01 (Fahrzeughalle) und 12 bis 14 (Werkstatt und HAR) werden sämtliche Installationen (HLS und Elektro) als Aufputzinstallationen ausgeführt. Der Putz ist hier vor den Installationsarbeiten aufzubringen.</p>			
01.02.01	Kalkzement-Leichtputz, 2-lagig, IW			
	<p>2-lagiges Innenputzsystem auf Wand, Kalkzementputz mit mineralischen Zuschlägen als Leichtputz an Wänden im Innenbereich, inkl. sonstige Untergrundvorbereitung und Spritzbewurf nach Herstellerangaben.</p>			
	<p>Putzgrund : Leichthochlochziegel-Mauerwerk Rohdichteklasse: 0,8 bis 0,9 Druckfestigkeitsklasse: 8 bis 12</p>			
	<p>inkl. volldeckender Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel, Putzmörtel P II, auf Wand, innen, wenn nach Herstellerangaben erforderlich</p>			
	<p>Wandputz Mörtelart : LW (Leichtputzmörtel), Typ I oder II</p>			
	<p>Unterputz : Mörtelgruppe CS II (P II) DIN EN 998-1 und DIN V 18550 aus Putzmörtel P II als Leichtputz, Druckfestigkeitsklasse CS II Dicke Unterputz: 15 mm,</p>			
	<p>bei Verwendung von Leichtputz Typ I ist die Empfehlung des Putzherstellers für Leichthochlochziegel mit Rohdichteklasse < 0,8 vorzulegen!</p>			
	<p>Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P II)</p>			
	<p>Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), Oberflächenfertig, für Anstriche gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, Körnung 1 mm, inkl. ggf. zusätzliche Armierungsputzlage nach Herstellerangaben Höhe bis 4,95 m, Rüstung bauseits vorhanden</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.02	Untertitel Innenputz - Aufputzinstallationen			
			Übertrag:	
	Gesamt - Putzdicke : bis 20 mm			
	Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe			
	Die Eignung für die angegebenen Rohdichteklassen ist nachweisen.			
	Räume R 01 und 12 bis 14, Fahrzeughalle, Werkstatt und und HAR-Räume			
		360 m²	EP	GP
01.02.02	Leibungen putzen, innen Wie Position 01.02.01 (Seite 17) jedoch: Leibungen innenseitig einputzen passend zum gewählten, 2-lagigen Innenputzsystem, Kalkzementputz mit mineralischen Zuschlägen als Leichtputz Putzgrund, Mörtelart, Mörtelgruppe, Oberfläche und Oberflächenqualität : wie vorangegangene Position Leibungstiefe: bis 250 mm			
		30 m	EP	GP
01.02.03	Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm² Wanddurchbruch nachträglich beidseitig der durchgebrochenen Wand verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche: bis 1000 cm ²			
		4 St	EP	GP
01.02.04	Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm² Wanddurchbruch nachträglich beidseitig der durchgebrochenen Wand verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche : 1000 bis 5000 cm ² Raum: R. 03			
		3 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07	LV	Putzarbeiten - Innenputz		
01	Titel	Innenwandputz		
01.02	Untertitel	Innenputz - Aufputzinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.05	Kellenschnitt, Stoßstellen Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken, Wänden und Holzbauteilen herstellen.			
	Bauteile mit Aufputzinstallationen: Sichtbeton, Spannbetondecken, Wandecken, GK-Bauteile			
		205 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.02				
			Innenputz - Aufputzinstallationen, Netto:

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.03	Untertitel Innenputz - Unterputzinstallationen			
01.03 Untertitel Innenputz - Unterputzinstallationen				
Vorbemerkungen Unterputzinstallationen				
In den Räumen R 03 bis 11 werden sämtliche Installationen (HLS und Elektro) als Unterputzinstallationen ausgeführt. Der Putz ist hier nach den Installationsarbeiten aufzubringen.				
01.03.01	Kalkzement-Leichtputz, 2-lagig, IW Wie Position 01.02.01 (Seite 17) jedoch: im Bereich Unterputzinstallationen Die Eignung für die angegebenen Rohdichteklassen ist nachweisen. Räume: R. 02/03 und 07 bis 10	440 m²	EP	GP
01.03.02	Leibungen putzen, innen Wie Position 01.02.02 (Seite 18) jedoch: im Bereich Unterputzinstallationen Fenster F1-4 und 7/8 Außentür AT 01 Leibungstiefe : 250 mm	32 m	EP	GP
01.03.03	Kalkzement-Leichtputz, 2-lagig, Unterzug Wie Position 01.03.01 jedoch: Untergrund: Beton Bauteil : Unterzug Achse C/2-3, dreiseitig Abmessungen: B/H/L bis 250/250/2010 mm Eckputzschienen und Haftbrücke in gesonderten Positionen.	2 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.03	Untertitel Innenputz - Unterputzinstallationen			
Übertrag:				
01.03.04	Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm2 Wanddurchbruch nachträglich beidseitig der durchgebrochenen Wand verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche: bis 1000 cm2	3 St	EP	GP
01.03.05	Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm2 Wanddurchbruch nachträglich beidseitig der durchgebrochenen Wand verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche : 1000 bis 5000 cm ²	4 St	EP	GP
01.03.06	Kellenschnitt, Stoßstellen Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken, Wänden und Holzbauteilen herstellen. Bauteile mit Unterputzinstallationen: Sichtbeton, Spannbetondecken, Wandecken, GK-Bauteile Fahrzeughalle-Deckenblende usw. (R.02/03, 07-10)	140 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.03				
Innenputz - Unterputzinstallationen, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.04	Untertitel Innenputz - Fliesen			
01.04 Untertitel Innenputz - Fliesen				
01.04.01	<p>Unterputz, Kalkzement, Fliesen, 1-lagig Wie Position 01.02.01 (Seite 17) jedoch: als Unterputz aus Kalkzement, einlagig, für das Kleben von Fliesen an Wänden in Feuchträumen, inkl. Untergrundvorbereitung nach Herstellerangaben, inkl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm.</p> <p>Putzdicke : 15 mm Bauteil : Wände Höhe bis 3,0 m</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe</p> <p>Räume: 04 bis 06 und 11 Sanitärräume und 02 - STW und Ecke Ausguss, Fl.Spiegel - Küche / R12</p>	120 m²	EP	GP
01.04.02	<p>Anputzdichtleiste innen Wie Position 01.01.02 (Seite 12) jedoch: im Bereich Fliesen (R. 11 - F05)</p>	3 m	EP	GP
01.04.03	<p>Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Leibung Wie Position 01.02.02 (Seite 18) jedoch: Bereich - Unterputz für Fliesen Bauteil: Leibung (R. 04 / 11) Leibungstiefe : 200 mm</p>	10 m	EP	GP
01.04.04	<p>Putzträger, Rippenstreckmet.,Feuchträume Putzträger aus Rippenstreckmetall aus rostfreiem Stahl (z.B.: Werkstoff Nr. 1.4301) an Wänden von Feuchträumen.</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe</p> <p>nur auf Anweisung der Bauleitung und Anzeige durch den Auftragnehmer.</p>	5 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.04	Untertitel Innenputz - Fliesen			
				Übertrag:
01.04.05	<p>Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchträume Putzeckleiste aus rostfreiem Stahl (z.B.: Werkstoff Nr. 1.4301) zum Einbau in Feuchträumen. Putzdicke : 15 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe</p> <p>nur auf Anweisung der Bauleitung und Anzeige durch den Auftragnehmer.</p>	33 m	EP	GP
<small>***Bedarfspos.</small>				
01.04.06	<p>Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume Putzabschlussprofil aus Edelstahl zur Begrenzung verschiedener Bauteile in Feuchträumen. Putzdicke : 15 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....' Bieterangabe</p> <p>Bauteil: - Ecke Ausguss - R. 02 - Fliesenspiegel - R. 12</p> <p>nur auf Anweisung der Bauleitung und Anzeige durch den Auftragnehmer.</p>	10,5 m	EP	GP
01.04.07	<p>Kellenschnitt, Stoßstellen Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an Decken und Wänden herstellen.</p> <p>Bauteile in Bereichen mit Fliesen</p>	88 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.04			Innenputz - Fliesen, Netto:

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.05	Untertitel Sonstige Arbeiten Innenwandputz			
01.05 Untertitel Sonstige Arbeiten Innenwandputz				
***Bedarfspos.				
01.05.01	Putz, innen, Mehrstärke Mehrpreis je 5 mm Mehrstärke für Innenputz. nur auf Anweisung der Bauleitung und Anzeige durch den Auftragnehmer.	10 m²	EP	GP
01.05.02	Arbeitsbühne, fahrbar, LK3, bis 3,60 m, Aufbau Arbeitsbühne, fahrbar, gemäß DIN EN 1004-1 und DIN EN 1004-2, mit Steckgeländer und den erforderlichen Leitern aufbauen. Höhe Belagfläche: bis 3,60 m Länge: bis 4,00 m Breite: mind. 0,60 m Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m ²) Lage: Innenräume im EG Verwendungszweck: Putzarbeiten Besondere Anforderungen: keine Sonderlasten: keine	2 St	EP	GP
01.05.03	Arbeitsbühne, fahrbar, LK3, bis 3,60 m, Abbau Wie Position 01.05.02 jedoch: Abbau	2 St	EP	GP
01.05.04	Arbeitsbühne, fahrbar, LK3, GÜ Gebrauchsüberlassung der Arbeitsbühne, fahrbar, gemäß DIN EN 1004-1 und DIN EN 1004-2. Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen	4 StWo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	LV Putzarbeiten - Innenputz			
01	Titel Innenwandputz			
01.05	Untertitel Sonstige Arbeiten Innenwandputz			
				Übertrag:
	<p>Stundenlohnarbeiten</p> <p>Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Veranlassung des Auftraggebers oder dessen Beauftragten durchgeführt werden und bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Für diese Arbeiten ist Personal mit der notwendigen Mindestqualifikation einzusetzen.</p> <p>Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze vom Bieter benannt. Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn einschließlich des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertage sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen.</p>			
01.05.05	<p>***Bedarfspos.</p> <p>Stundensatz Vorarbeiter</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter</p>	5 h	EP	GP
01.05.06	<p>***Bedarfspos.</p> <p>Stundensatz Fachwerker,</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker</p>	5 h	EP	GP
01.05.07	<p>***Bedarfspos.</p> <p>Stundensatz Helfer,</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer</p>	5 h	EP	GP
Summe Untertitel 01.05				
			Sonstige Arbeiten Innenwandputz, Netto:
Summe Titel 01				
			Innenwandputz, Netto:

LV-Zusammenfassung

Neubau FFW Immekath-L (2022-11)

07 LV Putzarbeiten - Innenputz				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innenwandputz	12
01.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	12
01.02	Untertitel	Innenputz - Aufputzinstallationen	17
01.03	Untertitel	Innenputz - Unterputzinstallationen	20
01.04	Untertitel	Innenputz - Fliesen	22
01.05	Untertitel	Sonstige Arbeiten Innenwandputz	24
Summe LV 07 Putzarbeiten - Innenputz				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				