

---

**Baumaßnahme:** Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**Bauvorhaben:** Deutscher Bundestag  
**Ort:** Neustädtische Kirchstr. 4 - 5, 10117 Berlin  
**BR-Nr. :** 02468

## **ANGEBOTSAUFFORDERUNG**

## **LEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Vergabe-Nr.:** 3089-25

**Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1**

**Bieter:**

Name (Firmenstempel), Adresse, Tel.

**Vergabestelle:** Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  
**Adresse:** Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin

**Angebotsaufforderung**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| <b>Titel</b> | <b>Bezeichnung</b>                                            | <b>Seite</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis (AvB)..... | 3            |
|              | Weitere Angaben zur Ausführung.....                           | 9            |
| 1.           | Baustelleneinrichtung.....                                    | 12           |
| 1.1.         | Baustelleneinrichtung.....                                    | 12           |
| 1.2.         | Gerüstbauarbeiten.....                                        | 15           |
| 2.           | entfällt.....                                                 | 17           |
| 3.           | Metalltüren .....                                             | 18           |
| 3.1.         | Metalltüren.....                                              | 18           |
| 3.2.         | Glaswand.....                                                 | 145          |
| 4.           | Dokumentation.....                                            | 153          |
| 4.1.         | Dokumentation - BTV und BBR.....                              | 153          |
| 5.           | Stundenlohnarbeiten.....                                      | 157          |
| 5.1.         | Stundenlohnarbeiten.....                                      | 157          |
|              | Zusammenstellung.....                                         | 158          |

## Angebotsaufforderung

Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

### Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis (AvB)

Erschwernisse, die sich aus den nachfolgenden Hinweisen ergeben, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Angaben zu den Ausführungsorten dienen einem besseren Verständnis. Ein Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.

### 0. VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AG: Auftraggeber  
AN: Auftragnehmer  
BE: Baustelleneinrichtung  
BV: Bauvorhaben  
NK4-5: Neustädtische Kirchstraße 4-5  
BBR: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  
EG: Erdgeschoss  
OG: Obergeschoss  
UG: Untergeschoss  
DG: Dachgeschoss  
LDA: Landes Denkmalamt  
SBB: Sonderabfallgesellschaft Berlin Brandenburg  
WBVB: Weitere Besondere Vertragsbedingungen  
WBKD: Wellblechkappendecken  
DLR: Dokumentationsrichtlinie des BBR  
mym: Mikrometer

### 0.1 ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Sämtliche Ausführungsunterlagen des AG gemäß Anlagenverzeichnis sind bei der Kalkulation zu beachten. Maß- und Mengenangaben sind vom AN eigenständig vor Bestellung oder Fertigung zu prüfen. In den Positionstexten sowie den Technischen Vorbemerkungen wird nur die Kurzbezeichnung des Plans benannt.

## 1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

### 1.1 LAGE DER BAUSTELLE

Die Baustelle befindet sich im innerstädtischen Bezirk Berlin-Mitte und grenzt an die Dorotheenstraße im Norden, die Neustädtische Kirchstraße im Westen und die Mittelstraße im Süden. Es ist grundsätzlich mit beengten Verhältnissen sowie eingeschränkter Verkehrsführung zu rechnen.

### 1.2 KURZBESCHREIBUNG DES BESTANDSGEBÄUDES

Die Liegenschaft Neustädtische Kirchstraße 4-5 ist als bedeutendes Einzeldenkmal in die Berliner Denkmalliste aufgenommen worden. Im Gebäude befindet sich eine in Form und Umfang für Berlin einmalige Deckenkonstruktion aus der Erbauungszeit (Wellblechkappendecken mit gusseisernen Stützen), welche einen wesentlichen Teil des Denkmalwertes ausmacht.

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

Die Bauweise der Wellblechkappendecken im Verbund mit gusseisernen Stützen und mit halbindustriell, aber aufwendig geformten Kapitellen wird instandgesetzt. In einzelnen Raumachsen soll die ursprüngliche Bemalung der Kappen restauriert werden.

Gebäudedaten:

OKFF Erdgeschoss: +/- 0,00m = +1,27m; entspricht +34,17 NHN

Umbauter Raum: 42.534,00 m<sup>3</sup>

Bruttogrundfläche: ca. 9.890,00 m<sup>2</sup>

Grundstücksgröße: ca. 1.847,00 m<sup>2</sup>

Bebaute Fläche: ca. 1.580,00 m<sup>2</sup>

Anzahl Geschosse, einschl. Unter- und. Dachgeschoss: 7

Maximale Bauwerkshöhe: ca. 27,63 m

Traufhöhe Straßenseite: ca. 19,04 m

Höhe oberstes Geschoss Straßenseite (4.OG): ca. 23,73 m

### 1.3 BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME / OBJEKTPLANUNG

Die Liegenschaft Neustädtische Kirchstraße 4-5 wird für Zwecke des Deutschen Bundestages hergerichtet (Grundinstandsetzung, Erweiterung und Umbau). Die an das Gebäude angrenzende Liegenschaft Mittelstraße 25 ist Bestandteil der Maßnahme. Das zu realisierende Raumprogramm besteht weitestgehend aus Büro- und Besprechungsräumen sowie den dazugehörigen Nebenräumen mit hohem technischen Ausstattungsstandard. Die Decken über den straßenseitigen Räumen im EG bis 2.OG wurden für eine Verkehrslast (Nutzlast) von  $p > 5,0 \text{ kN/m}^2$  ertüchtigt. Für die vorhandenen Gussstützen von EG bis 2.OG wurde eine Zustimmung im Einzelfall (Nr. 042/15) für die Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten erteilt.

### 1.4 ERSCHLIESSUNG DER BAUSTELLE UND BAUSEITIGE BAUSTELLENEINRICHTUNG

#### 1.4.1 VERKEHRSERSCHLIESSUNG UND TRANSPORTWEGE

Die Baustelle befindet sich im innerstädtischen Bezirk Berlin-Mitte. Es ist mit großem verkehrlichen Aufkommen, besonders zu Stoßzeiten, sowie allgemein mit beengten Verhältnissen zu rechnen. Die Baumaßnahme ist von außen gut durch die Stadtautobahnen und Bundesstraßen zu erreichen.

Entsprechende Auskünfte über Verkehrseinschränkungen und/oder Verzögerungen sind eigenverantwortlich durch den jeweiligen Unternehmer einzuholen. Auf die Lastbeschränkungen durch einen Tunnel der Bahn im Untergrund der Neustädtischen Kirchstraße wird explizit hingewiesen.

Aufgrund der zentralen Lage der Maßnahme und der o. g. Umgebung ist mit einem erhöhten Aufkommen von Regierungs- und Polizeiverkehr sowie Touristenverkehrsströmen zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass die Baustellenverkehre für die Maßnahme sich diesen örtlichen Randbedingungen unterordnen müssen. Ein Behinderungs- und/oder

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

Mehraufwandsvergütungsanspruch geht damit nicht einher.

Nach dem Baustelleneinrichtungsplan erfolgt die übergeordnete Erschließung von Norden / Dorotheenstraße und im Süden / Mittelstraße durch BE-Zu- und Ausfahrten. Eine Vorfahrt zur Hauptlieferzone in der Neustädtischen Kirchstraße ist von der Ecke Mittelstraße / Neustädtische Kirchstraße möglich. Hierbei ist zu beachten, dass ein Radfahrweg gekreuzt wird. Die BE-Flächen haben bedingt durch den Gehweg und Fahrbahn unterschiedliche Höhenniveaus. Das Befahren des Baustellengeländes ist nur im Fahrbahnbereich der Straßen auf den im BE-Plan ausgewiesenen Flächen gestattet. Die Zugänge zum Baustellenbereich sind freizuhalten.

### 1.4.2 SONDERTRANSPORTE

Sonderlieferungen haben ein Vorbuchungsrecht und sind deshalb mit einem Vorlauf von 7 AT bei der Projektleitung und/oder Bauüberwachung im Rahmen der Baubesprechung formlos zu beantragen. Der Antrag muss die notwendigen Informationen enthalten, um zum einen den grundsätzlichen Bedarf (z. B. Begründung, warum keine Regellieferung erfolgen kann) und die Randbedingungen im Detail (Lieferfahrzeug, Dimensionen des Materials, Zeiträume, Auswirkungen auf die Baustelleneinrichtung, etc.) enthalten. Die Umsetzung inkl. erforderlicher behördlicher Genehmigungen, Verkehrssicherung, baulichen Vorleistungen etc. ist Sache des AN.

### 1.4.3 ZUTRITTSKONTROLLE

Es ist ein Sicherheitsdienst für die Regelung der Personenzutritte zur Baustelle mit dem zusätzlichen Auftrag zur Öffnung und Schließung der Tore beauftragt. Die Bewachung erfolgt als übergeordnete Basisbewachung (Phase 1: Erweiterter Rohbau, Phase 2: Ausbauarbeiten und Phase 3: Endausbauarbeiten) innerhalb der Öffnungszeiten der Baustelle. Diese Bewachung berührt nicht die Pflichten des Auftragnehmers aus § 4 Abs. 5 VOB/B.

Öffnungszeiten sind in der Regel Montag bis Freitag von 07:00-18:00 Uhr sowie nach Bedarf Samstags von 07:00-14:00 Uhr. Abweichender Bedarf ist der Bauüberwachung im Rahmen der Baubesprechung anzuzeigen und abzustimmen. Der Personenzugang ist ausschließlich im südwestlichen Bereich an der Ecke Neustädtische Kirchstraße / Mittelstraße möglich. Der Zugang ist mittels Drehkreuz mit Ausweisscanner gesichert. Die notwendigen Baustellenausweise sind beim Wachdienst über die Objektüberwachung zu beantragen.

### 1.4.4 FÖRDERWEGE AUF DER BAUSTELLE

Die Förderwege sind dem Baustelleneinrichtungsplan und den Gebäudeplänen zu entnehmen. Es sind folgende maximale Förderwege auf der Baustelle einzukalkulieren:

Horizontal: bis zu ca. 50 m

Vertikal: ca. 24 m

### 1.4.5 FASSADENGERÜST UND BAUAUFZÜGE BAUSEITS

Ein Fassadengerüst an allen Fassaden (nach DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m<sup>2</sup>), Breitenklasse W09, Höhenklasse H 2)

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

sowie zwei Bauaufzüge (Personen- und Materialaufzug, Förderhöhe 22 m, vier Haltestellen, Traglast 1000kg 12m/min 2-4m<sup>2</sup>) sind bauseits vorhanden.

### 1.4.6 LAGERUNG

Die zur Verfügung stehenden Lagerflächen sind im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Dem AN stehen von den dargestellten Flächen ausschließlich begrenzte Teilflächen auf der Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung. Lage und Umfang werden im Rahmen der Baubesprechung abgestimmt und dem Bauablauf und dessen Erfordernissen angepasst. Antransport und Montage zu liefernder Elemente sind als Just-in-Time Lieferung mit sofortiger Verbringung zum Montageort zu planen und zu kalkulieren. Eine Lagerung von Materialien ist nur für die Tagesleistung möglich, sonstige Anlieferungen sind in einer Frist von max. einer Woche zu verarbeiten. Ein täglicher Abtransport von demontierten Bauteilen, Abbruchmaterialien und anderen Bauabfällen ist zu planen und zu kalkulieren. Zwischenlagerungen auf Flächen der Baustelleneinrichtung sind nicht zulässig.

### 1.4.7 BAUSTROM

Die Stromversorgung wird durch den AG gestellt und vorgehalten. Auf den einzelnen Etagen stehen jeweils 2 bis 3 Baustromverteiler mit Wechselstromsteckdosen (16 A / 230 V) und Drehstromsteckdosen (16 A und 32 A / 400 V) zur Verfügung. Darüber hinaus notwendige Unterverteilungen sind durch den AN zu organisieren und zu beschaffen. Die Lage von Kabeln/Verteilern darf nicht verändert oder umgebaut werden. Es dürfen ausschließlich zugelassene, geprüfte (GS-/CE-Zertifikat), betriebssichere und unveränderte Abnehmer angeschlossen werden.

Es stehen im Außenbereich drei Stück Baustromverteiler mit jeweils folgender Bestückung zur Verfügung:

- 1 St. Drehstromsteckdose 63 A / 400 V
- 2 St. Drehstromsteckdosen 32 A / 400 V
- 2 St. Drehstromsteckdosen 16 A / 400 V
- 8 St. Wechselstromsteckdosen 16 A / 230 V

Darüberhinausgehende Baustromversorgung ist durch den AN zu beschaffen.

### 1.4.8 BAUWASSER

Bauseits sind zwei Bauwasseranschlüsse auf der Baustelleneinrichtungsfläche in der Neustädtischen Kirchstraße vorgesehen (Unterboden-Hydranten).

### 1.4.9 CONTAINERANLAGE DES AG

In der Mittelstraße (auf der gegenüber liegenden Straßenseite der Neustädtischen Kirchstraße) ist für den AN eine Containeranlage eingerichtet. Eine Stellung von Containern im Bereich der BE ist nicht möglich. Sanitärcontainer zur unentgeltlichen Nutzung durch die AN stehen auf der Baustelleneinrichtungsfläche sowie in der Containerburg zur Verfügung.

## 2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

### 2.1 KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AN

Die inhaltlich, technisch und zeitliche Koordinierung mit allen anderen am Bau Beteiligten erfolgt im Rahmen der Baubesprechungen. Fremdgewerken ist ausreichend Zeit für Ihre Arbeiten zu gewähren. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden mindestens alle zwei Wochen statt, in der Regel jedoch wöchentlich.

### 2.2 GENEHMIGUNGSGEBÜHREN UND KOSTEN VON ÄNDERUNGEN DES AN

Die Kosten für die behördlichen Genehmigungen und Abnahmen, technische Abnahmen, die Änderungen der Prüfstatik und sonstige Gebühren sowie Mehrkosten der Ausführung, die als Folge der Durchführung von Sondervorschlägen des AN entstehen, trägt der AN.

### 2.3 SCHUTZ DES BESTANDS UND DER NACHBARSCHAFT

Schutz der angrenzenden Bausubstanz:

Es ist Sache des AN, vor Beginn der Arbeiten alle Bauwerksteile der verbleibenden und angrenzenden Bebauung sowie sonstiger Anlagen, wie zum Beispiel Versorgungsleitungen, Verkehrsbauwerke, Straßen und Wege, die durch die Arbeiten gefährdet werden könnten, nach den Erfordernissen zu sichern.

Staubschutz:

Der Auftragnehmer hat die Baustelle so einzurichten und seine Arbeiten so auszuführen, dass Staubentwicklungen zum Schutz von Beschäftigten und anderen beteiligten Personen vermieden werden.

Lärmschutz:

Die gültigen Richtlinien, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz und die der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen (AVV Baulärm), sind zu berücksichtigen. Für die Lärmimmission in innerstädtischer Lage gelten folgende Richtwerte:

Immissionsrichtwerte in Mischgebieten: tagsüber: 60 dB (A)  
nachts: 45 dB (A)

### 2.4 VERPACKUNGSMATERIAL, ÜBERSCHÜSSIGE BAUMATERIALIEN, BAUABFALL

Anfallendes Verpackungsmaterial, überschüssige Baumaterialien und Bauabfall bleiben Eigentum des AN und sind von diesem eigenständig zu entsorgen. Vom AN dürfen keine Container zur Abfallsammlung aufgestellt werden. Das Material ist werktäglich abzufahren.

## 3. ANGABEN ZU PLANUNTERLAGEN

Es gelten die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Vertragsbedingungen als Vertragsgrundlage sowie die Angaben zur Angebotsabgabe. Leistungen, die sich hieraus ergeben, sind grundsätzlich in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern in den

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

Einzelbeschreibungen nichts Anderslautendes angegeben ist.

### 3.1 Übergabe von Zeichnungen und Unterlagen des AG an den AN

Der AG stellt als Grundlage für die vom AN zu erstellende Werk- und Montageplanung gemäß den Festlegungen in der Leistungsbeschreibung die Ausführungszeichnungen und -unterlagen in Papierform 1-fach sowie CAD-Zeichnungen und Unterlagen auf Datenträger gemäß Anhang zur Verfügung. Darüber hinaus vom AN benötigte Exemplare sind vom AN eigenverantwortlich zu erstellen.

### 3.2 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen durch den AN

Die Aufstellung der Werk- und Montageplanung erfolgt durch den AN gemäß den Vorgangsfristen des Rahmenablaufplans. Die Herstellung der Zeichnungen und Unterlagen durch den AN ist nach der „Dokumentationsrichtlinie des BBR (Stand 02/2008)“ zu erfolgen. Der AN hat die Werk- und Montageplanung unter Zugrundelegung des Anhangs Kennzeichnungs-, Strukturierungs- und CAD-Vorgaben und des gewerkespezifischen Anhangs der DRL (Anlagen) zu erstellen. Die Vorlage der Unterlagen erfolgt je Prüflauf stets 1-fach und als Belegexemplar 2-fach in Papierform (sortiert und geheftet im Format DIN A4) sowie zusätzlich auf Datenträger als dwg- und pdf-Datei.

Der AN hat in Abstimmung mit der Objektüberwachung eine Aufstellung über alle von ihm geplanten Lieferungen der Werk- und Montageplanung zu erarbeiten (Vorschauliste entsprechend Inhaltsverzeichnis auf der Grundlage des Handbuchs des Deutschen Bundestages, Abschnitt A. Diese Vorschauliste muss die vorgesehenen Inhalte, Verteiler, Prüfzeiten und Zeiten für die Gleichstellung (Übernahme der Prüfeinträge) enthalten und ist innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Auftragsvergabe vorzulegen. Während der Phase der Werk- und Montageplanung ist die Vorschauliste fortzuschreiben und der Objektüberwachung wöchentlich als xlsx- und pdf-Datei zu übergeben. Die zeitliche Planung der Vorlage der Werk- und Montageplanung muss Vorfertigungs-, Liefer- und Bestellzeiten in Bezug auf die Ausführungstermine auf der Baustelle berücksichtigen. Der Bezug zum Bauzeitenplan ist vom AN herzustellen. Nach Rückgabe der Werk- und Montageplanung an den AN sind die Unterlagen gemäß den Prüfanmerkungen durch den AN zu korrigieren und wieder vorzulegen. Die Korrekturen sind in einem Gleichstellungsvermerk darzulegen. Mehrmalige Prüfumläufe gehen zu Lasten des AN und dürfen nicht zur Verschiebung / Verlängerung der vereinbarten Ausführungsfristen führen.

Nach den Prüfumläufen ist die Werk- und Montageplanung vom AN vollständig als Belegexemplar an die Objektüberwachung zu übergeben.

### 3.3 Planungslauf/Einreichung von zu prüfenden Unterlagen

Statisch-, tragwerksplanerisch- und standsicherheitsrelevante Planungsunterlagen im Rahmen der Montage- und Werkstattplanungen des AN sind parallel beim Tragwerksplaner



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 02468  
**LV:** 3089-25

**Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

---

und dem Architekten jeweils 2-fach maßstabsgetreu in Papierform und 1-fach digital einzureichen. Anschließend sind die Prüfeintragungen in die Montage- und Werkstattplanung zu übernehmen und erneut parallel beim Architekten, dem Tragwerksplaner sowie der Objektüberwachung jeweils 1-fach maßstabsgetreu in Papierform und digital mit der Anmerkung "Prüfeintragungen von Büro ... am ... eingearbeitet" und mit Datum versehen, zu übergeben. Diese wird durch den Architekten gesichtet und auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung überprüft. Mit der Gegenzeichnung und Bestätigung gilt die Planung als „zur Ausführung frei gegeben“. Eine Freigabe der Planunterlagen durch den AG erfolgt nicht. Die Kosten für eingereichte mangelhafte Montage- und Werkstattplanungen die zu einer Erhöhung der Prüfintensitäten mit größer als 2-maliger Prüfung pro eingereichtem Plan, vom AG und seinen planerischen, fachplanerischen und überwachenden Beteiligten führen, trägt der AN. Für nicht statisch-, tragwerksplanerisch- und standsicherheitsrelevante Planungsunterlagen im Rahmen der Montage- und Werkstattplanungen des AN gilt der Planungslauf entsprechend, jedoch ohne Einreichung beim Tragwerksplaner des AG. Statisch-, tragwerksplanerisch- und standsicherheitsrelevante Planungsunterlagen im Rahmen der Montage- und Werkstattplanungen des AN, die nach Prüfung des Tragwerksplaners und des Architekten noch von einer unabhängigen Prüfinstanz, eines Prüfsachverständigen oder Prüfsachverständigen und dergleichen, zu prüfen und freizugeben sind, werden NICHT an diesen von den entsprechend fachlich Beteiligten weitergeleitet. Sämtliche Koordination zur Erteilung der entsprechenden Freigabe bei der Prüfinstanz erfolgt vom AN. In der detaillierten Bauablaufplanung ist der Prüfvorgang von allen statisch relevanten Planungsunterlagen mit 4 Wochen zu berücksichtigen. Die Planungsunterlagen sind entsprechend frühzeitig einzureichen. Eine endgültige Freigabe zur Ausführung liegt erst mit entsprechendem Prüfvermerk der Prüfinstanz vor.

### 3.4 EINREICHUNG VON DOKUMENTATIONSUNTERLAGEN

Vor der Abnahme wird die Dokumentation durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung auf Einhaltung der äußeren Form und der inhaltlichen Vollständigkeit nach Freigabe durch die Objektüberwachung und der Projektsteuerung geprüft. Die schriftliche Bestätigung der Prüfung ist der Dokumentation beizulegen.

### 4.1 LEISTUNGSUMFANG

Hauptgegenstand des Leistungsverzeichnisses sind Metallbauarbeiten mit u. a. folgenden Leistungen:

#### **Innentüren**

112 St. Innentüren verschiedenster Ausführungen

#### **Innenfenster**

16 St. Pfosten-Riegel-Fassaden, Stahl

Die Arbeitsabläufe müssen mit anderen Gewerken eng koordiniert werden.

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

### 4.2 SCHUTZ DER BAUSUBSTANZ

Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass Verschmutzungen, Schäden und unbeabsichtigte Veränderungen der historischen Bausubstanz und der angrenzenden Flächen ausgeschlossen werden. Dies umfasst insbesondere den Schutz der historisch bedeutenden Wellblechkappendecken und gusseisernen Stützen, sowie der Sichtbetonflächen im Treppenhaus T01. Maßnahmen zum Schutz angrenzender Bauteile, wie die Abdeckung von Bauschmuck, sind vom AN bereitzustellen und werden, sofern nicht separat ausgeschrieben, nicht gesondert vergütet.

### 4.3 ZUR VERFÜGUNG STEHENDE UNTERLAGEN

Als Ausführungsgrundlage erhält der AN zu Beginn der Ausführung die für seine Leistungen relevanten Pläne und bereits vorliegenden bisherigen Dokumentationen.

### 4.4 BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Der AG wird mit den auf der Baustelle tätigen Unternehmen regelmäßige Baustellenbesprechungen durchführen (siehe Vorbemerkungen Punkt 2.1). Die Besprechungen mit anschließender Baubegehung finden jeweils wöchentlich auf der Baustelle statt. Bei Bedarf kann der AG zusätzlich Sonderbesprechungen fordern. An diesen Besprechungen hat mindestens der Fachbauleiter des AN teilzunehmen. Ebenfalls nicht separat vergütet werden die Besprechungen mit dem Fachbauleiter zur Abstimmung der Maßnahmen. Ortstermine mit dem LDA zur Vorstellung der Ergebnisse werden separat vergütet.

### 4.5 MESSARBEITEN

Sämtliche erforderliche Messarbeiten sind vom AN selbst zu leisten. Feste Höhen- oder sonstige Markierungen, auch Farbmarkierungen mit Stiften auf sichtbar bleibenden Flächen sind nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung wird die Beseitigung bauseits veranlasst und die Kosten hierfür trägt der Verursacher.

Auf die Besonderheit der Gebäude und den in diesem Zusammenhang bestehenden Denkmalschutz wird ausdrücklich hingewiesen.

Es gibt diverse Achsen und Meterrisse, die durch den AN genutzt und bei Bedarf durch den AN projiziert/gelegt werden müssen. Vorhandene Unterlagen des Vermesserbüros werden bei Bedarf digital zur Verfügung gestellt.

### 4.6 ÜBERPRÜFUNG DER MAßE

Vor Beginn der Arbeiten sind alle Maße an Ort und Stelle zu kontrollieren und auf Übereinstimmung mit den Zeichnungsunterlagen und der Ausschreibung zu prüfen.

### 4.7 ABRECHNUNG

Für alle Leistungen, die später bzw. zum Schluss der Baumaßnahmen nicht mehr überprüfbar sind, muss rechtzeitig ein prüffähiges Aufmaß aufgestellt und eingereicht werden. Mit den Arbeiten, deren Ausführung die Überprüfung des eingereichten Aufmaßes nicht mehr ermöglichen würde, darf erst nach Bestätigung durch die Bauleitung fortgefahren

## Angebotsaufforderung

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

werden. Sowohl die Abschlagsrechnungen als auch die Aufmaße zu Rechnungen sind für jede Rechnung prüffähig und kumulativ aufzustellen. Die Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren.

Der AN erstellt für die Abrechnung eine prüffähige Aufmaßliste, getrennt nach abgrenzbaren Bauwerksteilen, z.B. Gebäudeseiten, und unter Verwendung der im Plan etablierten Gebäudebezeichnungen. Die Abrechnung erfolgt über das abgewinkelte Maß. Die bearbeiteten Einzelflächen werden nach der abgewinkelten, tatsächlich bearbeiteten Fläche aufgemessen und abgerechnet. Vor- und Rücksprünge unter 10 cm werden übermessen.

Leistungen, welche nach Längenmaß abgerechnet werden, sind nach den tatsächlich bearbeiteten Längen aufzumessen und abzurechnen.

## Angebotsaufforderung

Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 1. Baustelleneinrichtung

#### Technische Vorbemerkung zur Baustelleneinrichtung

##### 1. Leistungsumfang

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet die komplette Baustelleneinrichtung des AN. Die Stellung und Vorhaltung von Sanitär- und Aufenthaltscontainern ist nicht durch den AN zu erbringen (siehe WBVB 10.04).

##### 2. Baustellenerschließung und -versorgung

Das Baufeld ist im Baustelleneinrichtungsplan des AG dargestellt. Beleuchtungsmasten, Feuermelder, Kabelschächte, Hydranten, Schieberkästen sowie Einstiegsschächte auf der Baustelle und im umliegenden Bereich müssen jederzeit zugänglich bleiben.

##### 3. Abrechnung von Vorhaltepositionen

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten der Wochen bzw. Monate. Wochen sind teilbar. Außerhalb von vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen abgerechnet, wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. Monate sind ebenfalls teilbar. Außerhalb von vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen, zu 1/30 des Monats, abgerechnet.

Die folgenden Beschreibungen sind bei der Einheitspreiskalkulation zu berücksichtigen:

- Im **Baustellenbereich** stehen dem AN nur sehr beschränkt Flächen zur Lagerung des Materials zur Verfügung. Die Verortung wird zur Bauanlaufbesprechung anhand eines Baustellenbelegungsplans abgestimmt. Während der Ausführungszeit ist vom einem Wechsel der Baustelleneinrichtung auszugehen.
- Die **Anlieferung** des Materials kann über die öffentlichen Straßen *Mittelstraße*, *Dorotheenstraße*, sowie *Neustädtische Kirchstraße* erfolgen, das Entladen der Transportfahrzeuge hat unmittelbar zu erfolgen.
- Der **Transport des Materials** in die Innenhöfe hat über den Haupteingang "Neustädtische Kirchstraße" für den *Innenhof 01* und über der Nebeneingang "Mittelstraße" für den *Innenhof 02* zu erfolgen
- Der **Zugang zu den Innenhöfen** erfolgt über Fenster-/Türöffnungen ohne Brüstung, mit einem RB-Maß von min. 1,00 x 2,00m.
- Die Lagerung des Materials für die Innenhöfe, kann innerhalb der Innenhöfe erfolgen.

### 1.1. Baustelleneinrichtung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------|------------------------|
| 1.1.10.      | <p><b>Bauzeitenplan aufstellen Leistungen LV Balkenplan, Baudokumentation</b></p> <p>Erstellen und aktualisieren eines Bauzeitenplans mit einer Aufgliederung in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werk- und Montageplanung einschließlich Prüfung</li> <li>- technologische Vorlaufzeiten für Herstellung, Vorfertigung,</li> <li>- Lieferung,</li> <li>- Baudurchführung bzw. Montagearbeiten</li> <li>- Abnahmetermine</li> </ul> <p>Der Bauzeitenplan ist nach Abschnitten des Leistungsverzeichnisses prüffähig aufzustellen. Abhängigkeiten der Vorgänge sind für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses darzustellen, vereinbarte Termine und Abläufe aus dem Bauzeitenplan des AG sind zu berücksichtigen. Die Vertragstermine sind als Meilensteine darzustellen.</p> <p>Der Bauzeitenplan ist als Balkenplan einschließlich Ressourcenplanung des AN zu erstellen. Jeder Vorgang muss Angabe zu Anfang, Ende, Dauer, Personal und Großgeräteinsatz enthalten.</p> <p>Lieferung digital als PDF-Dokument und in einem mit MSProject kompatiblen Austauschformat<br/> Lieferung auf Papier, weiß, DIN A3, Druckbild farbig, Anzahl 3-fach</p> <p>Sowohl die PDF-Dokumente als auch die Papierausdrucke sind in lesbarer Schriftgröße, mind. 8 Pt zu erstellen.</p> | 1,000 | psch |                         | .....                  |
| 1.1.20.      | <p><b>Bauzeitenplan fortschreiben</b></p> <p>Der Bauzeitenplan ist mindestens einmal pro Monat zu aktualisieren.<br/> Der Ausführungsstatus ist in % des Solls und der Baufortschritt als Soll-Ist-Abgleich darzustellen.</p> <p>Lieferung digital: als pdf und in einem mit MS-Project kompatiblen Austauschformat<br/> Lieferung auf Papier:, weiß, DIN A3, Druckbild farbig, Anzahl 3-fach</p> <p>Sowohl die PDF-Dokumente als auch die Papierausdrucke sind in lesbarer Schriftgröße, mind. 8 Pt zu erstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000 | St   |                         | .....                  |

**Angebotsaufforderung****Projekt: 02468****Herrichten der Liegenschaft NK 4-5****LV: 3089-25****Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b> | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in EUR</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in EUR</b> |
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|

**Summe 1.1.****Baustelleneinrichtung**

.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 1.2.         | <b>Gerüstbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |                        |
|              | <b>Technische Vorbemerkung Gerüstarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                        |
|              | <b>1. Anwendungsfall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |                        |
|              | Für den Einbau von Elementen mit einer Höhe von $H \geq 4,00\text{m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |                        |
| 1.2.10.      | STLB-Bau: 04/2025 001<br><b>Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |                        |
|              | Aufbauen fahrbares Gerüst,<br>Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2),<br>mit gummierten Fahrrollen, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m,<br>Höhe der obersten Gerüstlage 3 m,<br>Höhenunterschied von Baugrund zur Standfläche des Gerüsts<br>in m 'bis 3,0 m'<br>im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2, Gerüstlagen mit<br>allseitigem Seitenschutz, Ausführung gemäß<br>Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr 'Rüstung als Rollbock für Arbeiten an<br>Decken'. |          |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 1.2.20.      | STLB-Bau: 04/2025 001<br><b>Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         |                        |
|              | Abbauen fahrbares Gerüst,<br>Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2),<br>mit gummierten Fahrrollen, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m,<br>Höhe der obersten Gerüstlage 3 m,<br>Höhenunterschied von Baugrund zur Standfläche des Gerüsts<br>in m 'bis 3,0 m'<br>im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2, Gerüstlagen mit<br>allseitigem Seitenschutz, Ausführung gemäß<br>Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr 'Rüstung als Rollbock für Arbeiten an<br>Decken'.  |          |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 1.2.30.      | STLB-Bau: 04/2025 001<br><b>Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |                        |
|              | Umsetzen fahrbares Gerüst,<br>Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2),<br>mit gummierten Fahrrollen, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m,<br>Höhe der obersten Gerüstlage 3 m,<br>Höhenunterschied von Baugrund zur Standfläche des Gerüsts<br>in m 'bis 3,0 m'                                                                                                                                                                                                         |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

im Gebäude, Höhenänderung der Standfläche bis 5 m, Arbeitsfläche bis 5 m2, Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Rüstung als Rollbock für Arbeiten an Decken und Wänden in Räumen mit einer Arbeitshöhe über 3,50m. Als Umsetzen zählt nur der gesamte Ab- und Aufbau des Gerüsts in einem neuen Bereich, mit Nachweis mittels Bautagesbericht.'

|       |    |       |       |
|-------|----|-------|-------|
| 4,000 | St | ..... | ..... |
|-------|----|-------|-------|

|                   |                          |       |  |
|-------------------|--------------------------|-------|--|
| <b>Summe 1.2.</b> | <b>Gerüstbauarbeiten</b> | ..... |  |
|-------------------|--------------------------|-------|--|

|                 |                              |       |  |
|-----------------|------------------------------|-------|--|
| <b>Summe 1.</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b> | ..... |  |
|-----------------|------------------------------|-------|--|



**Angebotsaufforderung****Projekt: 02468****Herrichten der Liegenschaft NK 4-5****LV: 3089-25****Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b> | <b>Menge ME</b> | <b>Einheitspreis<br/>in EUR</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in EUR</b> |
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|

|           |                 |  |  |  |
|-----------|-----------------|--|--|--|
| <b>2.</b> | <b>entfällt</b> |  |  |  |
|-----------|-----------------|--|--|--|

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.           | <b>Metalltüren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         |                        |
| 3.1.         | <b>Metalltüren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                         |                        |
| 3.1.10.      | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 1880 mm T30<br/> RS Blockzarge/B</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1880' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344_DE502' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Obertürschließer auf der Bandseite Achtung: das StLB begrenzt die Höhe auf 1880 mm. Die tatsächliche Höhe der RB-Öffnung beträgt 1740 mm Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.01.1' Hersteller und Typ 'Obentürschließer PdP Dorma TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.20.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge mit Diagonalfestigung Türblatt 65 mm Füllung Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.02.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.30.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge mit Diagonalbefestigung Türblatt 65 mm Füllung Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.03.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**3.1.40.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge mit Diagonalbefestigung Türblatt 65 mm Füllung Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.04.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.50.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**32dB T30 RS Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Breite  
 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obertürschließer, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge mit Diagonalbefestigung,  
 Füllung entspr.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung entspr. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.05.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 Obertürschließer PdP Dorma TS 93 B Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**3.1.60.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'LB= 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002'

40 mym, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Farbton 'RAL 9002'

Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für Falztreibriegel, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE323' Einzelbeschreibungs-Nr 'Rahmenprofil, Flügelprofil Bautiefe 80 mm, Distanzstück/Hinterklotzung: Mineralwolle- Füllung nicht brennbar 7-15 mm, Gangflügel mit Obentürschließer I Standflügel mit TreibriegelAnschlag rechts/links Türtyp: R.2.04 Türnummer: T.U1.06.1' Hersteller und Typ 'Profile: PdP: ADS80 FR30 Schüco Obentürschließer : PdP: DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.70.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2135 mm T30**  
**RS Umfassungsza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Trockenbauwand,  
 Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym,  
 Maulweite/Wanddicke '175' mm, Dichtungsprofil DIN EN  
 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Umfassungszarge Füllung entspr.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung entspr. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer an beiden Flügeln  
 Anschlag: rechts/ links  
 Türtyp: S.U.1  
 Türnummer: T.U1.06.2'  
 Hersteller und Typ 'Obertürschließer: Dorma TS 93 B  
 Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.80.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Stahlbeton,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und  
beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung  
und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Türtyp: S.B.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.07.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.90.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2135 mm T30**  
**RS Blockzarge/B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-  
flügelig, mit 2 Gehflügeln, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklimatest a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Stahlbeton,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Obertürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit  
Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge Füllung entspr.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung entspr. Brandschutzanforderung  
Obertürschließer an beiden Flügeln  
Anschlag: rechts/ links  
Türtyp: S.B.2  
Türnummer: T.U1.09.1'  
Hersteller und Typ 'Obertürschließer: Dorma TS 93 B  
Contur'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.100.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2150 mm T30**  
**RS Blockzarge/B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2150' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und  
 beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.B.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.10.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.110.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1280 mm H 2135 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1280' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
 Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE504'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 100 mm Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung Obertürschließer Türtyp:  
 S.B.5 Anschlag: links Türnummer: T.U1.11.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.120.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1260 mm H 2135 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und  
 beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.B.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.12.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.130.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm<br/> 32dB RS Eckzarge St</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002'</p> <p>Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002'</p> <p>mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344_DE501'</p> <p>Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem. Brandschutzanforderung<br/> Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung<br/> Türtyp: S.E.1<br/> Anschlag: rechts<br/> Türnummer: T.U1.13.1'.</p> | 1,000 St | .....                   | .....                  |

3.1.140. STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm  
32dB T30 RS Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.14.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.150.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**32dB T30 RS Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Obertürschließer  
Türtyp: S.E.1  
Anschlag: links  
Türnummer: T.U1.15.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.160.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**32dB T30 RS Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.16.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.170.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2135 mm<br/> 32dB T30 RS Eckzarg</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel 1050 mm', Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344_DE504' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung entspr. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung entspr. Brandschutzanforderung Obertürschließer an beiden Flügeln Anschlag: rechts Türtyp: S.B.4 Türnummer: T.U1.17.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt Obertürschließer PdP Dorma TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.180.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1500 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'LB Gangflügel= 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Farbton 'RAL 9002'  
 ,

Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für Falztreibriegel, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE323'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Rahmenprofil, Flügelprofil Bautiefe 80 mm,  
 Distanzrück/ Hinterklotzung: Mineralwolle- Füllung nicht brennbar 7-15 mm  
 Ganflügel mit Obentürschließer I Standflügel mit Treibriegel

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Anschlag rechts  
 Türtyp: R.2.4  
 Türnummer: T.U1.21.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile: PdP: ADS80 FR30 Schüco  
 Obentürschließer : PdP: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.190.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'LB Gangflügel= 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Farbton 'RAL 9002'  
 Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für Falztreibriegel, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE323'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Rahmenprofil, Flügelprofil Bautiefe 80 mm,  
 Distanzrück/ Hinterklotzung: Mineralwolle- Füllung nicht brennbar 7-15 mm  
 Ganflügel mit Obentürschließer I Standflügel mit Treibriegel  
 Anschlag rechts  
 Türtyp: R.2.4  
 Türnummer: T.U1.21.2'  
 Hersteller und Typ 'Profile: PdP: ADS80 FR30 Schüco  
 Obentürschließer : PdP: DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.200.** STL-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.22.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.210.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30  
 RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.23.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.220.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30  
 RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Obertürschließer  
Türtyp: S.E.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.24.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.230.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T90**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90  
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
Einzelbeschreibung-Nr 'Eckzarge umlaufend! Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Obertürschließer  
Türtyp: S.E.2  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.25.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.240.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge umlaufend! Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Obertürschließer  
Türtyp: S.E.2  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.26.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.250.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklimatest a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge umlaufend! Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.2  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.27.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.260.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obertürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: Links  
 Türnummer: T.U1.28.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.270.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge umlaufend! Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer  
 Türtyp: S.E.2  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.30.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.280.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30  
 RS EXR2 Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Explosionshemmung EXR2 DIN EN 13123-2, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Tür belastbar mit Druckstößen bis 80 hPa Obertürschließer Türtyp: S.E.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.31.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann H2-1-OD PdP Obertürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.290.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Explosionshemmung EXR2 DIN EN 13123-2, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Belastung durch Druckstöße bis 80 hPa Obertürschließer Türtyp: S.E.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.32.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann H3-1 OD PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.300.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Explosionshemmung EXR2 DIN EN 13123-2, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Belastung durch Druckstöße bis 80 hPa Obertürschließer Türtyp: S.E.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.33.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann H3-1 OD PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.310.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Türtyp: S.B.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.34.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.320.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm, ohne Bodeneinstand,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Türtyp: S.B.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.35.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.330.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002'  
Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE504',

Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Obentürschließer Fluchttür gemäß DIN EN 179 Türtyp: S.B.5 Anschlag: links Türnummer: T.U1.36.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt PdP Obertürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.340.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Türtyp: S.B.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.37.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.350.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
 Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Türtyp: S.B.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.38.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.360.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Stahlbeton,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Türtyp: S.B.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.39.1'  
Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.370.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30**  
**RS Blockzarge/B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Stahlbeton,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
Einzelbeschreibung-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
Türtyp: S.B.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.U1.40.1'  
Hersteller und Typ 'Obertürschließer DORMA TS 93 B  
Contur' oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.380.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Stahlbeton,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
Farbton 'RAL 9002'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002'  
mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obentürschließer Bandseite  
 Türtyp: S.B.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.40.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.390.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.42.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.400.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
 Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Türtyp: S.B.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.43.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.410.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung, Feuchtraumtür Türtyp: S.E.1 Anschlag:  
 links Türnummer: T.U1.44.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.420.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1050 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1050' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Feuchtarumtür  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.45.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.430.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3  
 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Feuchtraumtür  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.U1.46.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.440.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm**  
**Eckzarge Stahlblech**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Feuchtraumtür Türtyp: S.E.1 Anschlag: links Türnummer: T.U1.47.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.450.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Feuchtraumtür  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.49.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.460.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 beschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Feuchtraumtür  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.U1.50.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.470.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm T30**  
**RS Eckzarge Stah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Farbton 'RAL 9002' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002' mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501' Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem. Brandschutzanforderung Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung Feuchtraumtür Türtyp: S.E.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.U1.51.1' Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt PdP Obertürschließer DORMA TS 93 B Contur'oder

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.480.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2153 mm H 2043 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'LB= 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '2153' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2043' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002' 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Farbton 'RAL 9002'

Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Verriegelung, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE325' Einzelbeschreibungs-Nr 'Rahmenprofil, Flügelprofil Bautiefe 80 mm, Distanzrück/ Hinterklotzung: Mineralwolle- Füllung nicht brennbar 7-15 mm Ganflügel mit Obentürschließer I Standflügel mit Treibriegel,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einschl. elektromagnetischen Kontakten (EMA)  
 Anschlag rechts  
 Türtyp: R.2.7  
 Türnummer: T..U.1.T05.1.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile: PdP: ADS80 FR30 Schüco  
 Obentürschließer : PdP: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.490.** STLB-Bau: 04/2025 029  
**Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür 2-  
 flg. Öffnungsdämpfu**

Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für  
 Feuer-/Rauchschtür als Innentür, für 2-flügelige Türanlagen,  
 mit Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit  
 Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC  
 DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC,  
 Sturzmelder 230 V AC und 2 Deckenmelder, Montage  
 Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN  
 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter  
 Anbringung des Zulassungsschildes, Ausführung gemäß  
 Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE402'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit  
 Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung  
 sowie zusätzlichen abgesetzten Rauchmeldern. Ausführung an  
 Türen gem. Türliste "IBO".

2,000 St ..... ..

**3.1.500.** STLB-Bau: 04/2025 029  
**Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür  
 einflg. Endanschlag G**

Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für  
 Feuer-/Rauchschtür als Innentür, für einflügelige Türanlagen,  
 mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer  
 Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem  
 Rauchschalter 230 V AC, Sturzmelder 230 V AC und 2  
 Deckenmelder, Montage Bandseite, Farbton silber,  
 Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit  
 Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des  
 Zulassungsschildes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

elektromechanischer Feststellung sowie zusätzlichen  
abgesetzten Rauchmeldern, Ausführung an Türen gem. Türliste  
"IBO".

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 7,000 St | ..... | ..... |
|----------|-------|-------|

**3.1.510.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm**  
**1Oberlicht 32dB Blo**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
DIN 18040,  
lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem  
Oberlicht/Oberblende,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI'  
Zarge pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
40 mmm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
aus EPDM, mit umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne  
Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI'  
Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus  
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit verdeckt liegenden  
Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig,  
vorgerichtet für Notausgangsverschluß DIN EN 179 Typ A  
Drücker-Betätigung, vorgerichtet für elektrischen Türöffner, mit  
Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb,  
vorgerichtet für elektrische Türverriegelung, mit Bodendichtung,  
absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 312'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 65  
mmOberlichthöhe 1,0 mFlügelprofil: Bautiefe 65 mm,  
Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,  
 zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig,  
 Elektroanschluss Türtyp. R 1.2 Türnummer: T.EG.11.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.520.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2300 mm**  
**32dB T90 RS 1,3W/m2**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
 DIN 18040,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Wärmeschutz DIN  
 EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K,  
 Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
 Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und  
 nasslackbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm,  
 ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 nasslackbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80  
 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Obertürschließer auf der Bandgegenseite, einschl.  
 elektromagnetischen Kontakten (EMA)  
 Türtyp: S.B.3  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.EG.12.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Obertürschließer: DORMA TS 93 B  
 Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.530.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1400 mm H 2300 mm**  
**32dB RS RC3 Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite : 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1400' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Trockenbauwand,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche  
 pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80  
 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
 Einzelbeschreibung-Nr 'Blendrahmenprofil 65 mm Rahmenprofil 65 mm VSG mit Glasleisten Aluminium kantig Obertürschließer auf der Bandseite Obertürschließer für Innentüren mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder zum Schließen im Brandfall, mit abgesetztem Rauchmelder, Elektroanschluss Türtyp: R1.1.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.EG.13.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.540.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1400 mm H 2300 mm**  
**32dB RS RC3 Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite : 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1400' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Trockenbauwand,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 m, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

pulverbeschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80  
mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,  
Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung  
gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE502'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil 65 mm  
Rahmenprofil 65 mm  
VSG mit Glasleisten Aluminium kantig  
Obertürschließer auf der Bandseite Obertürschließer für  
Innentüren mit elektromechanischer Feststellung und  
integriertem Rauchmelder zum Schließen im Brandfall, mit  
abgesetztem Rauchmelder, Elektroanschluss  
Türtyp: R1.1.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.EG.13.2'  
Hersteller und Typ 'PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B  
Contur' oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.550.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend,  
lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem  
Oberlicht/Oberblende,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI'  
Zarge pulverbeschichtet,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, mit  
 umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus  
 Isolierglas mit VSG 2-seitig,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 65 mm  
 Oberlichthöhe 1,0 m  
 Flügelprofil : Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und  
 integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,  
 zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig, Elektroanschluss  
 Türtyp. R 2.3  
 Türanschlag: links  
 Türnummer: T.EG.14.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.560.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
 DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, mit  
 umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus  
 Isolierglas mit VSG 2-seitig,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 65 mm  
 Oberlichthöhe 1,0 m  
 Flügelprofil : Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und  
 integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,  
 zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig, Elektroanschluss  
 Türtyp. R 2.3  
 Türanschlag: rechts  
 Türnummer: T.EG.27.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel: ADS 65 SI  
 Schueco  
 Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.570.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm</b><br/> <b>1Oberlicht 32dB RS</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mit umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit verdeckt liegenden Bändern, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A 344_DE 312' Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberlichthöhe 1,0m Flügelprofil: Bautiefe 65mm, Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall, zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig, Elektroanschluss Türtyp. R 1.2 Anschlag. rechts Türnummer: T.EG.27.10'</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel: ADS 65 SI  
 Schueco  
 Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.580.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1420 mm H 3110 mm**  
**47dB 1,3W/m2K RC3 B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite: 1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1420' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3110' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 47 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN  
 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Einbruchhemmung RC 3  
 DIN EN 1627, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe: 75 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 40/65 mm, mit Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe: 75 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach,  
 mit VSG 2-seitig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ A  
 Griffstangen-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für elektrische Türverriegelung, vorgerichtet für  
 elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß  
 Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE343'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil: 75 mm Flügelprofil:  
 75 mm Flügelsockelprofil: 75 mm Nullschwellenprofil: 75  
 mm Obertürschließer Bandgegenseite Panikbeschlag Klinke/  
 Knauf Einschl. elektromagnetischer Kontakte (EMA) Anschlag:  
 rechts Türtyp: R.4.3 Elementennummer: T.EG.33.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile: PdP: ADS UP 75 Schueco  
 Obertürschließer: PdP: Dorma TS 93 G Contur' oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.590.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30  
 RS 2,2W/m2K Eck**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner  
 gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2,  
 DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer  
 H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und nasslackbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metaltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 nasslackbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80  
 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und  
 nasslackbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obertürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Diagonalbefestigung Füllung  
entspr. Brandschutzanforderung  
Türblatt 65 mm Füllung gemäß Brandschutzanforderungen  
Obentürschließer Bandgegenseite  
TürTyp: S.E.1  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.EG.35.1'  
Hersteller und Typ 'Obentürschließer PdP: DORMA TS 93 G  
ConturBeschlüge Serie FSB 1144' oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.600.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm**  
**1Oberlicht 32dB RS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
DIN 18040,  
lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem  
Oberlicht/Oberblende,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Befestigung an Stahlbeton,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI'  
mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
aus EPDM, mit umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne  
Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI'  
Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus  
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit verdeckt liegenden  
Bändern, 2 Bänder je Flügel,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 312' Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberlichthöhe 1,0m Flügelprofil: Bautiefe 65mm, Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall, zusätzl. abgesetzter Rauchmelder beidseitig, Elektroanschluss Türtyp. R 1.2 Anschlag: links Türnummer: T.EG.37.1' Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel: ADS 65 SI Schueco Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.610.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1350' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mit umlaufender  
 Schattennut, 2-seitig, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
 Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der  
 Schließfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO  
 12944-5 40 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 321'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 65 mm  
 Flügelprofil : Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder zum  
 Schließen nur im Brandfall,  
 Türtyp. R 2.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.EG.T.02.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.620.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm**  
**1Oberlicht T30 RS B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
 DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 30/45 mm ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Profil Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG einseitig, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm Flügelprofil : Bautiefe 80 mm Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall, Elektroanschluss Türtyp. R 2.2 Anschlag: rechts Türnummer: T.EG.T.03.1' Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel: ADS 80 FR30 Schueco Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.630.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
 DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung),  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Blendrahmenprofil Bautiefe  
 80 mm'  
 mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 30/45 mm ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Profil Bautiefe 80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
 Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 mym, Oberfläche der  
 Schließfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO  
 12944-5 40 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus  
 Isolierglas mit VSG einseitig,  
 vorgerichtet für Notausgangsverschluß DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
 Flügelprofil : Bautiefe 80 mm  
 Obentürschließer mit integriertem Rauchmelder zum  
 Schließen nur im Brandfall, Elektroanschluss  
 Türtyp. R 2.2  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.EG.T.03.2'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 80 FR30 Schueco  
 Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.640.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm**  
**32dB RC3 Blockzarge**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite : 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Rahmenprofil Bautiefe 80 mm' Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Flügelrahmen Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE311'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil 80 mm  
 Rahmenprofil 80 mm  
 VSG mit Glasleisten Aluminium kantig  
 Obertürschließer auf der Bandseite  
 Türtyp: R1.1.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.EG.T04.1'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.650.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2154 mm H 4589 mm**  
**1Oberlicht 32dB 1,3**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite : 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '2154' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '4589' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m<sup>2</sup>K, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Rahmenprofil Bautiefe 80 mm'  
 Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Flügelrahmen Bautiefe

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der  
 Schließfläche pulverbeschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO  
 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus  
 Isolierglas mit VSG 2-seitig,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung  
 gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE311'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil 80 mm  
 Rahmenprofil 80 mm  
 VSG mit Glasleisten Aluminium kantig  
 Obertürschließer auf der Bandseite, einschl.  
 elektromagnetischer Kontakte (EMA)  
 Türtyp: R.4.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.EG.T04.2'  
 Hersteller und Typ 'PdP Obentürschließer: DORMA TS 93 B  
 Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.660.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2400 mm H 2300 mm**  
**32dB 1,3W/m2K RC3 B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-  
 flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,  
 als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite : 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '2400' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN  
 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Einbruchhemmung RC 3  
 DIN EN 1627, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO  
 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Rahmenprofil Bautiefe 80  
mm'  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, mit Kämpfer, Zarge  
pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
40 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Flügelrahmen Bautiefe  
80 mm'  
Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der  
Schließfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO  
12944-5 80 mym,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Isolierglas mit VSG 2-  
seitig, mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
vorgerichtet für elektrische Türverriegelung, mit Bodendichtung,  
absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE323'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil 80mm  
Rahmenprofil 80 mm  
VSG mit Glasleisten Aluminium kantig  
Obertürschließer auf der Bandseite , einschl.  
elektromagnetischer Kontakte (EMA)  
Türtyp: R 2.4  
Anschlag: rechts/  
Türnummer: T.EG.T05.2'  
Hersteller und Typ 'ADS 80 FR30, Schueco  
Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.670.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**UK Pfosten-Riegel-Fassade B 2910 mm H 3230 mm UK Alu T  
80 mm B 40 mm A**

Unterkonstruktion für Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,  
Breite Gesamtkonstruktion '2910' mm,  
Höhe Gesamtkonstruktion '3230' mm,  
aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, voranodisiert und

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Tiefe '80' mm,  
 Ansichtsbreite '40' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar  
 befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,  
 Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in  
 Anzahl Pfostenlagen '4' St,  
 Anzahl Riegellagen '1' St,  
 Stoßanordnung der Elemente horizontal und vertikal, Elemente  
 vorgerichtet für Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Zugdraht,  
 Länge Leerrohr/Zugdraht '1' m/m2,  
 Wärmedurchgangskoeffizient U<sub>gw</sub> der Gesamtkonstruktion DIN  
 EN ISO 12631 über 1,2 bis 1,3 W/m2K, Befestigungsuntergrund  
 Mauerwerk aus Vollziegel, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE324 Glastrennwand'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
 Riegelprofil Bautiefe 80mm, Elektroanschluss, Türen,  
 Verglasungen, Unterbau nach extra Pos. Elementenummer:  
 T.EG 27.6 und 27.7'  
 Hersteller und Typ 'ADS80 FR30 Schueco' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

2,000 St ..... ..

**3.1.680.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Außentürel. Pfosten-Riegel-Fassade B 2910 mm H 3230 mm**  
**2flg 32dB T30 R**

Außentürelement, für Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '2910' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3230' mm, aus Aluminium, als  
 barrierefreie Ausführung DIN 18040, als Drehflügeltür, 2-  
 flügelig, mit einem Oberlicht, mit 2 Seitenteilen,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 R<sub>w</sub> 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 mechanische Dauerhaftigkeit 200000 Zyklen DIN EN 12400,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung),  
 Ausführung als Rahmentür aus Aluminium-Strangpressprofil,  
 Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche  
 der Schließfläche pulverbeschichtet, Türflügel mit 7  
 transparent/transluzenten Füllungen,  
 Verglasung aus Isolierglas, 2-fach, aus Verbund-Sicherheitsglas  
 (VSG), aus teilvorgespanntem Glas (TVG) DIN EN 1863-1, als  
 Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, aus Verbund-

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Sicherheitsglas (VSG), aus teilvorgespanntem Glas (TVG) DIN EN 1863-1, als Floatglas DIN EN 572-2, Nennstärke 6 mm, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für elektrischen Türöffner, vorgerichtet für Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE325' Einzelbeschreibungs-Nr 'Rahmenelement bestehend aus Blendrahmenprofil Tiefe 80 mm einem Riegelprofil Tiefe 80 mm, Flügelprofilen für Drehflügel Tiefe 80 mm, Lichte Durchgangsbreite Gangflügel 1,05 m Türtyp R.2.6Anschlag: rechts/linksElementenummer: T.EG.27.6Achtung: Das Element wird im Gebäude eingesetzt. Außentürbezeichnung ist dem StLB geschuldet.'

Hersteller und Typ 'Profile: PdP: ADS80 FR30, Schueco'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

2,000 St ..... ..

**3.1.690.**

STLB-Bau: 04/2025 029  
**Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Außentür 2-flügl. Öffnungs-dämpfu**

Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschutztür als Außentür, für 2-flügelige Türanlagen, Gangflügelbreite in mm 'Lichte Durchgangsbreite: 1050' Standflügelbreite in mm '950' mit Öffnungs-dämpfung und Schließverzögerung, mit Gleitschiene, mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Schließfolgeregler integriert, Sturzmelder 230 V AC und 2 Deckenmelder, mit Anschluss für Brandmeldeanlage, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE325' Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung sowie zusätzlichen abgesetzten Rauchmeldern' Hersteller und Typ 'DORMA TS 93 G'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 vom Bieter einzutragen.

2,000 St ..... ..

**3.1.700. Unterbauprofil ALU 65x230 mm**

Unterbauprofil aus Aluminium-Hohlprofil Abmessung **80 x 230 mm**, Materialstärke **3 mm**, nach DIN EN 755-2. Befestigung mit seitlich verschraubten Montagewinkeln aus Stahl-Winkelprofil **150 x 75 x 3 mm**, Länge **100 mm**, nach DIN EN 10056-1, Abstand **60 cm**. Unterlage aus vorkomprimiertem Multifunktionsdichtband Dicke **10 mm**. Befestigung auf vorhandener Stahlbetondecke mit Injektionsankern nach DIN EN 1992-4. Unterbauprofil nur unter den beiden Seitenteilen bis unter die Mittelpfosten zu führen, der Türbereich ohne Unterbauprofil. Einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel. Abrechnung nach eingebauter Länge in **m** Unterbauprofil

1,800 m ..... ..

**3.1.710. STLB-Bau: 04/2025 031  
Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade seitl. 32dB**

Bauwerksanschluss für Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, seitlich, an Wand, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, aus Mauerwerk, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE325'.

18,740 m ..... ..

**3.1.720. Aluminium- Rohrrahmentüren**

Aluminium- Rohrrahmentüren mit aufgeklebten Glasscheiben  
 2- flügelig, Aufschlagrichtung links/rechts  
 Einsatzort: Büroflur EG  
 Rahmen und Konstruktion:  
 Material: Aluminium Profil  
 Rahmen: Hohlkammerprofil b/T = 90/80 mm, rechteckige Form  
 Zargenprofil ca. 50/80 mm  
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035  
 Glas: beidseitig 8 mm VSG, befestigung auf den  
 vorbeschriebenen Rohrrahmen im Klebeverfahren mit  
 Kraftklebstoff farblos

Beschläge:  
 Türgriff: Referenzprodukt: 'FSB 1144' oder gleichwertig  
 Hersteller/Typ '

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 ' vom Bieter einzutragen

Bänder: verdeckt liegende Bänder  
 Schloss: PZ  
 absenkbare Bodendichtung

Montage: Die Montage der Rahmen erfolgt revisionierbar an  
 den in Scheibenebene der Festelement liegenden  
 Aluminiumrahmen Bautiefe 80 mm Profilsiegel 23 mm,  
 stranggepresst RAL 9002, verschraubt

Normanforderungen  
 Schallschutz: 32 dB in eingebautem Zustand

Abmessungen: 1933 x 2316 mm

Einbauort: EG Altbau  
 Detail: A344\_DE402

Abrechnung nach St Türanlage

3,000 St ..... ..

**3.1.730.** STLB-Bau: 04/2025 026  
**Fenstertür B 1300 mm H 3540 mm 4tlg 32dB 1,6W/m2K P4A**  
**Rahmen Alu Isoli**

Außenfenstertür,  
 Breite Blendrahmen '1300' mm,  
 Höhe Blendrahmen '3540' mm, 4-teilig, senkrecht geteilt,  
 Teilbreiten Fensterelement in mm '1300'  
 Teilhöhen Fensterelement in mm 'Teilhöhe 1: 1120 mmTeilhöhe  
 2: 873 mmTeilhöhe 3: 311 mm (Paneel)Teilhöhe 4: 1261 mm  
 entspr. Zeichnung'  
 mit 2 durchlaufenden Pfosten und Stulp, Wandaufbau im  
 Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund  
 Normalbeton, Leibung mit stumpfem Anschlag,  
 Leibungsmontage innen,  
 bauphysikalische Anforderungen: Rahmendurchbiegung B  
 (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, bewertetes Schalldämm-  
 Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1,  
 DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,6 W/m2K, angriffhemmend P4A  
 DIN EN 356,  
 Rahmen aus Aluminium, flächenbündig, Rahmenoberfläche  
 außen anodisch oxidiert DIN 17611,  
 Farbton Rahmen außen 'RAL 9002 Grauweiß'  
 E0 (entfettet und desoxidiert), Rahmenoberfläche innen  
 pulverbeschichtet,  
 Farbton Rahmen innen 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Befestigung des

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben,  
 1. Teil Dreh, 2. Teil festverglast, 3. Teil festverglast, 4. Teil  
 Drehkipp,  
 Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, 3  
 Füllungen, wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN  
 ISO 10077-1, als absturzsicherndes Fensterelement Kategorie  
 C3 DIN 18008-4, mit 2 Anschlagdichtungen, Fenstergriff aus  
 nichtrostendem Stahl, mattgebürstet, Fenstergriff abschließbar,  
 Profilhalbzylinder, An-/Einbauteile für Alarmanlagen oder MSR-  
 Technik werden gesondert vergütet, Abdichtung der äußeren  
 Dichtebene mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus  
 Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542,  
 umlaufend, Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff  
 (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend,  
 Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit  
 Polyurethan-Ortschaum,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE401'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Fenster zum Fahrradkeller im  
 Zwischengeschoss, Rauchableitungsfunktion, mechanisch  
 öffnbar  
 Blendrahmenprofil Bautiefe 50 mm Al  
 Wechselprofil Bautiefe 50mm AL Flügelprofile für Dreh und  
 Kippflügel mit aufgesetzten Rollenbändern  
 Verglasung mit 2-seitigem VSG und 10 mm  
 Scheibenzwischenraum  
 sowie mit einem Blendpaneel aus Aluminium im Teilbereich 3  
 Farbe: RAL 7035 Lichtgrau  
 Türtyp: MF.Z.1  
 Elementebezeichnung: F.EG.33.1-4'.

4,000 St ..... ..

**3.1.740.**

STLB-Bau: 04/2025 029

**Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür  
einflg. Endanschlag G**

Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für  
 Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen,  
 mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer  
 Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem  
 Rauchschalter 230 V AC, Sturzmelder 230 V AC und 2  
 Deckenmelder, Montage Bandseite, Farbton silber,  
 Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit  
 Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des  
 Zulassungsschildes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit  
 elektromechanischer Feststellung sowie zusätzlichen  
 abgesetzten RauchmeldernAusführung an Türen gem. Türliste  
 "IBO".

2,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.750.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm</b><br/> <b>1Oberlicht 32dB Blo</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 65 ADS 65 SI' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 65 ADS 65 SI' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit verdeckt liegenden Bändern, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A 344_DE 312' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 65 mm Oberlichthöhe 1,0 m Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht brennbar Flügelprofil: Bautiefe 65 mm Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall, zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig (gesonderte Position), Elektroanschluss Türtyp. R 1.2</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Anschlag: links  
 Türnummer: T.1.17.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.760.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
 DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 80 FR30'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
 pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel,  
 Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
 Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80mm  
 Oberlichthöhe 1,0 m  
 Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
 brennbar  
 Flügelprofil: Bautiefe 80 mm  
 Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und  
 integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,  
 zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig (gesonderte  
 Position),  
 Elektroanschluss  
 Türtyp: R 2.3  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.1.19.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.770.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
 DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
 DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne  
 Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
 pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel,  
 Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
 Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 65 mm  
 Oberlichthöhe 1,0 m  
 Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
 brennbar  
 Flügelprofil : Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer , Elektroanschluss  
 Türtyp. R 2.3  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.1.34.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.780.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3915 mm**  
**1Oberlicht 1Seitent**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-  
 flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN  
 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem  
Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO  
12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30'  
Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
Flügel,  
Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, Seitenteil transparent,  
mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 323'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
Oberlichthöhe 1,0 m  
Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
brennbar  
Flügelprofil : Bautiefe 80 mm  
Obentürschließer  
Feststeller beidseitig am Standflügel, Elektroanschluss  
Türtyp. R 2.5  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.1.34.2'  
Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
65 SI Schueco  
Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur  
Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.790.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1750 mm H 3915 mm**  
**1Oberlicht 1Seitent**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1750' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 323'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
 Oberlichthöhe 1,0 m  
 Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht brennbar  
 Flügelprofil : Bautiefe 80 mm  
 Obentürschließer  
 Feststeller beidseitig am Standflügel, Elektroanschluss  
 Türtyp. R 2.5  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.1.34.3'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel: ADS 65 SI Schueco  
 Obentürschließer: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.800.**

STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm**  
**1Oberlicht 32dB RS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm'  
Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 65  
mmFlügelrahmen Bautiefe 65 mmObentürschließer,  
ElektroanschlussTürtyp: R 1.2Anschlag: rechtsTürnummer:  
T.1.34.4'  
Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI, Schueco  
Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.810.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
Ausführung DIN 18040,  
lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1350' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Stahlbeton,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80 mm Flügelrahmen Bautiefe 680mm Obentürschließer Türtyp: R 2.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.1.T02.1' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.820.** STL-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3915 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 322' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80 mm Flügelrahmen Bautiefe 680mm Obentürschließer, Elektroanschluss Türtyp: R 2.2 Anschlag: rechts Türnummer: T.1.T03.1' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.830.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1515 mm H 3915 mm</b><br/> <b>1Oberlicht 32dB T30</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1515' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3915' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344_DE 322' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80 mm' Flügelrahmen Bautiefe 680mm Obentürschließer, Elektroanschluss Türtyp: R 2.2 Anschlag: links Türnummer: T.1.T03.2'</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Fortsetzung...  | <p>Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco<br/> Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder<br/> gleichwertig,<br/> Hersteller und Typ '</p> <p>.....<br/> 'vom Bieter einzutragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.1.840.</b> | <p>STLB-Bau: 04/2025 029<br/> <b>Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür<br/> einflg. Endanschlag G</b></p> <p>Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für<br/> Feuer-/Rauchschtür als Innentür, für einflügelige Türanlagen,<br/> mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer<br/> Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem<br/> Rauchschalter 230 V AC, Sturzmelder 230 V AC und 2<br/> Deckenmelder, Montage Bandseite, Farbton silber,<br/> Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit<br/> Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des<br/> Zulassungsschildes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br/> Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit<br/> elektromechanischer Feststellung sowie zusätzlichen<br/> abgesetzten RauchmeldernAusführung an Türen gem. Türliste<br/> "IBO"'.<br/> </p>                                                                                                                                                                  | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.1.850.</b> | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm<br/> 1Oberlicht 32dB RS</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,<br/> einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie<br/> Ausführung DIN 18040,<br/> lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'<br/> Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,<br/> Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem<br/> Oberlicht/Oberblende,<br/> bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß<br/> DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,<br/> Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,<br/> Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,<br/> max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,<br/> Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,<br/> Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),<br/> Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO<br/> 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,<br/> Befestigung an Mauerwerk,</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Verriegelung, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312' Einzelbeschreibung-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 65 mm Flügelrahmen Bautiefe 65 mm Obentürschließer im Betrieb offen, für Innentüren mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, zum Schließen nur im Brandfall und abgesetztem Rauchmelder (gesonderte Position), Elektroanschluss Türtyp: R 1.2 Anschlag: links Türnummer: T.2.17.1' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI, Schueco' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.860.** STLB-Bau: 10/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Alu-**  
**Strangpressprofil Rahmentür Alu-Strangpressprofil PZ-**  
**Schloss OTS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Fortsetzung... | <p>lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'<br/> Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,<br/> Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,<br/> bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'<br/> 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 80 FR30'<br/> Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'<br/> Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,<br/> Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),<br/> vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,<br/> Zeichnungs-Nr 'A 344_DE 322'<br/> Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80mm Oberlichthöhe 1,0 m<br/> Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht brennbar<br/> Flügelprofil: Bautiefe 80 mm<br/> Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall, zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig (gesonderte Position),<br/> Elektroanschluss<br/> Türtyp. R 2.3<br/> Anschlag: rechts<br/> Türnummer: T.2.19.1'<br/> Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

65 SI Schueco  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'  
 oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....'  
 vom Bieter einzutragen

1,000 St ..... ..

**3.1.870.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 80 FR30' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 322'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80mm  
Oberlichthöhe 1,0 m  
Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
brennbar  
Flügelprofil: Bautiefe 80 mm  
Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und  
integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,  
zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig,  
Elektroanschluss  
Türtyp: R 2.3  
Anschlag: rechts  
Türnummer: T.2.34.1'  
Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
65 SI Schueco  
Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.880.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 1Seitent**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-  
flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN  
18040,  
lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem  
Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 323' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm Oberlichthöhe 1,0 m Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht brennbar Flügelprofil: Bautiefe 80 mm Obentürschließer mit Feststeller beidseitig am Standflügel, Elektroanschluss Türtyp: R 2.5 Anschlag: rechts/ links Türnummer: T.2.34.2' Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS 65 SI Schueco Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.890.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 1Seitent**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem  
Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30'  
Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
Flügel,  
Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, Seitenteil transparent,  
mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 323'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
Oberlichthöhe 1,0 m  
Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
brennbar  
Flügelprofil: Bautiefe 80 mm  
Obentürschließer  
mit Feststeller beidseitig am Standflügel,  
Elektroanschluss  
Türtyp. R 2.5  
Anschlag: rechts/ links  
Türnummer: T.2.34.3'  
Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
65 SI Schueco  
Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.900.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 32dB RS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO  
 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm'  
 mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
 Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 65 mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer im Betrieb offen, für Innentüren mit  
 elektromechanischer Feststellung und integriertem  
 Rauchmelder, zum Schließen nur im Brandfall und  
 abgesetztem Rauchmelder, Elektroanschluss  
 Türtyp: R 1.2  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.2.34.4'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI, Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.910.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1350' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
 DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80  
 mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 680mm  
 Obentürschließer  
 Türtyp: R 2.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.2.T02.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.920.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnpfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
 DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe  
 80mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 680mm  
 Obentürschließer, Elektroanschluss  
 Türtyp: R 2.2  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.2.T03.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.930.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1520 mm H 2350 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1520' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2350' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 322' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und KämpferBautiefe 80mm Flügelrahmen Bautiefe 680mm Obentürschließer, Elektroanschluss Türtyp: R 2.2 Anschlag: links Türnummer: T.2.T03.2' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

## Angebotsaufforderung

**Projekt: 02468**  
**LV: 3089-2**

## Herrichten der Liegenschaft NK 4-5

### Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.940.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 029</p> <p><b>Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G</b></p> <p>Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschtür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Sturzmelder 230 V AC und 2 Deckenmelder, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung sowie zusätzlichen abgesetzten RauchmeldernAusführung an Türen gem. Türliste "IBO"'. </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000 St |                         |                        |
| 3.1.950.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031</p> <p><b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm'</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 65 mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 65mm  
 Obentürschließer im Betrieb offen, für Innentüren mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, zum Schließen nur im Brandfall und abgesetztem Rauchmelder (gesonderte Position), Elektroanschluss  
 Türtyp: R 1.2  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.3.17.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI, Schueco' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.960.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
 mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 80 FR30'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
 pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
 Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
 Flügel,  
 Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
 Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit  
 Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische  
 Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und  
 Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A 344 DE 322'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80mm  
 Oberlichthöhe 1,0 m  
 Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
 brennbar  
 Flügelprofil: Bautiefe 80 mm  
 Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und  
 integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,  
 zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig (gesonderte  
 Position),  
 Elektroanschluss  
 Türtyp: R 2.3  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.3.19.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.970.     | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm</b><br/> <b>1Oberlicht 32dB T30</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 80 FR30' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A 344_DE 322' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80mm Oberlichthöhe 1,0 m Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht brennbar Flügelprofil: Bautiefe 80 mm Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder zum Schließen nur im Brandfall,</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

zusätzl abgesetzter Rauchmelder beidseitig,  
 Elektroanschluss  
 Türtyp: R 2.3  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.3.34.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
 65 SI Schueco  
 Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
 Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.980.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 1Seitent**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-  
 flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN  
 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte  
 Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem  
 Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
 DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
 mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
 pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A 344\_DE 323'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
Oberlichthöhe 1,0 m  
Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht brennbar  
Flügelprofil: Bautiefe 80 mm  
Obentürschließer  
mit Feststeller beidseitig am Standflügel,  
Elektroanschluss  
Türtyp: R 2.5  
Anschlag: links/rechts  
Türnummer: T.3.34.2'  
Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS 65 SI Schueco  
Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.990.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 1Seitent**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm 'Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1050'  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Mauerwerk,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
Aluminium-Strangpressprofilen,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '50 x 80 ADS 80 FR30'  
mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
Strangpressprofil,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm '98 x 80 ADS 680 FR30'  
Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche  
pulverbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, aus  
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je  
Flügel,  
Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer  
Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, Seitenteil transparent,  
mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und  
Einzelbeschreibung,  
Zeichnungs-Nr 'A 344 DE 323'  
Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 80 mm  
Oberlichthöhe 1,0 m  
Einbau mit Hinterklotzung und Mineralwollefüllung nicht  
brennbar  
Flügelprofil: Bautiefe 80 mm  
Obentürschließer  
mit Feststeller beidseitig am Standflügel,  
Elektroanschluss  
Türtyp. R 2.5  
Anschlag: rechts/ links  
Türnummer: T.3.34.3'  
Hersteller und Typ 'Profile Blendrahmen und Flügel PdP: ADS  
65 SI Schueco  
Obentürschließer: PdP: DORMA TS 93 B Contur  
Türbeschläge: Serie FSB 1144'oder gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.1000.    | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm</b><br/> <b>1Oberlicht 32dB RS</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent und transluzent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344_DE 312' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 65mm Flügelrahmen Bautiefe 65 mm Obentürschließer im Betrieb offen, für Innentüren mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, zum Schließen nur im Brandfall und abgesetztem Rauchmelder, Elektroanschluss</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Türtyp: R 1.2  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.3.34.4'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI, Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1010.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H  
 DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 312'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80 mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 680mm  
 Obentürschließer  
 Türtyp: R 2.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.3.T02.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.1020.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3250 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 322'  
 Einzelbeschreibung-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 680mm  
 Obentürschließer, Elektroanschluss  
 Türtyp: R 2.2  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.3.T03.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.1030.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1535 mm H 2350 mm**  
**1Oberlicht 32dB T30**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1535' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2350' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' mit Kämpfer, Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 322' Einzelbeschreibung-Nr 'Blandrahmen und Kämpfer Bautiefe 80mm Flügelrahmen Bautiefe 680mm Obentürschließer, Elektroanschluss Türtyp: R 2.2 Anschlag: links Türnummer: T.3.T03.2' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 FR30, Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St .....

**3.1.1040.** STL-Bau: 04/2025 029  
**Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G**

Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschtür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Sturzmelder 230 V AC und 2 Deckenmelder, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung sowie zusätzlichen abgesetzten Rauchmeldern Ausführung an Türen gem. Türliste "IBO"'.  
 2,000 St .....

**3.1.1050.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1200 mm H 2300 mm**  
**Blockzarge/Blendrah**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnpfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1200' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 311' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 65mm Flügelrahmen Bautiefe 65 mm Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, schließen nur im Brandfall, mit zusätzlichem abgesetzten Rauchmelder (gesonderte Position), Elektroanschluss Türtyp: R.1.1 Anschlag: links Türnummer: T.4.17.1' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI , Schueco' oder

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1060.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1240 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1240' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 311'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 65mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, schließen nur im Brandfall, mit zusätzlichem abgesetzten Rauchmelder (gesonderte Position), Elektroanschluss  
 Türtyp: R.2.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.4.19.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI , Schueco' oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St

**3.1.1070.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1350' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, mit  
 PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen  
 Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß  
 Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 311'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe  
 65mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 65 mm  
 Obentürschließer mit motorischem Antrieb, Elektroanschluss  
 Türtyp: R.2.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.4.34.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI , Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1080.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-  
 flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,  
 als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 323' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 80mm Flügelrahmen Bautiefe 80mm, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung Standflügel mit beidseitigem Feststeller Obentürschließer mit motorischem Antrieb, Elektroanschluss Türtyp: R.2.4 Anschlag: links/rechts Türnummer: T.4.34.2' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI, Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1090.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 323' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 80mm Flügelrahmen Bautiefe 80mm, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung Standflügel mit beidseitigem Feststeller Obentürschließer mit motorischem Antrieb, Elektroanschluss Türtyp: R.2.4 Anschlag: rechts/links Türnummer: T.4.34.3' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 RS30 Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1100.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm**  
**32dB RS Blockzarge/**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A  
 Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer,  
 vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,  
 absenkbar, vorgerichtet für elektromechanische Feststellung,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 311'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe  
 65mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 65 mm, Gang- und Standflügel mit  
 Schließfolgeregelung, Feststeller  
 Obentürschließer vorgerichtet für motorischen Antrieb,  
 Elektroanschluss  
 Türtyp: R.1.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.4.34.4'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI , Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1110.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm**  
**32dB RS Blockzarge/**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 65 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 311' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 65 mm Flügelrahmen Bautiefe 65 mm Obentürschließer

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Türtyp: R.2.1  
 Anschlag: rechts  
 Türnummer: T.4.T02.1'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS65 SI , Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1120.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
 einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie  
 Ausführung DIN 18040,  
 lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm'  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte  
 Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich  
 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN  
 EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Stahlbeton,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mmm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des  
 Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet  
 und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch  
 oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-  
 Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 321' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 80mm Flügelrahmen Bautiefe 80 mm Obentürschließer vorgerichtet für motorische Öffnung, Elektroanschluss Türtyp: R.2.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.4.T03.1' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 RS30 , Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1130.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mmm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 321'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 80mm  
 Flügelrahmen Bautiefe 80 mm  
 Obentürschließer vorgerichtet für motorische Öffnung, Elektroanschluss  
 Türtyp: R.2.1  
 Anschlag: links  
 Türnummer: T.4.T03.2'  
 Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 RS30 , Schueco  
 Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1140.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2380 mm H 2320 mm**  
**47dB 1,3W/m2K RC3 B**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '2380' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2320' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton,

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 75 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas mit VSG 2-seitig, mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, mit Bodendichtung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 342' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 75mm, FlügelrahmenBautiefe 75mm mit Flügel- Sockelprofil Bautiefe 75 mm und Türschwellenprofil Bautiefe 75mmHöhe= 20mm, Befestigung des Elementes mit, Fenstermontagewinkeln, L-Winkel RC3 aus verzinktem Stahlblech d= 3mm nach Einbauvorschrift des SystemgebersTürtyp: R.4.2Anschlag: rechtsTürnummer: T.DG.02.1' Hersteller und Typ 'Profile : ADS UP 75 , Schueco'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1150. Dämmzarge XPS WLG 035 80x100 mm**

Dämmzarge für Bauelemente, Rahmenprofil für wärmebrücken- und konvektionsfreien Einbau des Türelements **T.DG.02.1**, aus XPS WLG **035**, Abmessungen Breite/Höhe **80 x 100 mm**, umlaufender Einbau.

9,840 m ..... ..

**3.1.1160. STLB-Bau: 04/2025 031**  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2250 mm T30**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, mit Anschlagfalz,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2250' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 nasslackbeschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80  
 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: Links  
 Türnummer: T.DG.02.2'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1170.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2250 mm T90**  
**RS Eckzarge Sta**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, stumpf einschlagend,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2250' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90  
 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,  
 Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
 Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
 max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
 Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
 Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
 ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
 EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Mauerwerk,  
 Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke  
 Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und beschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
 DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
 Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 75/100 mm,  
 ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,  
 Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
 nasslackbeschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80  
 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet,  
 Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,  
 mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,  
 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE501'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Eckzarge, Füllung gem.  
 Brandschutzanforderung  
 Türblatt 65 mm Füllung gem. Brandschutzanforderung  
 Türtyp: S.E.1  
 Anschlag: Links  
 Türnummer: T.DG.02.3'  
 Hersteller und Typ 'PdP Hörmann OD Objekt  
 PdP Obertürschließer DORMA TS 93 B Contur'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1180.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1220 mm H 2115 mm**  
**47dB 1,3W/m2K Block**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1220' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2115' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
 DIN 4109 Rw 47 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN  
 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m<sup>2</sup>K, Bedienungskräfte Klasse  
 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200)  
 DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN  
 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale  
 Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO  
 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter  
 Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
 Befestigung an Holz,  
 Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus  
 Aluminium-Strangpressprofilen,  
 Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Profil Bautiefe 75 mm'  
 Zarge pulverbeschichtet,  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil  
 aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,  
 Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-  
 Strangpressprofil,  
 Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Profil Bautiefe 75 mm'  
 Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),  
 Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
 Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als Metall-  
 Verbundelement, aus Aluminium,  
 Dämmstoff Verbundelement 'PU- Türfüllung WLG 035'  
 mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
 mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss, Ausführung  
 gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
 Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 343'  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmenprofil Bautiefe 75 mm  
 Flügelprofil und Türsockelprofil Bautiefe 75 mm  
 Türschwellenprofil Bautiefe 75 mm, Höhe 20 mm  
 zusätzlich unter dem Schwellenprofil: Riegelprofil Bautiefe 75  
 mm, Höhe 120 mm  
 Drücker: klinke/ Klinke  
 Türtyp R.4.4  
 Anschlag: Rechts  
 Türnummer: T.DG.02.5'  
 Hersteller und Typ 'Profile: ADS UP 75, Schueco'oder  
 gleichwertig,  
 Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.1.1190.    | <p>STLB-Bau: 04/2025 031<br/> <b>Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1600 mm H 2280 mm T30 RS 2,2W/m2K Blo</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz, Dickfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1600' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2280' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Blockzarge, Bautiefe 75 mm' Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und nasslackbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Türblattstärke: 65 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und nasslackbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und nasslackbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel nichttransparent mit 2 Füllungen, als Metall-Verbundelement, aus Stahl, Dämmstoff Verbundelement 'Mineralfaserplatte' mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für Treibriegel, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344: DE505' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm, Stahlblech 2 mm, Füllung gemäß Brandschutzanforderungen Türblatt d= 65 mm Füllung gemäß Brandschutzanforderungen Obentürschließer an beiden Flügeln Treibfalzriegel im Standflügel mit manueller Feststellung Drückergarnitur Klinke/ Klinke Türtyp. S.B.6 Anschlag. links/ rechts Türnummer: T.DG.03.1' Hersteller und Typ 'PdP Tür: Hörmann, OD Objektüren</p> |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Obentürschließer PdP: DORMA TS 93 B Contur'oder  
gleichwertig,  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1200.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2280 mm**  
**32dB T30 RS 2,2W/m2**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Anschlagfalz, Dickfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2280' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß  
DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Wärmeschutz DIN  
EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K,  
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,  
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210,  
max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219,  
Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I,  
Prüfklimatest a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),  
Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN  
ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN  
EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,  
Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Blockzarge, Bautiefe 75  
mm'  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und  
nasslackbeschichtet,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dichtungsprofil  
DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-  
Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 40/65 mm,  
ohne Bodeneinstand,  
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl,  
Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Türblattstärke: 65 mm'  
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und  
nasslackbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80  
mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und  
nasslackbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80  
mym,  
Farbton 'RAL 9002 Grauweiß'  
Türflügel nichttransparent mit 2 Füllungen, als Metall-  
Verbundelement, aus Stahl,  
Dämmstoff Verbundelement 'Mineralfaserplatte'  
mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel,  
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

mit Obentürschließer, vorgerichtet für Treibriegel, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344: DE505' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blockzarge 75 mm, Stahlblech 2 mm, Füllung gemäß Brandschutzanforderungen Türblatt d= 65 mm Füllung gemäß Brandschutzanforderungen Obentürschließer an beiden Flügeln Treibfalzriegel im Standflügel mit manueller Feststellung Drückergarnitur Klinke/ Klinke Türtyp. S.B.6 Anschlag. links/ rechts Türnummer: T.DG.03.2

Hersteller und Typ 'PdP Tür: Hörmann, OD Objektüren Obentürschließer PdP: DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
 'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**3.1.1210.** STLB-Bau: 04/2025 031  
**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1130 mm H 2300 mm**  
**32dB T30 RS Blockza**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '1050 mm' Breite Nennmaß Wandöffnung '1130' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, max. zulässige Verformung Klasse 2 DIN EN 12219, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen, Profilquerschnitt Blockzarge in mm 'Bautiefe 80 mm' Zarge pulverbeschichtet, Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' 80 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 20/45 mm, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Profilquerschnitt Flügelrahmen in mm 'Bautiefe 80 mm' Oberfläche der Öffnungsfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Oberfläche der Schließfläche anodisch oxidiert, E0 (entfettet und desoxidiert), Farbton 'RAL 9002 Grauweiß' Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Rollenband, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr 'A344\_DE 321' Einzelbeschreibungs-Nr 'Blendrahmen und Kämpfer Bautiefe 80 mm Flügelrahmen Bautiefe 80 mm Obentürschließer vorgerichtet für motorische Öffnung Türtyp: R.2.1 Anschlag: rechts Türnummer: T.DG.T02.1' Hersteller und Typ 'Profile PdP: ADS80 RS30 , Schueco Obertürschließer PdP DORMA TS 93 B Contur'oder gleichwertig, Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen.

1,000 St ..... ..

**Summe 3.1. Metalltüren** .....



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**3.2. Glaswand**

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1

**Ausführungsbeschreibung Trennwandanlage****Ausführungsbeschreibung Trennwandanlage**

Die Ausführung der Glastrennwandanlage erfolgt gemäß Detailzeichnung A344\_DE402. Die Schallschutzanforderung beträgt **Rw = 32 dB** im eingebauten Zustand. Der Deckenanschluss erfolgt an ein Flachstahlprofil unterhalb einer Metallkappendecke; das Flachstahlprofil ist in gesonderter Position ausgeschrieben.

Die Raumhöhe beträgt **3.604,1 mm** bzw. **3.794,1 mm**. Die Höhe des Sockelanschlusses beträgt **100 mm**, die Höhe des Deckenanschlusses **35 mm**. Die Profile bestehen aus eloxiertem Aluminium. Die Decken-, Boden- und Wandabschlussprofile sind in **RAL 7035**, matt, ausgeführt.

Die Glasrahmen bestehen aus T35-Aluminium, natur eloxiert, mit Dichtungen in **RAL 7035**, grau. Die Ständerdichtungen sind schwarz; die Ständer verfügen über eine verdeckt liegende Rasterschlitzung. Die unteren Glasfelder bestehen aus **8 mm VSG Klarglas**, zweilagig; die oberen Glasfelder aus **4 mm Floatglas**, klar, zweilagig. Querfugen befinden sich oberhalb der Türelemente; die Querfuge im Türbereich beträgt **8 mm**, ebenso die Querfuge der Oberblende mit **8 mm**. Das Dekor besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen; die Lackierung ist matt ausgeführt. Als Referenzprodukt gilt Goldbach Kirchner oder ein gleichwertiger Hersteller; Hersteller und Typ sind vom Bieter anzugeben.

Es wird eine nichttragende, innere Systemtrennwand in Aluminium-Stahl-Skelettbauweise des Typs T35 oder gleichwertig ausgeführt. Die Trennwand ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit filigranem Aluminiumrandprofil konzipiert. Es handelt sich um ein geschlossenes, jederzeit revisionierbares Wandsystem mit verdeckter Befestigung. Die Konstruktion besitzt kein festes Breitenraster und ist für unterschiedliche Raumhöhen anpassbar. Die Wandstärke beträgt **100 mm**. Die Konstruktion besteht aus einer Stahlunterkonstruktion mit vertikalen Ständern; der Anschluss an den Baukörper erfolgt über U-Profile. Die Gefache werden durch Aluminiumrahmen mit Trockenverglasung gebildet, die mittels Klipsschrauben befestigt und jederzeit lösbar sind. Das Fugenbild ist exakt mit einer Fugenbreite von **8 mm** auszuführen. Die Organisierbarkeit erfolgt über eine verdeckt liegende Rasterschlitzung im Ständer; sämtliche Bauteile besitzen eine verdeckte Befestigung.

Die Aluminiumprofile sind stranggepresst und EV1-eloxiert, alternativ in RAL- oder Sonderfarben pulverbeschichtet. Die

...Fortsetzung

## Angebotsaufforderung

Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
 LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Stahlunterkonstruktion ist verzinkt. Die Anschlussprofile aus Stahl sind RAL-pulverbeschichtet in matter Feinstruktur ausgeführt. Die Fugen werden umlaufend mit dauerelastischer Trockendichtung in **RAL 7035** grau oder gleichwertig abgedichtet. Aufgesetzte oder eingedrückte Keder beziehungsweise Abdeckungen kommen nicht zur Ausführung. Die Verglasung erfolgt als Zweischeibenverglasung in Trockenverglasung mit voneinander unabhängigen Aluminiumrahmen. Als Standard sind ab Boden **6 mm ESG Klarglas** und ab Brüstungshöhe **6 mm Floatglas** vorgesehen. Alternative Glasstärken bis **10 mm** sind je nach akustischer oder technischer Anforderung möglich. Sonderausführungen umfassen satinierte, bedruckte, farbige, schaltbare Gläser sowie Ausführungen mit Sichtschutzfolien oder innenliegenden Jalousien. Eine absturzsichernde Ausführung nach TRAV ist möglich.

Die Deckenanschlussfuge hat eine Höhe von **35 mm** bei einem Deckenausgleich von **±15 mm**. Die Bodenanschlussfuge besitzt eine Höhe von **80 mm** mit einem Bodenausgleich von **±20 mm**. Das Wandanschlussprofil (U-Profil) weist eine Breite von **4 mm** auf, der Wandausgleich beträgt **+16 / 4 mm**. Der Wandanschluss am Ständer besitzt eine Breite von **24 mm** und einen Wandausgleich von **±4 mm**. Der Anschluss an Boden, Decke und Wand ist gleitend und teleskopierbar, sodass eine Höhenanpassung ohne Anpassarbeiten vor Ort möglich ist. Die Schalldämmung beträgt **Rw,p = 4251 dB** gemäß ISO 140-3 / ISO 717-1. Der Statiknachweis erfolgt gemäß DIN 4103 Teil 1. Brandschutzanforderungen bestehen nicht; optional ist eine T36-Ausführung mit **F30 / EI30** möglich. Das Flächengewicht beträgt ca. **40 kg/m²**. Raumhöhen bis **6,0 m** sind realisierbar. Sämtliche Materialien sind entsprechend den Nachhaltigkeitsanforderungen recyclingfähig.

Die Montage erfolgt trocken und schmutzarm. Durch die hohe Vorfertigung sind kurze Montagezeiten möglich. Die Elemente sind versetzbar und demontierbar, ohne Materialverlust, und ein Umbau einzelner Module ist ohne Demontage angrenzender Elemente möglich. Das System ist mit allen Trennwand- und Schrankwandsystemen des Herstellers kombinierbar. Sämtliche Türsysteme des Herstellers können integriert werden. Elektro-, Medien- und TGA-Komponenten lassen sich über Plug-&-Play-Mediensockel einbinden.

### 3.2.10. Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 955/3795 mm

Element mit unterteilter Ganzverglasung, von Boden bis Decke reichend, mit einer Querfuge gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss des Glaselementes folgt dem gekrümmten Deckenverlauf gemäß Detail A344\_DE402. Die untere Verglasung besteht aus **8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)**, klar, zweilagig. Die obere Verglasung besteht aus **6 mm Floatglas**, klar, zweilagig. Die Trennwandkonstruktion ist als

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

frontbündige Zweischeibenverglasung mit einer Wanddicke von **100 mm** ausgeführt. Das Element weist eine Breite von **955 mm** und eine Höhe von **3.795 mm** auf. Die Höhe der Querruge beträgt **2.316 mm**. Die Querruge liegt im Bereich der Tür gemäß technischer Ausführungsbeschreibung.

Die Montage erfolgt als Bestandteil einer Glaswandanlage einschließlich sämtlicher erforderlicher Anschlussprofile, Befestigungen, Dichtungen und Nebenleistungen gemäß den technischen Vorbemerkungen.

1,000 St ..... ..

**3.2.20. Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 837/3795 mm**

Glaselement mit unterteilter Ganzverglasung, von Boden bis Decke, mit einer Querruge im Bereich der Tür gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss orientiert sich an dem gekrümmten Deckenverlauf (siehe Detail A344\_DE402). Das Element weist eine Wanddicke von **100 mm**, eine Breite von **837 mm** sowie eine Höhe von **3.795 mm** auf. Die Höhe der Querruge beträgt **2.316 mm**. Die untere Verglasung besteht aus **8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)**, klar, zweilagig. Die obere Verglasung besteht aus **6 mm Floatglas**, klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung ausgeführt. Anschlussprofile, Dichtungen und Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.

2,000 St ..... ..

**3.2.30. Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 887/3795 mm**

Glaselement mit unterteilter Ganzverglasung, von Boden bis Decke, mit einer Querruge im Bereich der Tür gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss folgt dem gekrümmten Verlauf der Decke (siehe Detail A344\_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von **100 mm**, eine Breite von **887 mm** und eine Höhe von **3.795 mm**. Die Höhe der Querruge beträgt **2.316 mm**. Die untere Verglasung besteht aus **8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)**, klar, zweilagig. Die obere Verglasung besteht aus **6 mm Floatglas**, klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung ausgeführt. Anschlussprofile, Dichtungen und Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.

1,000 St ..... ..

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
 LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.2.40.      | <p><b>Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 843/3795 mm</b></p> <p>Glaselement mit unterteilter Ganzverglasung, von Boden bis Decke, mit einer Querfuge im Bereich der Tür gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss folgt dem gekrümmten Verlauf der Decke (siehe Detail A344_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von <b>100 mm</b>, eine Breite von <b>843 mm</b> und eine Höhe von <b>3.795 mm</b>. Die Höhe der Querfuge beträgt <b>2.316 mm</b>. Die untere Verglasung besteht aus <b>8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)</b>, klar, zweilagig. Die obere Verglasung besteht aus <b>6 mm Floatglas</b>, klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.</p> | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.2.50.      | <p><b>Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 878/3795 mm</b></p> <p>Glaselement mit unterteilter Ganzverglasung, von Boden bis Decke, mit einer Querfuge im Bereich der Tür gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss folgt dem gekrümmten Verlauf der Decke (siehe Detail A344_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von <b>100 mm</b>, eine Breite von <b>878 mm</b> und eine Höhe von <b>3.795 mm</b>. Die Höhe der Querfuge beträgt <b>2.316 mm</b>. Die untere Verglasung besteht aus <b>8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)</b>, klar, zweilagig. Die obere Verglasung besteht aus <b>6 mm Floatglas</b>, klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.</p> | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.2.60.      | <p><b>Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 963/3795 mm</b></p> <p>Glaselement mit unterteilter Ganzverglasung, von Boden bis Decke, mit einer Querfuge im Bereich der Tür gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss folgt dem gekrümmten Verlauf der Decke (siehe Detail A344_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von <b>100 mm</b>, eine Breite von <b>963 mm</b> und eine Höhe von <b>3.795 mm</b>. Die Höhe der Querfuge beträgt <b>2.316 mm</b>. Die untere Verglasung besteht aus <b>8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)</b>, klar, zweilagig. Die obere Verglasung besteht aus <b>6 mm Floatglas</b>, klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung ausgeführt. Anschlussprofile,</p>                                                                                                                             |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Fortsetzung... | Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.70.</b> | <b>Element mit Ganzverglasung, B/H 330/2316 mm</b><br><br>Glaselement mit einteiliger Ganzverglasung von Boden bis zur Höhe der Querfuge im Bereich der Tür gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Das Element besitzt eine Wanddicke von <b>100 mm</b> , eine Breite von <b>330 mm</b> und eine Höhe von <b>2.316 mm</b> . Die Verglasung besteht aus <b>8 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)</b> , klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.                                                                                                                                | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.80.</b> | <b>Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 829/1479 mm</b><br><br>Glaselement als Oberlicht mit Ganzverglasung, von der Querfuge auf Türhöhe bis zur Decke reichend, gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss folgt dem gekrümmten Verlauf der Decke (siehe Detail A344_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von <b>100 mm</b> , eine Breite von <b>829 mm</b> und eine Höhe von <b>1.479 mm</b> . Die Höhe der Querfuge beträgt <b>2.316 mm</b> . Die Verglasung besteht aus <b>6 mm Floatglas</b> , klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage. | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.90.</b> | <b>Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 887/1479 mm</b><br><br>Glaselement als Oberlicht mit Ganzverglasung von der Querfuge auf Türhöhe bis zur Decke, gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss erfolgt entsprechend dem gekrümmten Deckenverlauf (siehe Detail A344_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von <b>100 mm</b> , eine Breite von <b>887 mm</b> und eine Höhe von <b>1.479 mm</b> . Die Höhe der Querfuge beträgt <b>2.316 mm</b> . Die Verglasung besteht aus <b>6 mm Floatglas</b> , klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter                                                                                                                                                                          |          |                         |                        |

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 1,000 St | ..... | ..... |
|----------|-------|-------|

**3.2.100. Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 979/1479 mm**

Glaselement als Oberlicht mit Ganzverglasung von der Querfuge auf Türhöhe bis zur Decke, gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss erfolgt entsprechend dem gekrümmten Deckenverlauf (siehe Detail A344\_DE402). Das Element besitzt eine Wanddicke von **100 mm**, eine Breite von **979 mm** und eine Höhe von **1.479 mm**. Die Höhe der Querfuge beträgt **2.316 mm**. Die Verglasung besteht aus **6 mm Floatglas**, klar, zweilagig. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 1,000 St | ..... | ..... |
|----------|-------|-------|

**3.2.110. Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 967/1479 mm**

Glaselement als Oberlicht mit Ganzverglasung von der **Querfuge auf Türhöhe** bis zur **Decke**, gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss erfolgt entsprechend dem gekrümmten Deckenverlauf (siehe Detail A344\_DE402). Das Element besitzt eine **Wanddicke von 100 mm**, eine **Breite von 967 mm** und eine **Höhe von 1.479 mm**. Die **Höhe der Querfuge beträgt 2.316 mm**. Die Verglasung besteht aus **6 mm Floatglas**, klar, **zweilagig**. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 2,000 St | ..... | ..... |
|----------|-------|-------|

**3.2.120. Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 974/1479 mm**

Glaselement als Oberlicht mit Ganzverglasung von der **Querfuge auf Türhöhe** bis zur **Decke**, gemäß Ausführungsbeschreibung 1. Der obere Abschluss erfolgt entsprechend dem gekrümmten Deckenverlauf (siehe Detail A344\_DE402). Das Element besitzt eine **Wanddicke von 100 mm**, eine **Breite von 974 mm** und eine **Höhe von 1.479 mm**. Die **Höhe der Querfuge beträgt 2.316 mm**. Die Verglasung besteht aus **6 mm Floatglas**, klar, **zweilagig**. Die Konstruktion ist als frontbündige Zweischeibenverglasung mit verdeckter

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Fortsetzung...  | Befestigung auszuführen. Anschlussprofile, Dichtungen und das Ständersystem entsprechen den technischen Vorbemerkungen. Das Element ist Bestandteil einer Glaswandanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.130.</b> | <b>Wandanschluss</b><br><br>Wandanschluss einer frontbündigen Zweischeibenverglasung, durchgehend von <b>Boden bis Decke</b> . Das Anschlussprofil besteht aus einem Stahlprofil in <b>RAL 9011</b> , schwarz, matt. Die <b>Raumhöhe beträgt 3.795 mm</b> , die <b>Breite der Wandanschlussfuge beträgt 24 mm</b> und die <b>Höhe des Wandanschlussprofils beträgt 20 mm</b> . Der <b>Wandausgleich beträgt ± 4 mm</b> . Der Wandanschluss ist als Bestandteil einer Glaswandanlage zu montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.140.</b> | <b>Deckenanschluss</b><br><br>Anschlussprofil an der Decke bestehend aus einem U-Profil mit einer <b>Breite von 62 mm</b> und einem <b>Profilspiegel von 45 mm</b> . Der gleitende Deckenanschluss wird mit einer Hinterfüllung aus Flachstahl und einem Aluminiumrahmen ausgeführt. Das <b>Aluminiumprofil ist nasslackiert in RAL 7035</b> . Der Einbau erfolgt gemäß Detail <b>A344_DE402</b> . Für die Montage sind <b>4 Elemente</b> mit einer <b>Länge von ca. 3.800 mm</b> einzuplanen; berücksichtigt wird dabei die <b>gekrümmte Ausbildung des Deckenanschlusses entsprechend den angegebenen Biegeradien</b> gemäß Detail <b>A344_DE402</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,200 m | .....                   | .....                  |
| <b>3.2.150.</b> | <b>Deckenanschluss für Glastrennwand an WBKO-Bestandsdecke, Flachstahl</b><br><br>Deckenanschluss für eine Glastrennwand an einer WBKD-Bestandsdecke herstellen. Der Anschluss besteht aus Flachstahl <b>b/d = 90/5 mm</b> , gebogen auf den definierten Radius gemäß Detail <b>A344_DE402</b> . Die Fertigung umfasst den Zuschnitt des Flachstahls, das Herstellen von <b>60 mm</b> Langlochbohrungen auf dem <b>5 mm</b> Flachstahl sowie die werkseitige Biegung des Flachstahls auf den definierten Radius in <b>Einzellängen von ca. 3.800 mm</b> . Die genaue Lage der Glastrennwand auf der WBKD sowie die Positionen der Bohrungen für die Gewindebolzen sind anzukennzeichnen; die Bohrungen liegen jeweils auf dem Hoch- bzw. Tiefpunkt der WBKD-Welle. Anschließend werden die Bohrungen axial zum Bogenradius an den markierten Stellen hergestellt. Die kraftschlüssige Befestigung der Gewindebolzen erfolgt <b>ca. 150 mm</b> in der oberhalb der WBKD neu hergestellten |          |                         |                        |

...Fortsetzung



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Stahlbetondecke, mit Verschraubung der Schraubenmutter oberhalb des Flachstahls. Der Flachstahl wird mittels Schraubenmuttern ober- und unterhalb arretiert und kraftschlüssig befestigt. Der Zwischenraum zwischen WBKD und Flachstahl wird auf einer Trennlage gemäß Detail **A344\_DE402** ausgespachtelt. Es sind L-Winkel an der Unterseite des Flachstahls zu liefern und anzubringen, die Verbindung erfolgt geschraubt gemäß Detail **A344\_DE402.01**. Zusätzlich ist ein entsprechend dem Radius gebogener Blechstreifen zu liefern und an den beschriebenen Winkeln anzunieten; die Oberfläche entspricht **RAL 7035**.

Der Deckenanschluss ist gemäß den Detailzeichnungen **A344\_DE402** und **A344\_DE403** zu liefern und einzubauen.

|  |  |          |       |       |
|--|--|----------|-------|-------|
|  |  | 15,200 m | ..... | ..... |
|--|--|----------|-------|-------|

**3.2.160. Bandrasterelement**

Bandrasterelement, durchgehend von Boden bis Decke, als Bestandteil einer Glaswandanlage gemäß Detail **A344\_DE402**. Die Ausführung erfolgt mit einer Bautiefe von **100 mm**, aus Aluminium **E6-EV1** eloxiert, mit Befestigung mittels Schnappschrauben an einer Stahlstütze. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet in **RAL 7035**. Das Bauteil ist entsprechend einer Raumhöhe von **3.795 mm** auszubilden und besitzt einen Profilspiegel von **100 mm**. Die Montage erfolgt als Teil der Glaswandanlage.

|  |  |          |       |       |
|--|--|----------|-------|-------|
|  |  | 15,180 m | ..... | ..... |
|--|--|----------|-------|-------|

**3.2.170. Unterbauprofil Alu 65/230 mm, eloxiert**

Unterbauprofil als scharfkantiges Hohlprofil mit einer Dicke von **3 mm**, aus Aluminium, Oberfläche natur eloxiert. Das Profil besitzt Abmessungen von **65/230 mm** und ist auf einem vorkomprimierten Dichtungsband mit einer Dicke von **10 mm** zu liefern und zu montieren. Seitlich angebrachte Montagewinkel aus Stahlblech mit einer Dicke von **3 mm** und Abmessungen von **75/175 mm** sind einzubauen. Die Befestigung erfolgt mittels Injektageankern auf der Stahlbetondecke.

|  |  |         |       |       |
|--|--|---------|-------|-------|
|  |  | 8,446 m | ..... | ..... |
|--|--|---------|-------|-------|

|                   |                 |  |       |  |
|-------------------|-----------------|--|-------|--|
| <b>Summe 3.2.</b> | <b>Glaswand</b> |  | ..... |  |
|-------------------|-----------------|--|-------|--|

|                 |                    |  |       |  |
|-----------------|--------------------|--|-------|--|
| <b>Summe 3.</b> | <b>Metalltüren</b> |  | ..... |  |
|-----------------|--------------------|--|-------|--|

## Angebotsaufforderung

Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
 LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 4. Dokumentation

#### 4.1. Dokumentation - BTV und BBR

##### Technische Vorbemerkungen Dokumentation

Dokumentation unter Zugrundelegung der nachstehenden Vorgaben:

1. Handbuch für die Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauvorhaben in Liegenschaften des Deutschen Bundestages, Teil 1 - Vorgaben für Aufbau und Inhalt der Bestandsdokumentation, Stand 12/ 2010. Es gelten die Anlagen 1 bis 4 entsprechend. Ausgenommen ist der Teil 1 der Anlage 2-2!
2. Handbuch für die Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauvorhaben in Liegenschaften des Deutschen Bundestages, Teil 2 Anlage 3 aus Teil 2 (MSR Bezeichnungskonzept)
3. Dokumentationsrichtlinie (DRL) des BBR, Stand 02/ 2008 CAD-Vorgaben (Kapitel 3 und 6.3 in Verbindung mit dem Kapitel 2.3.2 „Plancodierung“) und VOB/C, sowie die gewerkspezifischen Anhänge. Die Anforderungen an die vom AN zu erstellende Dokumentation zu Art und Umfang der Kennzeichnung, zur Anwendung des Anlagenkennzeichnungssystems (AKS) sowie zu CAD-Vorgaben werden nach Auftragserteilung entsprechend der Kapitel 1, 2 und 3 und den zugehörigen Anhängen/ Formatvorlagen in Kapitel 6 der Dokumentationsrichtlinie 02 / 2008 des BBR konkretisiert.
4. Vorgaben zur Erstellung der gis-Pläne gemäß Anlage 2 des Handbuchs des Deutschen Bundestages, Teil 1, Stand 12 / 2020

Die genannten Richtlinien des Deutschen Bundestages und des BBRs sind als Anlage der Ausschreibung beigelegt.  
 Die vollständige Dokumentationsrichtlinie gemäß Pkt. 3 kann im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  
<https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Service/BaufachlicheRegelungen/Dokurichtlinien/dokumentationsrichtlinien-des-bbr.html>

#### 4.1.10. Dokumentationsunterlagen nach Richtlinien des Bundestages und BBR

Baubegleitende Erstellung einer umfangreichen und exakten Dokumentation für die Gesamtleistung des Gewerks unter Zugrundelegung der Vorbemerkungen. Die Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil der Einweisung/Abnahme und versetzt den Nutzer in die Lage das Gebäude vollumfänglich betreiben zu können.

Geforderte Nachweise:

...Fortsetzung

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

- Beschreibung der ausgeführten Leistungen einschl. Übersichtsplänen mit farblicher Kennzeichnung der Einbauorte
- Unterlagen zu Bedienung und Wartung (optional, gewerkspezifisch)
- Regelung - Technische Anschlussdaten für die Hard- und Softwaresteuerung (optional, gewerkspezifisch)
- Bescheinigungen (z.B. VOB-Abnahmeprotokolle/Prüfzeugnisse/Zertifikate/Schweißnachweise (optional, gewerkspezifisch), Gutachten, Materialprüfungen/ TÜV-Bescheinigungen / Gewährsbescheinigungen / Errichterbescheinigung / Fachbauleitererklärung / Abschlussberichte von Prüfsachverständigen (optional, gewerkspezifisch) / Zulassung im Einzelfall (optional, gewerkspezifisch)
- Messprotokolle (Vermessungsunterlagen (optional, gewerkspezifisch) / Protokolle über Funktionsprüfungen (optional, gewerkspezifisch)
- Herstellerunterlagen (Produktunterlagen der verwendeten Materialien, Anstriche, Farbangaben, Produktnummern) inkl. einer vollständigen Auflistung aller Bauprodukte mit Produkt- bzw. Baustofftyp, Bezeichnung Fabrikat, Herstellerangabe, Angabe der LV-Position und Verortung
- Bestands-/Revisionspläne
- Werkzeuge (zwei komplette Sätze Einstellschlüssel für eingebaute technische Komponenten (optional, gewerkspezifisch)

Der Aufbau der Dokumentation wie z.B. Nummerierung, Gliederung, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis etc. ist in den Vorgaben des Handbuchs des Deutschen Bundestages (siehe o.g. Pkt. 1) nachzulesen und zu beachten.

### Inhalt der Dokumentation

Der AN hat alle verwendeten Baustoffe und Produkte zu dokumentieren und durch entsprechende Nachweise zu belegen. Die Anforderungen an die eingesetzten Produkte müssen mit Verwendbarkeitsnachweisen, techn. Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern prüffähig nachgewiesen werden, ggf. sind zusätzlich relevante Bauprodukte mit Angebotsabgabe an entsprechenden Stellen in den Leistungspositionen zu benennen.

### Umfang und Format:

Zeichnungen sind im Papierformat farbig, gefaltet und in DIN A4-Ordner mit Inhaltsverzeichnis 4-fach die restlichen Unterlagen in Papierform schwarz/ weiß ggf. farbig 3-fach zu übergeben.

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN erstellten Unterlagen digital als Dateien in einem Austauschformat (gem. Dokumentationsrichtlinie) dem AG zu übergeben.

Der Dokumentationsschein ist zu verwenden.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

zu erstellen, fortzuschreiben und fortlaufend zu übergeben.  
 Die vollständigen Dokumentationsunterlagen sind  
 zusammengestellt und gegliedert bis spätestens 21 Tage vor  
 der geplanten (Teil-) Abnahme der Vertragsleistung vom AN  
 dem AG zu übergeben.  
 Die Unterlagen zur Abnahme gem. Ziffer 5 des  
 gewerkspezifischen Anhangs sind umgehend nach erfolgter  
 Abnahme nachzureichen.

Hinweis:

Diese Position beinhaltet auch Grund- und Nebenleistungen  
 nach VOB/C, die bei der Bildung des Einheitspreises zu  
 berücksichtigen ist.

1,000 psch

.....

**4.1.20. Prüfumlauf Dokumentationsunterlagen**

Prüfumlauf Dokumentationsunterlagen nach Richtlinien des  
 Bundestages und BBR

Die Prüfung und ggf. die Übergabe der Nachforderungen an  
 den AN erfolgt in zwei Phasen

- Phase 1: Prüfung auf Vollständigkeit
- Phase 2: Inhaltliche Prüfung der Unterlagen, ggf. mehrfach

- Die Unterlagen durchlaufen jeweils die Prüfung durch die  
 Objektüberwachung, den Projektsteuerer, das BBR und den  
 Nutzer. Die abschließende Feststellung der Vollständigkeit  
 und inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen erfolgt durch den  
 Nutzer.

Zusätzlich ist eine Auflistung der geänderten/ergänzten  
 Dokumentationsunterlagen zu übergeben.

Wird eine mangelhafte Dokumentation festgestellt, hat der  
 Auftragnehmer je Phase innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der  
 Prüfanmerkungen seine überarbeitete/ergänzte Dokumentation  
 erneut vollständig zu übergeben. Zusätzlich ist eine Auflistung  
 der geänderten/ergänzten Dokumentationsunterlagen zu  
 übergeben.

Umfang und Format:

Die Zeichnungen sind je Prüfphase in Papierform farbig 1-fach  
 zu übergeben, die restlichen Unterlagen in Papierform schwarz/  
 weiß ggf. farbig 1-fach, sowie digital als Dateien in einem  
 Austauschformat (gem. Dokumentationsrichtlinie) zu  
 übergeben.

Hinweis:

Ist aufgrund einer stark mangelhaften oder unvollständigen

...Fortsetzung

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|

Fortsetzung...

Dokumentation eine mehrfache Prüfung über die  
ausgeschriebene Menge hinaus erforderlich, trägt der AN die  
Kosten der weiterführenden Prüfung!

1,000 psch

---

|                   |                                    |  |  |  |       |
|-------------------|------------------------------------|--|--|--|-------|
| <b>Summe 4.1.</b> | <b>Dokumentation - BTV und BBR</b> |  |  |  | ..... |
|-------------------|------------------------------------|--|--|--|-------|

---

|                 |                      |  |  |  |       |
|-----------------|----------------------|--|--|--|-------|
| <b>Summe 4.</b> | <b>Dokumentation</b> |  |  |  | ..... |
|-----------------|----------------------|--|--|--|-------|

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl                          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 5.                                    | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                        |
| 5.1.                                  | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                        |
| 5.1.10.                               | STLB-Bau: 04/2024 091<br><b>Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br><br>Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst<br>sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-<br>und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und<br>lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,<br>Wagnis und Gewinn.   | 20,000 h | .....                   | .....                  |
| 5.1.20.                               | STLB-Bau: 04/2024 091<br><b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br><br>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst<br>sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-<br>und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und<br>lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,<br>Wagnis und Gewinn. | 30,000 h | .....                   | .....                  |
| 5.1.30.                               | STLB-Bau: 04/2024 091<br><b>Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br><br>Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst<br>sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-<br>und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und<br>lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,<br>Wagnis und Gewinn.       | 30,000 h | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         | .....                  |
| <b>Summe 5. Stundenlohnarbeiten</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         | .....                  |

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl Leistungsbeschreibung    |                              | Betrag in EUR |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.                                    | <b>Baustelleneinrichtung</b> |               |
| 1.1.                                  | Baustelleneinrichtung        | .....         |
| 1.2.                                  | Gerüstbauarbeiten            | .....         |
| <b>Summe 1. Baustelleneinrichtung</b> |                              | .....         |

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung****Projekt:** 02468**Herrichten der Liegenschaft NK 4-5****LV:** 3089-25**Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl Leistungsbeschreibung |             | Betrag in EUR |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| 3.                                 | Metalltüren |               |
| 3.1.                               | Metalltüren | .....         |
| 3.2.                               | Glaswand    | .....         |
| <b>Summe 3. Metalltüren</b>        |             | .....         |



**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl Leistungsbeschreibung |                             | Betrag in EUR |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>4.</b>                          | <b>Dokumentation</b>        |               |
| 4.1.                               | Dokumentation - BTV und BBR | .....         |
| <b>Summe 4. Dokumentation</b>      |                             | .....         |

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl Leistungsbeschreibung  |                     | Betrag in EUR |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 5.                                  | Stundenlohnarbeiten |               |
| 5.1.                                | Stundenlohnarbeiten | .....         |
| <b>Summe 5. Stundenlohnarbeiten</b> |                     | .....         |

**Angebotsaufforderung**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 02468 **Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV:** 3089-25 **Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Betrag in EUR |
|--------------|-----------------------|---------------|
|--------------|-----------------------|---------------|

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| <b>LV</b> | <b>3089-25</b> |  |
|-----------|----------------|--|

|    |                       |       |
|----|-----------------------|-------|
| 1. | Baustelleneinrichtung | ..... |
|----|-----------------------|-------|

|    |             |       |
|----|-------------|-------|
| 3. | Metalltüren | ..... |
|----|-------------|-------|

|    |               |       |
|----|---------------|-------|
| 4. | Dokumentation | ..... |
|----|---------------|-------|

|    |                     |       |
|----|---------------------|-------|
| 5. | Stundenlohnarbeiten | ..... |
|----|---------------------|-------|

|                 |                                          |              |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Summe LV</b> | <b>3089-25 Metallarbeiten nach DIN..</b> | <b>.....</b> |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 163

\_\_\_\_\_  
(Ort)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(rechtsgültige Unterschrift)

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.10. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 1880 mm T30 RS Blockzarge/B**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.20. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.30. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.40. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.50. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.60. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.70. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2135 mm T30 RS Umfassungsza**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.80. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.90. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.100. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2150 mm T30 RS Blockzarge/B**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.110. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1280 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.120. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1260 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.140. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

---

3.1.150. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.160. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.170. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.180. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1500 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.190. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.200. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.210. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

---

3.1.220. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.230. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T90 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.240. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.250. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.260. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.270. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.280. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.290. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.300. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.310. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.320. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.330. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.340. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.350. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen



**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

---

3.1.360. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.370. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.380. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.390. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.400. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.410. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.420. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1050 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.430. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.440. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.450. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.460. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.470. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Stah**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.480. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2153 mm H 2043 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.510. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB Blo**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.520. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2300 mm 32dB T90 RS 1,3W/m2**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.530. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1400 mm H 2300 mm 32dB RS RC3 Blockza**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.540. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1400 mm H 2300 mm 32dB RS RC3 Blockza**  
(TB9)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.550. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.560. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.570. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.580. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1420 mm H 3110 mm 47dB 1,3W/m2K RC3 B**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.590. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Eck**  
(TB7)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.600. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.610. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.620. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht T30 RS B**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.630. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.640. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB RC3 Blockzarge**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.650. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2154 mm H 4589 mm 1Oberlicht 32dB 1,3**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.660. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2400 mm H 2300 mm 32dB 1,3W/m<sup>2</sup>K RC3 B**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.670. **UK Pfosten-Riegel-Fassade B 2910 mm H 3230 mm UK Alu T 80 mm B 40 mm A**  
(TB12)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.680. **Außentürel. Pfosten-Riegel-Fassade B 2910 mm H 3230 mm 2flg 32dB T30 R**  
(TB6)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.690. **Obentürschließer Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Außentür 2-flg. Öffnungsdämpfu**  
(TB6)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.720. **Aluminium- Rohrrahmentüren**  
(TB62)  
Hersteller/Typ '

.....  
' vom Bieter einzutragen

3.1.750. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB Blo**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.760. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.770. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.780. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3915 mm 1Oberlicht 1Seitent**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.790. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1750 mm H 3915 mm 1Oberlicht 1Seitent**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.800. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.810. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.820. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.830. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1515 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.850. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.860. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30 RS**  
**Blockzarge/Blendrahmen Alu-Strangpressprofil Rahmentür Alu-Strangpressprofil PZ-**  
**Schloss OTS**  
(TB71)  
Hersteller und Typ '

.....'  
vom Bieter einzutragen

3.1.870. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.880. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.890. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

- 3.1.900. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen
- 3.1.910. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen
- 3.1.920. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen
- 3.1.930. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1520 mm H 2350 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen
- 3.1.950. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen
- 3.1.960. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen
- 3.1.970. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '  
  
.....  
'vom Bieter einzutragen



**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

---

3.1.980. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.990. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1000. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1010. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1020. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1030. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1535 mm H 2350 mm 1Oberlicht 32dB T30**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1050. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1200 mm H 2300 mm Blockzarge/Blendrah**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt: 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5**  
**LV: 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..**

---

3.1.1060. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1240 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1070. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1080. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1090. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1100. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB RS Blockzarge/**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1110. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB RS Blockzarge/**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1120. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5  
**LV:** 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..

---

3.1.1130. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1140. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2380 mm H 2320 mm 47dB 1,3W/m2K RC3 B**  
(TB10)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1160. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2250 mm T30 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1170. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2250 mm T90 RS Eckzarge Sta**  
(TB8)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1180. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1220 mm H 2115 mm 47dB 1,3W/m2K Block**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1190. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1600 mm H 2280 mm T30 RS 2,2W/m2K Blo**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

3.1.1200. **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2280 mm 32dB T30 RS 2,2W/m2**  
(TB11)  
Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen

**Angebotsaufforderung**  
**Bieterangabenverzeichnis**

|                 |                |                                                          |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>02468</b>   | <b>Herrichten der Liegenschaft NK 4-5</b>                |
| <b>LV:</b>      | <b>3089-25</b> | <b>Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE ..</b> |

---

3.1.1210.    **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1130 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza**  
                  **(TB11)**  
                  Hersteller und Typ '

.....  
'vom Bieter einzutragen