

Anlage 2

Containerdatenblatt

Abrollcontainer nach DIN 30722, schwere Ausführung (Eigengewicht: 3.200 kg),

Type: RS 227, B5/W3/Sp. 750

Abm.: 7000 x 2300 x 2250 mm i. L., Inhalt: ca. 37,0 cbm

Hakenzug eingetunnelt, A-Kopf 1570 mm, Netzhaken, Steigleiter Trittiefe 40 mm

eingekürzt, oben eingetunnelte Türenverriegelung, Schwerlastrollen, Doppelflügeltür

Bodenabschr. 200 x 200 x 45°, 1x Längsspann, Zentralverriegelung, oberer Abschluß als Rundrohr

Verriegelungsmaß: 3890 mm

Farbe allseitig grundiert, außen einfarbig lackiert