

Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg (AIB Magdeburg)
Zentraleinheit Vergabe, Otto-Hahn-Str. 1 + 1a, 39106 Magdeburg

**Amt für
Immobilien- und
Baumanagement
Magdeburg
Zentraleinheit Vergabe**



**AMT FÜR IMMOBILIEN- UND
BAUMANAGEMENT
MAGDEBURG**

An alle Teilnehmer

Nachschreiben 1

Öffentliche Ausschreibung

Landesschule Pforta, Schulstraße 12, 06628 Naumburg, OT Schulpforte,
Erneuerung der Wärmeversorgung der Liegenschaft
Gewerk: Los 10 - Dämmung

Vergabenummer: SLB-2026-0029

Öffnungstermin: 05.03.2026, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur ordnungsgemäßen Kalkulation der o. g. Ausschreibung berücksichtigen
Sie folgende Änderungen:

Frage 1:

In den Positionen 1.1.370 und 1.1.380 für die Dämmung an Behältern sind
keine Maße (Durchmesser, Länge etc.) oder DN-Größen für die Behälter
angegeben. Bitte teilen Sie uns für die Kalkulation diese mit, sonst können wir
für diese Positionen keinen Preis abgeben.

Antwort 1:

- Position 1.1.370: Wärmedämmung für zwei Pufferspeicher mit 8
Anschlussstutzen (2x2500L Maße ca.: h/dm = 2595/1150 mm)

Magdeburg, 13.02.2026

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen/Meine Nachricht
vom: ZE112.13

Bearbeitet von:
Frau Othman

Fax: (0391) 567-4848
E-Mail - Adresse:
Vergabestelle.AIB@sachsen-
anhalt.de

Bearbeiteradresse:
Amt für Immobilien- und
Baumanagement Magdeburg
ZE 112
Zentraleinheit Vergabe
Otto-Hahn-Straße 1 + 1a
39106 Magdeburg

Landeshauptkasse
Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
IBAN:
DE5781000000081001531
BIC: MARKDEF1810

Sachsen-Anhalt
#moderndenken

- Position 1.1.370: Wärmedämmung für zwei Pufferspeicher mit 4 Anschlussstutzen (2x2000L Maße ca.: h/dm = 2105/1150 mm)

Frage 2:

Pos. 1.1.10 bis 1.1.80 - im LV-Text ist das Material mit Lamellenmatte angegeben. Laut Angabe der Wärmeleitfähigkeit müsste aber eine Rohrschale angeboten werden. Was ist hier genau gewünscht?

Antwort 2:

Als Rohrschale bitte anbieten (siehe geänderte Angebotsaufforderung/ NEU LV...).

Frage 3:

Pos. 1.1.90 bis 1.1.220 - in den Rohrmetern ist die Ummantelung mit Aluminiumblech abgefragt, in den Positionen der Formteile ist verzinktes Stahlblech gefordert. Welches Blech möchten Sie angeboten bekommen?

Antwort 3:

Die Formteile sind auch als "aluminierteres" Stahlblech anzubieten (siehe geänderte Angebotsaufforderung/ NEU LV...).

ACHTUNG: Kein Aluminiumblech à Aluminierteres Stahlblech (oft auch feueraluminierteres Blech genannt) ist ein Kohlenstoffstahl, der beidseitig mit einer Schicht aus Aluminium oder einer Aluminium-Silizium-Legierung überzogen ist.

Frage 4:

Pos. 1.1.90 bis 1.1.220 - Es sind keine Formteile für DN 150 abgefragt. Wurde dies vergessen oder gibt es keine?

Antwort 4:

Die Formteile wurden als Positionen ergänzt (siehe geänderte Angebotsaufforderung/ NEU LV...).

Frage 5:

Pos. 1.1.230 bis 1.1.380 - Es wird durchgehend eine Dämmstärke von 120 mm abgefragt, üblich ist aber eher eine Dämmstärke von ca. 100 %, wie auch in den Rohrmetern und Formteilen gefordert. Welche Dämmstärke soll hier angeboten werden?

Antwort 5:

Dämmstärken wurden entsprechend angepasst (siehe geänderte Angebotsaufforderung/ NEU LV...).

Frage 6:

Pos. 1.1.590 - An welche DN-Größe soll die Anarbeitung der Dämmung erfolgen?

Antwort 6:

Es handelt sich allumfänglich um Messwertgeber mittels 1/2" Abgang (DN15) Anschlussstutzen bis max. 15cm.

Es wurde die Angebotsaufforderung (NEU LV...) durch die Pos. 01.01.0160, 01.01.0220 & 01.01.0250 ergänzt (siehe Anlagen). Zudem wurden Anpassungen in allen LV Pos. Der OZ 01, dh. 01.01.0010 bis 01.01.0620 vorgenommen.

Anlagen:

- NEU LV_Los 10 – Dämmung.pdf
- NEU LV_Los 10 – Dämmung.X83
- NEU_223.pdf

Zur Angebotserstellung sind bitte ausschließlich das mit diesem Nachschreiben versendete Leistungsverzeichnis (PDF- und X83-Datei) sowie das Formblatt 223 zu verwenden. Die bisherigen Unterlagen wurden als nicht mehr aktuell gekennzeichnet.

Nachschreiben werden immer zum Bestandteil der Vergabeunterlagen erklärt. Die Angaben aus diesem Nachschreiben sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen und zu beachten. Der Öffnungstermin bleibt unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Othman