

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung: EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hoc..
Projektname: 837SB222B103
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe: e-Vergabepattform des Bundes
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: WNA Magdeburg
Straße: Kleiner Werder 5c
PLZ: 39114
Ort: Magdeburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A
LV-Name: 1

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 837SB222B103 **EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme**
LV: 1 **EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Arbeiten.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Stundenlohnarbeiten.....	5
2.	Gehözlieferung.....	6
2.1.	Halbstämme BE-Fläche.....	6
2.2.	Hochstämme Betriebsweg.....	9
2.3.	Hochstämme Wusterwitzer Hauptgraben.....	10
3.	Landschaftsbau.....	11
3.1.	Vorarbeiten.....	11
3.2.	Pflanzung BE-Fläche.....	12
3.3.	Pflanzung Betriebsweg.....	15
3.4.	Pflanzung Wusterwitzer Hauptgraben.....	18
4.	Pflegearbeiten.....	20
4.1.	Fertigstellungspflege.....	20
4.2.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	23
4.3.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	26
4.4.	Entwicklungspflege 3. Jahr.....	29
4.5.	Entwicklungspflege 4. Jahr.....	32
	Zusammenstellung.....	35

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeine Arbeiten				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1	Psch	
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1	Psch	

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung	

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Stundenlohnarbeiten			
1.2.10.	StL-Nr. 24.204/607.03 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Zuschläge für Lohn- oder Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden werden nicht gesondert vergütet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden als prozentualer Zuschlag zum Verrechnungssatz nach den tariflichen Festlegungen gesondert vergütet. Facharbeiter, Baugeräteführer, Berufskraftfahrer	40,00 h
1.2.20.	StL-Nr. 24.204/607.04 Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Abgerechnet wird nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Zuschläge für Lohn- oder Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden werden nicht gesondert vergütet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden als prozentualer Zuschlag zum Verrechnungssatz nach den tariflichen Festlegungen gesondert vergütet. Fachwerker, Werker, Arbeiter, Hilfskraft	40,00 h
Summe 1.2.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 1.	Allgemeine Arbeiten		

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. Gehözlieferung

Hinweis zur Pos. 2 Gehözlieferung

Für die Pflanzenlieferungen von gebietseigenen Gehölzen gelten folgende Bedingungen:

- Die Herkunft der Pflanzen aus dem jeweiligen Vorkommensgebiet ist durch Vorlage eines Zertifikates, das die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze (Quelle) erfüllt, nachzuweisen.
- Das Zertifikat ist bei Anlieferung der Pflanzen vorzulegen. Die Pflanzfreigabe kann bis zur Vorlage des Zertifikates verweigert werden.
- Auf den Lieferpapieren und den Pflanzenetiketten ist eine eindeutige Vorkommensgebietsnummer zu verwenden, die es ermöglicht, die Pflanzware über alle Produktionsstufen bis zum Erntebestand zurück zu verfolgen.
- Es ist zu gewährleisten, dass die Nachverfolgbarkeit der angegebenen Kenndaten bis zum Erntebestand ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
- Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Kontrollprüfungen die Pflanzenlieferung anhand der Kenndaten bis zum Erntebestand zu überprüfen.
- Die Angaben zu den Vorkommensgebieten beziehen sich auf den BMU-Leitfaden 2012.

2.1. Halbstämme BE-Fläche

2.1.10. Malus domestica Hybr. liefern

Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern.
 Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm.
 Sorte = Kaiser Wilhelm.

4,00 St

2.1.20. Malus domestica Hybr. liefern

Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern.

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Sorte = Cox Orange.	4,00 St
2.1.30.	Malus domestica Hybr. liefern Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Sorte = Jakob Lebel.	4,00 St
2.1.40.	Prunus avium Hybr. liefern Prunus avium Hybride (Süßkirsche) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Sorte = Büttners Rote Knorpelkirsche.	4,00 St
2.1.50.	Prunus avium Hybr. liefern Prunus avium Hybride (Süßkirsche) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Sorte = Hedelfinger Riesenkirsche.	4,00 St
2.1.60.	Prunus cerasus Hybr. liefern Prunus cerasus Hybride (Sauerkirsche) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Sorte = Schattenmorelle.	4,00 St
2.1.70.	Prunus domestica Hybr. liefern Prunus domestica Hybride (Pflaume, Zwetsche o.ä.) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Sorte = Hauszwetsche.	4,00 St
2.1.80.	Prunus domestica Hybr. liefern Prunus domestica Hybride (Pflaume, Zwetsche o.ä.) liefern.			

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 10 bis 12 cm. Sorte = Königin Victoria.	4,00	St
2.1.90.	Pyrus communis Hybr. liefern Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 10 bis 12 cm. Sorte 'Clapps Liebling '	4,00	St
2.1.100.	Pyrus communis Hybr. liefern Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 10 bis 12 cm. Sorte 'Williams Christbirne '	4,00	St
2.1.110.	Pyrus communis Hybr. liefern Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Halbstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 10 bis 12 cm. Sorte = Gute Graue.	4,00	St
Summe 2.1.	Halbstämme BE-Fläche			

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Hochstämme Betriebsweg				
2.2.10.	StL-Nr. 18.104/501.09.02.00 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.				
		25,00	St
Summe 2.2.	Hochstämme Betriebsweg			

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Hochstämme Wusterwitzer Hauptgraben				
2.3.10.	StL-Nr. 18.104/601.30.02 Salix alba liefern Salix alba (Silberweide) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	24,00	St
2.3.20.	StL-Nr. 18.104/211.07.02.00 Fraxinus excelsior liefern Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	6,00	St
Summe 2.3.	Hochstämme Wusterwitzer Hauptgr..			
Summe 2.	Gehölzlieferung			

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Landschaftsbau				
3.1.	Vorarbeiten				
3.1.10.	StL-Nr. 21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN.	1	Psch
3.1.20.	StL-Nr. 21.107/306.00 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet.	99,00	St
3.1.30.	StL-Nr. 21.107/110.99 Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Hornspäne'	99,000	kg
3.1.40.	Miner. Bodenverb.stoff liefern Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff Lieferform = Original verpackt.	99,000	kg
Summe 3.1.	Vorarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Pflanzung BE-Fläche			
3.2.10.	StL-Nr. 21.107/318.20.90.41.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm. Pflanzloch '100 x 100 x 100cm ' Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 120 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	44,00 St
3.2.20.	StL-Nr. 21.107/336.92 Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'Mutterboden ' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	44,000 m3
3.2.30.	StL-Nr. 21.107/340.92 Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals ver- schließen. Pflanzloch '100 x 100 x 100cm ' Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschen- weite, unverzinkt.	44,00 St
3.2.40.	StL-Nr. 21.107/344.21.31.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kege- gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält und imprägniert. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl- verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.			

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	44,00	St
3.2.50.	StL-Nr. 21.107/352.11.02 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Schilfrohrmatte.	44,00	St
3.2.60.	StL-Nr. 21.107/360.42.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	44,00	St
3.2.70.	Mähschutz liefern und einbauen Mähschutz liefern und einbauen für Hochstämme bis 20 cm Stammumfang	44,00	St
3.2.80.	StL-Nr. 24.207/595.99 Greifvogelstange herst. und setzen Greifvogelstange aus buntgeschältem Nadelholz, Zopf DU = 6 - 8 cm, herstellen und standfest aufstellen. Querholz 30 cm lang auf dem Stangenende kippsicher befestigen. Höhe über Gelände '4m Einzelheiten siehe Anlage '	5,00	St
3.2.90.	Fanggefäß für Mäuse einbauen Fanggefäß für Mäuse(Göttinger Fangwanne) liefern und auf den Pflanzflächen bodenbündig einbauen. Mit einem Stein oder Haken aus Moniereisen verankern. Fangwanne direkt neben der Greifvogelstange aufstellen. Fanggefäß vor- und unterhalten.				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 **EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme**
LV: 1 **EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Gefäß = Kunststoffwanne, Durchmesser ca. 60 cm, Höhe ca. 30 cm. Vorhaltdauer = gesamte Bauzeit.	5,00 St
Summe 3.2.	Pflanzung BE-Fläche		

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Pflanzung Betriebsweg			
3.3.10.	StL-Nr. 21.107/322.99.09.12 Gehölz pflanzen, erschwert Gehölz unter erschwerten Bedingungen pflanzen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Hochstämme StU 14 - 16cm ' Standort 'Betriebsweg Richtung Wendsee, die Pflanzstandorte sind eingezäunt' Pflanzloch 'Größe 100 x 100 x 70 cm, Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 100 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm ' Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.	25,00 St
3.3.20.	StL-Nr. 21.107/336.92 Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'Mutterboden ' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	25,000 m3
3.3.30.	StL-Nr. 21.107/344.21.31.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält und imprägniert. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	25,00 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.40.	StL-Nr. 21.107/352.11.02 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Schilfrohrmatte.	25,00 St
3.3.50.	StL-Nr. 21.107/360.41.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	25,00 St
3.3.60.	StL-Nr. 24.207/595.99 Greifvogelstange herst. und setzen Greifvogelstange aus buntgeschältem Nadelholz, Zopf DU = 6 - 8 cm, herstellen und standfest aufstellen. Querholz 30 cm lang auf dem Stangenende kippstabil befestigen. Höhe über Gelände '4m Einzelheiten siehe Anlage '	5,00 St
3.3.70.	Fanggefäß für Mäuse einbauen Fanggefäß für Mäuse(Göttinger Fangwanne) liefern und auf den Pflanzflächen bodenbündig einbauen. Mit einem Stein oder Haken aus Moniereisen verankern. Fangwanne direkt neben der Greifvogelstange aufstellen. Fanggefäß vor- und unterhalten. Gefäß = Kunststoffwanne, Durchmesser ca. 60 cm, Höhe ca. 30 cm. Vorhaltdauer = gesamte Bauzeit.	5,00 St
3.3.80.	Mähschutz liefern und einbauen Mähschutz liefern und einbauen für Hochstämme bis 20 cm Stammumfang	25,00 St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.3.	Pflanzung Betriebsweg	

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	Pflanzung Wusterwitzer Hauptgraben				
3.4.10.	StL-Nr. 21.107/322.99.09.12 Gehölz pflanzen, erschwert Gehölz unter erschwerten Bedingungen pflanzen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Hochstämme StU 14 - 16cm ' Standort 'Wiese Wusterwitzer Hauptgraben' Pflanzloch 'Größe 100 x 100 x 70 cm, Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 100 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm ' Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St
3.4.20.	StL-Nr. 21.107/344.21.31.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahlänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält und imprägniert. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	30,00	St
3.4.30.	StL-Nr. 21.107/352.11.02 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Schilfrohrmatte.	30,00	St
3.4.40.	StL-Nr. 21.107/360.41.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm.				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	30,00	St
3.4.50.	StL-Nr. 21.107/350.94.02 Verbiss-/Fegeschutz herstellen Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung 'Knotengeflecht 160/23/15 ' Höhe = 1,50 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und am vorhandenen Baumpfahl befestigen.	30,00	St
3.4.60.	StL-Nr. 24.207/595.99 Greifvogelstange herst. und setzen Greifvogelstange aus buntgeschältem Nadelholz, Zopf DU = 6 - 8 cm, herstellen und standfest aufstellen. Querholz 30 cm lang auf dem Stangenende kippicher befestigen. Höhe über Gelände '4m Einzelheiten siehe Anlage '	5,00	St
3.4.70.	Fanggefäß für Mäuse einbauen Fanggefäß für Mäuse(Göttinger Fangwanne) liefern und auf den Pflanzflächen bodenbündig einbauen. Mit einem Stein oder Haken aus Moniereisen verankern. Fangwanne direkt neben der Greifvogelstange aufstellen. Fanggefäß vor- und unterhalten. Gefäß = Kunststoffwanne, Durchmesser ca. 60 cm, Höhe ca. 30 cm. Vorhaltdauer = gesamte Bauzeit.	5,00	St
Summe 3.4.	Pflanzung Wusterwitzer Hauptgra..		
Summe 3.	Landschaftsbau		

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Pflegearbeiten				
4.1.	Fertigstellungspflege				
4.1.10.	Kontrolle Fangwannen, monatlich				
	Fanggefäß für Mäuse monatlich kontrollieren. Zweimal jährlich müssen die Einläufe gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Greifvogelsitzstange wenn nötig richten.				
		12,00	Mt
4.1.20.	StL-Nr. 21.107/604.15.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.				
		99,00	St
4.1.30.	Behandlung Eichensplintkäfer 1.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.				
		99,00	St
4.1.40.	Behandlung Eichensplintkäfer 2.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.1.50.	StL-Nr. 21.107/650.30.13.21.04 Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät = Balkenmäher, handgeführt. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver- werten.	2.915,00	m2
4.1.60.	StL-Nr. 21.107/726.19.91.03 Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm ' Baumart 'Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche ' Baumhöhe bis 5,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	44,00	St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.70.	StL-Nr. 24.207/826.30.91.31 Gehölz pflegen Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe von unerwünschtem Aufwuchs säubern und lockern. Anzahl der Arbeitsgänge '5 AG' Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, DU = 100 cm. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt.	99,00 St
Summe 4.1.	Fertigstellungspflege		

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
4.2.10.	Kontrolle Fangwannen, monatlich Fanggefäß für Mäuse monatlich kontrollieren. Zweimal jährlich müssen die Einläufe gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Greifvogelsitzstange wenn nötig richten.	12,00	Mt
4.2.20.	StL-Nr. 21.107/604.15.62 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	99,00	St
4.2.30.	Behandlung Eichensplintkäfer 1.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.2.40.	Behandlung Eichensplintkäfer 2.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.2.50.	StL-Nr. 21.107/650.30.13.21.04 Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät = Balkenmäher, handgeführt. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver- werten.	2.915,00	m2
4.2.60.	StL-Nr. 21.107/726.19.91.03 Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm ' Baumart 'Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche ' Baumhöhe bis 5,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	44,00	St
4.2.70.	StL-Nr. 24.207/826.30.99.31 Gehölz pflegen Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe von unerwünschtem Aufwuchs säubern und lockern. Anzahl der Arbeitsgänge '5 AG ' Pflegejahr = '1. Jahr Entwicklungspflege ' Pflanzscheibe, DU = 100 cm. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt.	99,00	St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 4.2.	Entwicklungspflege 1. Jahr	

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
4.3.10.	Kontrolle Fangwannen, monatlich Fanggefäß für Mäuse monatlich kontrollieren. Zweimal jährlich müssen die Einläufe gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Greifvogelsitzstange wenn nötig richten.	12,00	Mt
4.3.20.	StL-Nr. 21.107/604.15.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	99,00	St
4.3.30.	Behandlung Eichensplintkäfer 1.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.3.40.	Behandlung Eichensplintkäfer 2.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.3.50.	StL-Nr. 21.107/650.30.13.21.04 Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät = Balkenmäher, handgeführt. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver- werten.	2.915,00	m2
4.3.60.	StL-Nr. 21.107/726.19.91.03 Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm ' Baumart 'Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche ' Baumhöhe bis 5,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	44,00	St
4.3.70.	StL-Nr. 24.207/826.30.99.31 Gehölz pflegen Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe von unerwünschtem Aufwuchs säubern und lockern. Anzahl der Arbeitsgänge '5 AG ' Pflegejahr = '2. Jahr Entwicklungspflege ' Pflanzscheibe, DU = 100 cm. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt.	99,00	St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 4.3.	Entwicklungspflege 2. Jahr	

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Entwicklungspflege 3. Jahr				
4.4.10.	Kontrolle Fangwannen, monatlich Fanggefäß für Mäuse monatlich kontrollieren. Zweimal jährlich müssen die Einläufe gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Greifvogelsitzstange wenn nötig richten.	12,00	Mt
4.4.20.	StL-Nr. 21.107/604.15.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	99,00	St
4.4.30.	Behandlung Eichensplintkäfer 1.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.4.40.	Behandlung Eichensplintkäfer 2.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.4.50.	StL-Nr. 21.107/650.30.13.21.04 Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät = Balkenmäher, handgeführt. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver- werten.	2.915,00	m2
4.4.60.	StL-Nr. 21.107/726.19.91.03 Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm ' Baumart 'Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche ' Baumhöhe bis 5,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	44,00	St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.70.	<p>StL-Nr. 24.207/826.30.99.31 Gehölz pflegen Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe von unerwünschtem Aufwuchs säubern und lockern. Anzahl der Arbeitsgänge '5 AG ' Pflegejahr = '3. Jahr Entwicklungspflege ' Pflanzscheibe, DU = 100 cm. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt.</p>	99,00 St
Summe 4.4.	Entwicklungspflege 3. Jahr		

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Entwicklungspflege 4. Jahr				
4.5.10.	Kontrolle Fangwannen, monatlich Fanggefäß für Mäuse monatlich kontrollieren. Zweimal jährlich müssen die Einläufe gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Greifvogelsitzstange wenn nötig richten.	12,00	Mt
4.5.20.	StL-Nr. 21.107/604.15.65 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.	99,00	St
4.5.30.	Behandlung Eichensplintkäfer 1.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.5.40.	Behandlung Eichensplintkäfer 2.AG Schädlingsbekämpfung gemäß Pflanzenschutzverordnung Halbstammbehandlung mit Insektizid Halbstämme im, vom Hersteller des Schädlingsbekämpfungsmittels vorgeschriebenen Verfahren gegen das Stammholz beschädigende Schädlinge (Splintkäfer) behandeln. Behandlung erfolgt prophylaktisch Abrechnungseinheit: St. behandelter Halbstamm mit				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Insektizid: gegen den Schädlingsbefall geeignet, vom AN auszuwählen und zu liefern.	99,00	St
4.5.50.	StL-Nr. 21.107/650.30.13.21.04 Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät = Balkenmäher, handgeführt. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver- werten.	2.915,00	m2
4.5.60.	StL-Nr. 21.107/726.19.91.03 Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm ' Baumart 'Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche ' Baumhöhe bis 5,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	44,00	St
4.5.70.	StL-Nr. 24.207/826.30.99.31 Gehölz pflegen Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe von unerwünschtem Aufwuchs säubern und lockern. Anzahl der Arbeitsgänge '5 AG ' Pflegejahr = '4. Jahr Entwicklungspflege ' Pflanzscheibe, DU = 100 cm. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt.	99,00	St

Angebotsaufforderung

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
 LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 4.5.	Entwicklungspflege 4. Jahr	
	Summe 4.	Pflegearbeiten	

**Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung**

Projekt: 837SB222B103 **EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme**
LV: 1 **EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Allgemeine Arbeiten	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 1. Allgemeine Arbeiten
2.	Gehözlieferung	
2.1.	Halbstämme BE-Fläche
2.2.	Hochstämme Betriebsweg
2.3.	Hochstämme Wusterwitzer Hauptgraben
	Summe 2. Gehözlieferung
3.	Landschaftsbau	
3.1.	Vorarbeiten
3.2.	Pflanzung BE-Fläche
3.3.	Pflanzung Betriebsweg
3.4.	Pflanzung Wusterwitzer Hauptgraben
	Summe 3. Landschaftsbau
4.	Pflegearbeiten	
4.1.	Fertigstellungspflege
4.2.	Entwicklungspflege 1. Jahr
4.3.	Entwicklungspflege 2. Jahr
4.4.	Entwicklungspflege 3. Jahr
4.5.	Entwicklungspflege 4. Jahr
	Summe 4. Pflegearbeiten
LV	1	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 837SB222B103 EHK PFA 9.2, Maßnahme 6A Hochstämme
LV: 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Allgemeine Arbeiten
2.	Gehözlieferung
3.	Landschaftsbau
4.	Pflegearbeiten
Summe LV 1 EHK PFA 9.2 Maßnahme 6A	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)