

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Drainagen ABz Riedenburg
Projektname: 811Z525V000113
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: WSA Donau MDK
Standort Nürnberg
Straße: Marientorgraben 1
PLZ: 90402
Ort: Nürnberg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Los1 Drainagen ABZ Riedenbur..
LV-Name: 1

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 811Z525V000113 Drainagen ABz Riedenburg
LV: 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg von MDK KM 116,200..

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Reinigung, TV Inspektion und Schadensaufnahme.....	3
1.1.	Reinigung.....	3
1.2.	TV Inspektion und Schadensaufnahme.....	4
1.3.	Verwertung des Spülgutes.....	5
	Zusammenstellung.....	7

Angebotsaufforderung

Projekt: 811Z525V000113 Drainagen ABz Riedenburg
 LV: 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg von MDK KM 116,200..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zur OZ 1. An- und Abfahrten sind in den EP mit einzurechnen				
1.	Reinigung, TV Inspektion und Schadensaufnahme				
1.1.	Reinigung				
1.1.10.	Draenleitung spuelen Vom Draenschacht*Spuelen 120-200 m bis DN 250 Draenleitung mit Druckwasser spuelen, Spuelwasser und Spuelgut jeweils am Tiefpunkt eines Spuelabschnittes absaugen und schadlos beseitigen. Spuelung von Draenschaechten aus durchfuehren. Spuelabschnittlaenge ueber 120 bis 200 m. Rohrgroesse bis DN 250.	19.609,00	m
1.1.20.	Draenleitung spuelen Vom Draenschacht*Spuelen 120-200 m ab DN 300 Draenleitung mit Druckwasser spuelen, Spuelwasser und Spuelgut jeweils am Tiefpunkt eines Spuelabschnittes absaugen und schadlos beseitigen. Spuelung von Draenschaechten aus durchfuehren. Spuelabschnittlaenge ueber 120 bis 200 m. Rohrgroesse ab DN 300.	2.925,00	m
Summe 1.1.	Reinigung			

Angebotsaufforderung

Projekt: 811Z525V000113 Drainagen ABz Riedenburg
 LV: 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg von MDK KM 116,200..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	TV Inspektion und Schadensaufnahme				
1.2.10.	Kameradurchfahung ausführen Rohr bis DN 250 Dokumentation Video/Unterl.AG Kameradurchfahung von Drainagerohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. Rohrleitung bis DN/ID 250. Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung ausführen. Befahrung Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Schadstellen schriftlich vorlegen. Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG	19.609,00	m
1.2.20.	Kameradurchfahung ausführen Rohr ab DN 300 Dokumentation Video/Unterl.AG Kameradurchfahung von Drainagerohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. Rohrleitung ab DN/ID 300. Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung ausführen. Befahrung Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Schadstellen schriftlich vorlegen. Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG	2.925,00	m
Summe 1.2.				
		TV Inspektion und Schadensaufna..		

Angebotsaufforderung

Projekt: 811Z525V000113 Drainagen ABz Riedenburg
 LV: 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg von MDK KM 116,200..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Verwertung des Spülgutes				
1.3.10.	<p>Deklarationsanalyse durchführen Deklarationsanalyse und Probenentnahme für Spülgut aus der Anlagenreinigung durch zertifiziertes und zugelassenes Institut durchführen. Analyse muss mindestens die Inhaltsstoffe nach ErsatzbaustoffV bzw. DepV umfassen. Eine Mehrfertigung der Untersuchungsergebnisse und der Analyseberichte sind dem AG zur Verfügung zu stellen.</p>	1	Psch	
1.3.20.	<p>Spülgut der Verwertung zuführen Spülgut aus der Reinigung der Verwertung entsprechend der Deklarationsanalyse zuführen. Verwertung nach Wahl des AN gem. Baubeschreibung. Einzukalkulieren sind sämtliche Entsorgungskosten und -gebühren sowie Transport- und Umschlagskosten. Abgerechnet wird nach Tonne gem. Lieferschein. Die Lieferscheine sind beim Aufmaß in Kopie zu übergeben.</p> <p>Zuordnungswert: Klasse 0 nach ErsatzbaustoffV</p> <p>Art der Verwertung bzw. Entsorgung und Verbleib des Spülgutes: "....."</p> <p>Eigentümer und Betreiber der Deponie: '.....'</p>	25,000	t	
1.3.30.	<p>*** Bedarfsposition nachrichtlicher GB Zulage für Zuordnungswert F1 Zulage zur Position "Spülgut der Verwertung zuführen" für Spülgut des Zuordnungswertes F1 gem. ErsatzbaustoffV</p> <p>Art der Verwertung bzw. Entsorgung und Verbleib des Spülgutes: "....."</p>				

...Fortsetzung

Angebotsaufforderung

Projekt: 811Z525V000113 Drainagen ABZ Riedenburg
 LV: 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg von MDK KM 116,200..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Eigentümer und Betreiber der Deponie: '.....'	25,000 t	(.....)
1.3.40.	<p>*** Bedarfposition nachrichtlicher GB Zulage für Zuordnungswert F2 Zulage zur Position "Spülgut der Verwertung zuführen" für Spülgut des Zuordnungswertes F2 gem. ErsatzbaustoffV</p> <p>Art der Verwertung bzw. Entsorgung und Verbleib des Spülgutes: "....."</p> <p>Eigentümer und Betreiber der Deponie: '.....'</p>	25,000 t	(.....)
1.3.50.	<p>*** Bedarfposition nachrichtlicher GB Zulage für Zuordnungswert F3 Zulage zur Position "Spülgut der Verwertung zuführen" für Spülgut des Zuordnungswertes F3 gem. ErsatzbaustoffV</p> <p>Art der Verwertung bzw. Entsorgung und Verbleib des Spülgutes: "....."</p> <p>Eigentümer und Betreiber der Deponie: '.....'</p>	25,000 t	(.....)
Summe 1.3.	Verwertung des Spülgutes		
	Summe nachricht. Gesamtbetrag: (.....)			
Summe 1.	Reinigung, TV Inspektion und
	Summe nachricht. Gesamtbetrag: (.....)			

**Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung**

Projekt: 811Z525V000113 Drainagen ABz Riedenburg
 LV: 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg von MDK KM 116,200..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Reinigung, TV Inspektion und Schadensaufnahme	
1.1.	Reinigung
1.2.	TV Inspektion und Schadensaufnahme
1.3.	Verwertung des Spülgutes
	Summe 1. Reinigung, TV Inspektion und
	Summe nachricht. Gesamtbetrag: (.....)	
LV	1	
1.	Reinigung, TV Inspektion und Schadensaufnahme
	Summe LV 1 Los1 Drainagen ABZ Riedenburg..
	Summe nachricht. Gesamtbetrag: (.....)	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7