

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeines				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 24.204/101.12.10.11.03 Baustelle einrichten Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistungen einrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz im LV enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung einschl. der Geräte, Gerüste und dgl. für alle Bauleistungen. Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand der Baustelleneinrichtung vergütet. sämtlicher Abschnitte des LV. Einrichtungsfläche wird vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Räumen der Einrichtungsfläche von Bewuchs und dessen schadlose Beseitigung wird nicht gesondert vergütet. Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung ist vorhanden. Ver- und Entsorgungseinrichtungen herstellen. Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle und dgl. werden gesondert vergütet.	1	Psch	
1.1.20.	StL-Nr. 24.204/121 Einm. GkdB, BE gesondert Einmalige und zeitunabhängige Gemeinkosten der Baustelle ausweisen. Sofern nicht in gesonderten Positionen erfasst, umfasst die Pauschale die Vergütung aller einmaligen und zeitunabhängigen Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle, wie z.B., Technische Bearbeitung, Verkehrskosten der Baustelle, Abrechnung und Vermessung, Baustellenversicherungen, sonstige einmalige Gemeinkosten. Baustelle einrichten und Baustelle räumen werden gesondert vergütet. Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand vergütet.	1	Psch	
1.1.30.	StL-Nr. 24.204/122 Zeitabh. GkdB, BE gesondert Zeitabhängige Gemeinkosten der Baustelle ausweisen. Sofern nicht in gesonderten Positionen erfasst, umfasst				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	die Pauschale die Vergütung aller zeitabhängigen Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle, wie z.B. Geräte, Gerüste und dgl., Baustellengehälter (sofern nicht im Mittelohn enthalten), Allgemeine Hilfslöhne, Betriebsstoffe sowie sonstige zeitabhängige Gemeinkosten. Baustelle einrichten und Baustelle räumen werden gesondert vergütet. Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand vergütet.	1	Psch	
1.1.40.	StL-Nr. 24.204/111.10.00.00 Baustelle räumen Baustelle räumen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen. sämtlicher Abschnitte des LV.	1	Psch	
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung			
Summe 1.	Allgemeines			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Nassbaggerarbeiten				
2.1.	Nassbaggerarbeiten EI-km 210,0 - 290,7				
2.1.10.	<p>Boden bag,förd u im Gewässer ablag Boden lösen und in ein Förder-(Transport-)gefäß laden, Boden vom Baggerfeld zur Unterbringungsstelle fördern, Boden an der Unterbringungsstelle im Gewässer ablagern. Lagepläne, Tiefenkarten, Profile gemäß Leistungsbe- schreibung. Fahrzeugtyp oder Gerätetyp gemäß vom AN mit dem Angebot vorgelegter Geräteliste. Boden, Lage des Baggerfeldes und der Unterbringestelle gemäß Leistungsbeschreibung. Abtragshöhe 0 bis 30cm Max. Abweichung vom Sollprofil + 20 cm. Länge des Förderweges 5,0 km. Abgerechnet wird nach den Mengen aus der Vor- u. Nachpeilung auf den Baggerfeldern.</p>	25.000,00	m2
2.1.20.	<p>Boden bag,förd u im Gewässer ablag Boden lösen und in ein Förder-(Transport-)gefäß laden, Boden vom Baggerfeld zur Unterbringungsstelle fördern, Boden an der Unterbringungsstelle im Gewässer ablagern. Lagepläne, Tiefenkarten, Profile gemäß Leistungsbe- schreibung. Fahrzeugtyp oder Gerätetyp gemäß vom AN mit dem Angebot vorgelegter Geräteliste. Boden, Lage des Baggerfeldes und der Unterbringestelle gemäß Leistungsbeschreibung. Abtragshöhe 0 bis 30cm Max. Abweichung vom Sollprofil + 20 cm. Länge des Förderweges 15,0 km. Abgerechnet wird nach den Mengen aus der Vor- u. Nachpeilung auf den Baggerfeldern.</p>	25.000,00	m2
2.1.30.	<p>Boden bag,förd u im Gewässer ablag Boden lösen und in ein Förder-(Transport-)gefäß laden, Boden vom Baggerfeld zur Unterbringungsstelle fördern, Boden an der Unterbringungsstelle im Gewässer ablagern. Lagepläne, Tiefenkarten, Profile gemäß Leistungsbe- schreibung. Fahrzeugtyp oder Gerätetyp gemäß vom AN mit dem Angebot vorgelegter Geräteliste. Boden, Lage des Baggerfeldes und der Unterbringestelle gemäß Leistungsbeschreibung. Abtragshöhe 30 cm bis 100cm</p>				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Max. Abweichung vom Sollprofil + 20 cm. Länge des Förderweges 15,0 km. Abgerechnet wird nach den Mengen aus der Vor- u. Nachpeilung auf den Baggerfeldern.	8.000,00	m2
Summe 2.1.	Nassbaggerarbeiten EI-km 210,0
Summe 2.	Nassbaggerarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Unterhaltungsleistungen an Deckwerken			
3.1.	Lieferung von Wasserbausteinen und Deckwerksinstandsetzung			
3.1.10.	StL-Nr. 25.210/315.19.29.24.08 Steinschüttung instand setzen Steinschüttung nach Leistungsbeschreibung instand setzen. Zweck = Böschungssicherung, in einer Neigung '1:4 ' im Bereich wechselnder Wasserstände, max. Einbautiefe unter Bezugswasserstand '2 m ' Material = Wasserbaustein, Rohdichte mindestens 2,60 Mg/m3 leichte Gewichtsklasse LMB 5/40, Angaben im Bieterangabenverzeichnis über Material' ', Steinbruch/Hersteller ' ', Herstellwerk ' ', Rohdichte' ',	2.000,000 t
3.1.20.	Wasserbausteine aufn., Zwischenlager förd,ablag, durch den AN gelieferte Wasserbausteine am Steinlagerplatz EI-km 245,5 aufnehmen, über den Wasserweg fördern und ablagern. leichte Gewichtsklasse LMB 5/40 Fahrzeugtyp oder Gerätetyp gemäß vom AN mit dem Angebot vorgelegter Geräteliste. Bereich der Deckwerksinstandsetzung gemäß Leistungsbeschreibung. - von EI-km 243,75 bis EI-km 243,93 linkes Ufer Länge des Förderweges gemäß Leistungsbeschreibung. <u>Transportentfernung von 2 km</u>	2.000,000 t

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2. Vermessungsleistung				
3.2.10. *Abnahmeaufmaß*Dokumentation				
	Aufmaß für Nassbaggerarbeiten: Durchführen und Dokumentieren von Peilungen zur Feststellung der Profillage an den Schüttsteinvorlagen nach den Instandsetzungsarbeiten.			
	Aufmaß an Schüttsteinvorlage: Abnahmeaufmaß Profillagen in Querprofilen im Abstand von 5 m inkl. Landanschlüsse erfassen und Ergebnisse dokumentieren Peiltechnik nach Wahl des AN			
		8,00 St
Summe 3.2. Vermessungsleistung			
Summe 3. Unterhaltungsleistungen an Deck..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	sonstige Leistungen				
4.1.	Hilfspegel				
4.1.10.	Hilfspegel Hilfspegel fuer Nassbaggerbetrieb herstellen, Pegel- latte anbringen und Wasserspiegelmessung durchführen. Ergebnis dokumentieren. Vorhalten und Betreiben während der Bauzeit und Beseitigen nach Beendigung der Baggerarbeiten werden nicht gesondert berechnet. Pegellatte mit 5 cm-Teilung und Ablesegenauigkeit von 1 cm. Es ist zu beachten das keine negativen Wasserstände abgelesen werden können.	20,00	St
Summe 4.1.	Hilfspegel			
Summe 4.	sonstige Leistungen			

**Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung**

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Allgemeines	
1.1.	Baustelleneinrichtung
	Summe 1. Allgemeines
2.	Nassbaggerarbeiten	
2.1.	Nassbaggerarbeiten El-km 210,0 - 290,7
	Summe 2. Nassbaggerarbeiten
3.	Unterhaltungsleistungen an Deckwerken	
3.1.	Lieferung von Wasserbausteinen und Deckwerksinstandse..
3.2.	Vermessungsleistung
	Summe 3. Unterhaltungsleistungen an Deck..
4.	sonstige Leistungen	
4.1.	Hilfspegel
	Summe 4. sonstige Leistungen
LV	1	
1.	Allgemeines
2.	Nassbaggerarbeiten
3.	Unterhaltungsleistungen an Deckwerken
4.	sonstige Leistungen
	Summe LV 1 Geschiebebewirtschaftung 2025..

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 815W0125B139 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz.4**
LV: 1 **Geschiebebewirtschaftung 2025/2026, Abz 4**

3.1.10. **Steinschüttung instand setzen**
Böschungssich.*... Freitext ...
wechselnde Wstd.*... Freitext ...
Waba. mind.2,60*LMB 5/40
Angaben BAV
(TB51)
Material'

.....'
(TB52)
Steinbruch/Hersteller '

.....'
(TB53)
Herstellwerk '

.....'
(TB54)
Rohdichte'

.....'