

[illegible]

Technical drawing of a road intersection and drainage system. The drawing shows a plan view of the road layout with various lanes: Gehweg (sidewalk), Fahrbahn (driveway), Radweg (bicycle lane), and Grünfläche (green area). It includes a cross-section of the road surface showing the drainage system with a central gutter and side drains. Key features include a 'Parkhaus' (parking garage) on the left, a 'Verkehrsschild' (traffic sign) at the intersection, and a 'Schutzeinrichtung' (protective device) on theright. The drawing is labeled 'Flurstück 59/3' and 'Flurstück 18'. It includes various technical specifications and dimensions for the road and drainage system.

Einfahrt/Deckschluss Endanbau

Aufbau gem. Belastungsstelle Bk 10 nach RSTO 12
Teil 1, Zeile 1, Spalte Bk 10

1)	4cm	Asphalt-Deckschicht A1 11 DS; Pmb 25/55-55A
2)	4cm	Spilltrockenpflast SMA 11; Pmb 25/55-55A
3)	8cm	Asphalt-Drähtmatte A1 16 BS; Pmb 25/55-55A
4)	14cm	Asphalt-Tropfschicht A2 32 TS; 30/70
4)	44cm	Frostschutzschicht (gebräuchliches Material) 0/45mm mit $E_{28} \geq 12000\text{Pa}$

70cm Frostschärer Oberbau

Bei ungenügender Tragfähigkeit des Untergrundes:
- Geocides auf dem Planum sowie als Trennmembran
zum Untergrund (BBr. 3/00:05-03/05-33)
(Trennfunktion und Gewährleistung Filterfahrsitzlast)
- Nachverdichtung $E_{28} \geq 45 \text{ MN/m}^2$

Vermessung:	Ingenieurvermessung GEOMET GmbH	Aufnahme:	Juli 2022
	Julius - König - Straße 4, 99085 Erfurt	Höhenbezug:	NHN
	Tel.: (0361) 56 68 29 1	Lozbezug:	ETRS89 UTM3
		Auftrags-Nr.:	24719

Auftraggeber: Erfurt LANDRUFPUTZTAT TÜBINGEN Landesverwaltung Tubingen und Vorkantonat Stadtplatz 1 70564 Erfurt TEL.: 0516/650-9	Unterlage: 14. Straßenquerschnitt Blatt-Nr.: 14-3a
Maßnahmenbezeichnung: 100322_ALT_Juri-Gagarin-Ring_Ka	Unterlagenbezeichnung: Straßenquerschnitte BA SG05 und SG06
TKV-Objekt-Nr.: 100322 Projekt-Nr.: 844-100	Maßstab: 1:50
aufgestellt, geprüft und zur Bauausführung freigegeben Erfurt, den	bestätigt: Erfurt, den
Tabelle und Verklebmaterial entsprechend Blatt	großedrucke Stempel Festzeichnung / Freigabe