

Instandsetzung des Korrosionsschutzes an den MLK-Brücken 148 und 150

Ordnungsnummer/Verfahrensnummer: 2026/813/005

Revisionsverzeichnis der Vergabeunterlagen

17.02.2026

Dokument „09-1 LV Br148 150.pdf“ durch „09-1 LV Br148 150 Rev1.pdf“ ersetzt und
Dokument „09-2 LV Br148 150.X83“ durch „09-2 LV Br148 150 Rev1.X83“ ersetzt.

Ergänzung des Leistungsverzeichnisses

Gemäß ZTV-ING Teil 5 Abschnitt 3 Nr. 4 (3) ist nachzuweisen, dass durch die entstehenden Zusatzlasten aufgrund des Arbeitsgerüsts mit Einhausung die zulässigen Beanspruchungen der Bauteile des Brückenbauwerks nicht überschritten werden. Insbesondere wegen der erhöhten Windlasten wird auf die Berücksichtigung dieses Sachverhalts bei der Erstellung der statischen Berechnungen ausdrücklich hingewiesen.

Sofern die durch die Einhausung entstehenden Horizontalkräfte von den vorhandenen Brückenlagern nicht aufgenommen werden können, ist eine ergänzende, temporäre Querfesthaltung an den Brückenwiderlagern einzuplanen, die einen ausreichenden Lastabtrag des Gesamtsystems sicherstellt. Dafür wurden im Leistungsverzeichnis unter den Abschnitten „Technische Bearbeitung“ jeweils zwei Bedarfspositionen ergänzt und unter den Abschnitten „Vorbereitenden Arbeiten“ jeweils eine Bedarfsposition für die bauliche Umsetzung:

1.1.100 B – Berechnung Ing.-Bauwerke für temporäre Querfesthaltung Br. 148

1.1.110 B – Ausführungszeichnungen aufstellen für temporäre Querfesthaltung Br. 148

1.3.130 B – Halterung einbauen – temporäre Querfesthaltung auf dem Widerlager montieren und demontieren Br. 148

2.1.100 B – Berechnung Ing.-Bauwerke für temporäre Querfesthaltung Br. 150

2.1.110 B – Ausführungszeichnungen aufstellen für temporäre Querfesthaltung Br. 150

2.3.140 B – Halterung einbauen – temporäre Querfesthaltung auf dem Widerlager montieren und demontieren Br. 150