

Fahrzeug:	HLF 20 Ausführung: 2023
Feuerlöschfahrzeug Hilfeleistungslöschfahrzeug	

feuerwehrtechnischer Aufbau

Jahreswartung / Überprüfung gemäß Aufbauherstellervorschriften	Überprüfung feuerwehrtechnischer Aufbau und Einbauten bestehend aus: Geräteraumklappen, Geräteraum-Jalousien, Geräteraumverschlüsse, Auszüge, Halterungen, Lagerungen, Lichtmast, Leitern und Auftritte. Überprüfung feuerlöschtechnischer Einrichtungen bestehend aus: Löschwasserbehälter, Halterung.- Befestigung sowie Überlauf Löschwasserbehälter, Schaummittelbehälter, Halterung.- Befestigung sowie Überlauf Schaummittelbehälter, Feuerlöschkreislumpumpe Funktionsprüfung Leistungswerte anfahren, Schaumanlage Funktionsprüfung Leistungswerte Zumischrate anfahren. Funktionsprüfung: Verrohrungen zur Löschwassereinspeisung und Löschwasserabgabe Funktionsprüfung: Löschwasser und Schaumtank Füllstandanzeige. Funktionsprüfung: Frontmonitor. Überprüfung Seilwinde bestehend aus: Einzugstrolchete, Seilführung, Rollenbahn, hydraulischer Spill, Seiltrommel, Seil, Hydraulikschläuche. Funktionsprüfung: Leistungswerte / Zugprobe. Überprüfung Lichtmast bestehend aus: DGUV-V3 Prüfung. Funktionsprüfung: Leistungswerte.
--	--

feuerwehrtechnische Ausstattung

Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät gemäß DGUV -V3	Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät bestehend aus: E-Lüfter, Automatic Ladegerät, Rettbox Ladeanschluss, 8x Netzteile, 1x Kühlbox, 1x Fremdstartkabel 2x Kabeltrommel KSA 80, 1x Beleuchtungsbrücke, 1x Winkelschleifer, 1x Bohrhammer, 1x Säbelsäge, 1x Tauchpumpe, 2x Personenschutzschalter 1x Antrieb hydraulisches Motorpumpenaggregat, 1x Tauchpumpe, 1x Fehlerstromschutzschalter 1x Lichtmast, 1x SAE Strom Generator.
Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät gemäß DGUV 305-002 sowie Herstellervorgaben.	Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät bestehend aus: 4 teilige Steckleiter, 1x Satz Mehrzweckzug mit Seilrolle und Klappumlenkrolle, 1x Motorkettensäge, 1x Motortrennschleifer, Feuerlöscher: Pulver, CO²-Kohlendioxid, Kübelspritze, hydraulisches Rettungsgerät bestehend aus: Akku Kombiaggregat, Akku Schere, Akku Spreizer, Kettensätze, 1x Rettungszylinder, 2x Teleskoprettungszylinder, 1x Pedalschneider, 1x hydraulischer Türöffner, Hebekissensatz 8bar: V10,V12,V18,2xV24, V24L, 1x SAE Strom Generator, 1x Mehrzweckzug, 1x Umlenkrolle, 1x Airbagsicherung Satz: Fahrer und Beifahrer, 1x LKW Fahrerhaussicherung, 4x Stabilisierungssysteme, 1x Rettungsplattform, 1x Abstützsystem, 1x Satz Absturzsicherung Reserveradwinde, 10x Schäkel, 4x Stahlseile 1x hydraulischer Wagenheber 12t.

Dokumentation

Dokumentation / Prüfberichte gemäß BW Vorgaben erstellen.	Dokumentation / Prüfberichte gemäß BW Vorgaben erstellen. Zur Vorlage TMP Prüfungen. Dokumentation in Gerätebegleithefte
---	---