

Fahrzeug:	TLF 4000 Waldbrand TATRA FORCE Ausführung: 2023
Feuerlöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	

feuerwehrtechnischer Aufbau	
Jahreswartung / Überprüfung gemäß Aufbauherstellervorschriften	Überprüfung feuerwehrtechnischer Aufbau und Einbauten bestehend aus: Geräteraum-Jalousien, Geräteraumverschlüsse, Auszüge, Halterungen, Lagerungen, Leitern und Auftritte, Dachkästen. Überprüfung feuerlöschtechnischer Einrichtungen bestehend aus: Löschwasserbehälter, Halterung.- Befestigung sowie Überlauf Löschwasserbehälter, Schaummittelbehälter, Halterung.- Befestigung sowie Überlauf Schaummittelbehälter, Feuerlöschkreiselpumpe Funktionsprüfung Leistungswerte anfahren, Schaumanlage Funktionsprüfung Leistungswerte Zumischrate anfahren. Funktionsprüfung: Schnellangriffhaspel. Funktionsprüfung: Verrohrungen zur Löschwassereinspeisung und Löschwasserabgabe Funktionsprüfung: Löschwasser und Schaumtank Füllstandanzeigen. Funktionsprüfung: Fahrzeugselbstschutzeinrichtungen. Funktionsprüfung: Frontmonitor. Funktionsprüfung: Schnellangriff C Dach Überprüfung Seilwinde bestehend aus: Einzugstropfete, Seilführung, Rollenbahn, hydraulischer Spill, Seiltrommel, Seil, Hydraulikschläuche. Funktionsprüfung: Leistungswerte / Zugprobe. Überprüfung Einbaugenerator SAE bestehend aus: DGUV-V3 Prüfung. Funktionsprüfung: Leistungswerte.
feuerwehrtechnische Ausstattung	
Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät gemäß DGUV -V3	Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät bestehend aus: Automatic Ladegerät, Ladeanschluss, 1x Fremdstartkabel, 6x Netzgeräte, 1x Kühlbox 1x SAE Strom Generator.
Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät gemäß DGUV 305-002 sowie Herstellervorgaben.	Überprüfung feuerwehrtechnisches Gerät bestehend aus: Motorkettensäge, Feuerlöscher: Pulver, Kübelspritze, 6x Schäkel, 1x Stahlseile, Rundschlinge, 1x hydraulischer Wagenheber 12t, Umlenkrolle, Windenkeile
Dokumentation	
Dokumentation / Prüfberichte gemäß BW Vorgaben erstellen.	Dokumentation / Prüfberichte gemäß BW Vorgaben erstellen. Zur Vorlage TMP Prüfungen. Dokumentation in Gerätebegleithefte